

Évaluation environnementale de site – Phase I
et début d'une Phase II préliminaire pour le
projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

- Volume II -

Révision 00

Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)
Direction générale CHUM 2010

Janvier 2005

N/D: 603742-1000/603841



Presse 30-9-1912

SNC • LAVALIN

L'HOPITAL SAINT-LUC, 83, rue Saint-Denis, 83. On voit sur le perron les petits malades traités au cours de la matinée et les médecins en blouses blanches.

VOLUME II

LISTE DES ANNEXES

- Annexe A** Certificats de localisation
Extrait des plans d'implantation préparés par Yelle Maillé Birtz Bastien Corriveau
Dionne et Girard Architectes juil. 2004
- Annexe B** Photos aériennes et plans consultés
- Annexe C** Titres de propriétés
- Annexe D** Recherche de locataire pour le site
- Annexe E** Résultat de Eco Log ERIS
- Annexe F** Photos prises lors des visites des installations actuelles
- Annexe G** Historique des BPC
- Annexe H** Inventaire de la présence d'amiante
- Annexe I** Historique des équipements pétroliers et de radioactivités
- Annexe J** Rapports de forages
- Annexe K** Certificats d'analyses de laboratoire et historique de contamination
- Annexe L** Photos des carottes de forage


ANNEXE A

**Certificats de localisation et
Extrait des plans d'implantation préparés par Yelle Maillé
Birtz Bastien Corriveau Dionne et Girard Architectes juil. 2004**

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

RESSOURCES
MUNICIPALES
TERRAIN ET PARCS


Québec



Québec

RESSOURCES
naturelles
Forêt et Parcs

Québec



Québec

IMPLANTATION



ANNEXE B

Photographies aériennes et plans consultés

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

ANNEXE B

Photographies aériennes et plans consultés

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM


WIED 15UA81A
No 8104/15217




1:10000
3 MAJ 1947
8




1971



1964




1955



1993




1990




1986



1981



1930



GOVERNOR
PROPER

WATER

SOUTH


NORTH

EAST

WEST

CHAMP DE MARS

1872



QUARE

ST. DENIS

CORNER BETWEEN ST. LOUIS AND ST. JAMES WARD

STREET

VIGIER

PLACE

STREET

ST. ANTOINE

ST. ELIZABETH

GERMAN

CATHERINE

ST. JUSTIN ST.

ST. CONSTANT

CHARLOTTE ST.

CHESTER

STREET








VITRE

1879

BC

47-L


1879
on 1890



1879
M

EET N° 118

EAST



1915

SINIS

SANGUINET

VIGER AVE.

ST. DENIS


PLACE



VIGER

EAST

EAST

1915





EAST

ACCOR. LTD 244
 CIGARETTES 200 246
 250 254 258 262 266 270 274 278 282 286 290 294 298 302 306 310 314 318 322 326 330 334 338 342 346 350 354 358 362 366 370 374 378 382 386 390 394 398 402 406 410 414 418 422 426 430 434 438 442 446 450 454 458 462 466 470 474 478 482 486 490 494 498 502 506 510 514 518 522 526 530 534 538 542 546 550 554 558 562 566 570 574 578 582 586 590 594 598 602 606 610 614 618 622 626 630 634 638 642 646 650 654 658 662 666 670 674 678 682 686 690 694 698 702 706 710 714 718 722 726 730 734 738 742 746 750 754 758 762 766 770 774 778 782 786 790 794 798 802 806 810 814 818 822 826 830 834 838 842 846 850 854 858 862 866 870 874 878 882 886 890 894 898 902 906 910 914 918 922 926 930 934 938 942 946 950 954 958 962 966 970 974 978 982 986 990 994 998 1000

1915


No. 118

EAST

(Logoschakidra Ave)

(Aug. 1926)

746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----




624

VIGER AVE.

(344.172)

SANGLIN



625

LACE

1926

SEE SHEET NO 108

N/S




DRAWING

636A

1001 1007 1015 1019 1029 1035 10

1939

Dr. Evans Feb 79



251

255 259 261

285

295


301 3

DORCHESTER

(16)

250 252 253 261 269 270 271 280 281 289

300




AUTO STAGE
 720
 1 Autos

WAGONS
 20 MEN - 12

1939

LAGAUCHETIERE

SEE SHEET 7



1954

SEE SHEET NO. 109

SEE SHEET NO. 10 VOL. 1





Scale 100 Feet to Inch

STE. CATHERINE EAST

1954

AVE. DE L'HOTEL DE VILLE (CITY HALL AVE)




SEE SHEET NO. 18 (01)



COPYRIGHT REGISTERED AT OTTAWA
BY THE
UNIVERSITY SURVEY BUREAU, LIMITED
TORONTO AND MONTREAL

DORCHESTER EAST

This plan is the property of the UNDERWRITERS' SURVEY BUREAU, LIMITED, (unauthorized reproduction prohibited) and is loaned on the following conditions: that the plan is to be kept in good order, that it is to be used only in connection with business of Companies, Members of the Canadian Underwriters' Association and is to be returned on request to the UNDERWRITERS' SURVEY BUREAU, LIMITED, Toronto and Montreal.











SEE SHEET NO. 18 (01)


SEE SHEET NO. 108

Scale 100 Feet to 1 Inch



SEE SHEET NO. 119





Rest. 10
2 mag. vac. 06
Rest. 04
33 vac.
1200
31. Billard 1198
Brasserie. 92
14. 90
12 ch. 88
Epic. 86
École Nationale de théâtre. 82
1/2 vac.
Menuiserie 72
Coiffeur.
3 bureaux. 70
Mag. vac. 66
64
10 ch. vac. 62
3/4 vac. 60
1152
Audio

Boulevard du Marché

1201 Epic. 2^e vac.
1197
1195 États de boucherie Poissonnerie.

Stationnement V. de M. 117 autos.

Rue Charlotte

Stationnement 25 autos
25 Salaison
Abattoir avicole Stationnement

1193 Bureau
Stationnement 20 autos

Résidence pour 210 femmes âgées
Stationnement 15 autos

Stationnement 110 autos

Rue du Marais

Stationnement V. de M. 63 autos

Stationnement 100 autos

50 Méd. 4 bureaux
7 éditeurs
25 appareils et appareils
Clinique de radiologie et chirurgie.
Librairie.

Rue Sainte-Élisabeth

Stationnement 15 autos.

Motocyclettes 10
1200

de loto. 1116
14
12
10
10
Coiff. 08
Cabaret 08
02
1100
1096
Salle à manger. 92
6 ch.
Vét. 90
88
7.L
84
82
78
76
74
1072
Association 60
20 ch. vac. 66
64
62
60
30 ch.

Dorchester

Stationnement V. de M. 60 autos
1110

1095
93
91
87
85-A
83 vac.
1082

Stationnement 20 autos

Galerie et cadres
1071
45
63
61
59
57

Hôpital Saint-Charles-Borromée

300 lits

Stationnement 65 autos

1145-A Salle à manger
170
10 autos
Brasserie. 1120
15 ch. 04
sol. 1102
1096
90
sol. 24 ch.
88
1085
1088
72
74
74
74
74
20 ch. 66
2L 62
8 ch. 62
60
58
4L 56
26 ch. 56
52
1050



Avenue de la Gauchetière

Abri
P.L.M.
8.L
2.0

Stationnement 45 autos.

Foyer L'Aide-à-la-Femme
Pavillon Édouard-Asselin
Centre de recherches cliniques.
Auditorium
130 ch.
cheminée
Chaufferie
Buanderie et ateliers de
1095 l'hôpital St-Luc

1982



5


ÉC

1


Enqu

1985


Rue Sanguinet





Rue Saint




Rue




Lobelle






Boulevard



Rue




Rue




D o


Hôpital




Stationnement de l'hôpital




Rue Noire-Dame-de-Lourdes


















Rue Bernadette



1985





ANNEXE C

Titres de propriétés

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

1001 Saint-Denis

Site : 1001 Saint-Denis, Quartier Saint-Jacques, Paroisse de Montréal RECHERCHE DE TITRE POUR LE LOT 118203 ANCIENS LOTS : 204 ET 205

LOT 204

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1980/05/14	VENTE	3073101	C.S.N.	HÔPITAL ST-LUC
1977/01/07	JUGEMENT	2750531	IMMEUBLES 1001 SAINT-DENIS	C.S.N.
1965/11/09	VENTE	1869847	CAISSE DE RETRAITE DE LA FED. DU VÊTEMENT	IMMEUBLES 1001 ST-DENIS
1964/07/02	VENTE	1762875	C.S.N.	CAISSE DE RETRAITE DE LA FED. DU VÊTEMENT
1959/07/23	VENTE	1423158	MISSION OBLATS MARIE-IMMACULÉE	CSN
1950/01/30	VENTE	821389	CRÉDIT FONCIER FRANCO-CANADIEN	MISSION OBLATS MARIE-IMMACULÉE
1940/01/18	VENTE	480390	SHÉRIF DE MONTRÉAL	CRÉDIT FONCIER FRANCO-CANADIEN
1939/12/19	SAISIE	4930 110524	J.W. GRANT	SHÉRIF DE MONTRÉAL

LOT 205

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1980/05/14	VENTE	3073101	C.S.N.	HÔPITAL ST-LUC
1977/01/07	JUGEMENT	2750531	IMMEUBLES 1001 ST-DENIS	C.S.N.
1965/11/09	VENTE	1869847	CAISSE DE RETRAITE DE LA FED. DU VÊTEMENT	IMMEUBLES 1001 ST-DENIS
1964/07/02	VENTE	1762875	C.S.N.	CAISSE DE RETRAITE DE LA FED. DU VÊTEMENT
1963/12/11	VENTE	1717837	A. LAFORTUNE	C.S.N.
1956/03/24	VENTE	1192911	L. CÔTÉ	A. LAFORTUNE
1955/04/02	VENTE	1127986	P. LABRECQUE	L. CÔTÉ
1950/11/03	VENTE	865596	A. HÉBERT	P. LABRECQUE
1946/03/08	TESTAMENT	855132	A. HENRI	A. HÉBERT
1946/06/07	VENTE	656191	A. BEAUMONT	A. HENRI
1944/10/25	VENTE	596009	CRÉDIT FONCIER FRANCO-CANADIEN	A. BEAUMONT
1935/05/20	VENTE	374334	SHÉRIF DE MONTRÉAL	CRÉDIT FONCIER FRANCO-CANADIEN
1939/12/19	SAISIE	4930 110524	J.W. GRANT	SHÉRIF DE MONTRÉAL

SOURCE : BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE MONTRÉAL

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

B-2 Quadrilatère des rues Sanguinet, de La Gauchetière, Sainte-Élizabeth et le Boul. René-Lévesque

RECHERCHE DE TITRE POUR LE LOT SUIVANT:1181931 QUARTIER ST-LOUIS, PAROISSE DE MONTRÉAL- ANCIENS LOTS :188, 189, 189-1, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199-1, 199-2, 199-3, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 1083

LOT 188

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1955/05/04	VENTE	1132789	N.PLANTE	HÔPITAL ST-LUC
1950/05/05	VENTE	835542	A. MASSEY	N.PLANTE
1949/05/25	VENTE	787118	N.PLANTE	A. MASSEY
1947/05/14	VENTE	693764	R. ALLARD	N.PLANTE
1944/01/29	VENTE	571211	SUCC. RATTO	R. ALLARD
1916/11/27	PARTAGE	103699	I. POUPART ET AL	G. RATTO ET AL

LOT 189

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1955/02/08	VENTE	1118764	CRÉDIT FONCIER FRANCO-CANADIEN	HÔPITAL ST-LUC
1935/12/20	SAISIE	385990	SUCC. IDLER	CRÉDIT FONCIER FRANCO-CANADIEN
1921/11/19	TESTAMENT	320720	E. IDLIEFF	SUCC. IDLIFF
1906/02/05	VENTE	65083 ME	B. MCGALE	E. IDLIEFF

LOT 189-1

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1955/05/03	VENTE	1132490	L. DESJARDINS	HÔPITAL ST-LUC
1949/09/13	VENTE	801541	M. SAVARD	L. DESJARDINS
1938/10/10	VENTE	445793	R. MARTEL	M. SAVARD

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 190

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1955/02/08	VENTE	1118519	TRUST GÉNÉRAL DU CANADA	HÔPITAL ST-LUC
1951/06/01	VENTE	897898	E. JOHNSON ET AL	TRUST GÉNÉRAL DU CANADA

LOT 191

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1955/03/29	VENTE	1127265	A. COHEN VEUVE	HÔPITAL ST-LUC
1947/03/14	TESTAMENT	717400	A.K. COHEN	A. COHEN VEUVE
1905/01/23	VENTE	62072	PIERRE DESFORGES	A.K. COHEN

LOT 192

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1955/02/18	VENTE	1121322	P.E. NADON	HÔPITAL ST-LUC
1947/03/07	VENTE	686447	E. BOISJOLI	P.E. NADON
1942/04/12	VENTE	644778	E. THERRIEN	P.E. NADON
1942/04/12	VENTE	644777	CITÉ DE MONTRÉAL	E. THERRIEN
1939/10/24	TESTAMENT	464742	J.W. BOISJOLI	E. BOISJOLI

LOT 193

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1955/02/18	VENTE	1121322	P.E. NADON	HÔPITAL ST-LUC
1952/04/09	VENTE	953627	L.A. BROUILLETTE	P.E. NADON

LOT 194

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1955/02/08	VENTE	1118646	G. JULIEN	HÔPITAL ST-LUC
1946/03/13	VENTE	645451	O. DENIS	G. JULIEN
1942/08/19	TESTAMENT	559060	A. DENIS	O. DENIS
1921/05/03	VENTE	116106	B. YAMPLOSKY	A. DENIS

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 195

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1956/02/06	VENTE	1188847	W. LEBLANC	HÔPITAL ST-LUC
1955/11/15	VENTE	1170972	E. LEBLANC ET AL	W. LEBLANC
1955/03/02	TESTAMENT	1125288	W. LEBLANC	E. LEBLANC ET AL
1947/07/23	VENTE	702662	W. JOLICOEUR	W. LEBLANC
1946/08/05	VENTE	663438	SHÉRIF DE MONTRÉAL	W. JOLICOEUR
1945/12/18	SAISIE	52441 238932		SHÉRIF DE MONTRÉAL

LOT 196

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1955/05/05	VENTE	1140351	SUCC. SICHERI	HÔPITAL ST-LUC
1905/08/10	VENTE	63622 ME	A. GILLIGAN	F. SICHERI

LOT 197

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1955/02/17	VENTE	1120434	A. DUCHARME	HÔPITAL ST-LUC
1953/03/10	VENTE	998925	L. BRUNET	A. DUCHARME
1952/01/30	VENTE	936447	W. WALKLAVI ET AL	L. BRUNET
1910/05/18	DON	78377 ME	M.J. CHAUMETTE	W. WALKLAVI ET AL

LOT 198

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1955/05/04	VENTE	1139777	P. BRUNET	HÔPITAL ST-LUC
1927/09/23	VENTE	143168	C. FLORENT	P. BRUNET

LOTS 199-1 ET 199-2

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1955/05/04	VENTE	1133050	L. BRUNET	HÔPITAL ST-LUC
1955/03/16	VENTE	1125189	A. NADON	HÔPITAL ST-LUC
1953/12/22	VENTE	1048967	L. BRUNET	A. NADON
1945/01/24	VENTE	604663	J. MCGOWAND	L. BRUNET
1900/01/18	VENTE	50077 ME	A. DESÈVE	J. MCGOWAND

LOT 199-3

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1955/05/04	VENTE	1133050	L. BRUNET	HÔPITAL ST-LUC
1945/01/24	VENTE	604663	J. MCGOWAND	L. BRUNET
1900/01/18	VENTE	50077 ME	A. DESEVE	J. MCGOWAND

LOT 200

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1955/03/16	EXPROPRIATION	1129992	E. GRAUMAN	HÔPITAL ST-LUC
1948/12/21	VENTE	1106171	J. PARMASS	E. GRAUMAN
1944/12/04	VENTE	599958	J. BRUNELLE	J. PARMASS
1942/10/31	VENTE	537940	R. CHARBONNEAU	J. BRUNELLE

LOT 201

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1955/03/17	VENTE	1125685	E. SIMARD	HÔPITAL ST-LUC
1950/05/03	VENTE	833001	G. QUEVILLON	E. SIMARD
1950/03/18	VENTE	827359	L. BRUNET	G. QUEVILLON
1950/02/20	VENTE	825115	S. PENDRAK	L. BRUNET
1950/01/13	VENTE	821745	L. BRUNET	S. PENDRAK
1945/11/28	VENTE	635432	B. ADELMAN	L. BRUNET
1945/05/02	VENTE	613389	H. FAROVITCH	B. ADELMAN
1924/05/30	VENTE	51397	J. FRANKLIN	H. FAROVITCH

LOT 202

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1955/04/29	VENTE	1133396	SUCC. POLISIMO	HÔPITAL ST-LUC
1955/04/27	VENTE	1131283	K. CERSINEK	V. POLISIMO
1955/02/08	VENTE	1118648	R. HARVEY	HÔPITAL ST-LUC
1948/01/31	VENTE	724446	S. POLISIMO	R. HARVEY
1944/02/17	CESSION	572412	J. ROUSSEAU	S. POLISIMO
1928/07/18	TESTAMENT	190353	J.A. POLISIMO	SUCC. POLISIMO
1904/07/25	VENTE	60879	M.J. LANDER	J.A. POLISIMO

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 203

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1953/02/08	VENTE	1118647	A. THÉROUX	HÔPITAL ST-LUC
1946/05/02	VENTE	650680	SUCC. POLISIMO	A. THÉROUX
1928/07/18	TESTAMENT	190353	J.A. POLISIMO	SUCC. POLISIMO
1913/05/20	VENTE	91567 ME	LE PROTONOTAIRE	J.A. POLISIMO

LOT 204

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1955/05/28	VENTE	1135116	SUCC. TREMBLAY	HÔPITAL ST-LUC
1930/11/29	VENTE	266365	G. FORTIER	J. TREMBLAY

LOT 205

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1955/03/29	VENTE	1126995	L. DUMOULIN	HÔPITAL ST-LUC
1947/01/10	VENTE	680648	E. THIBEAULT	L. DUMOULIN
1946/12/30	VENTE	679797	E.L. BOURRET	E. THIBEAULT
1922/01/30	VENTE	118312	R. BOURRET	E.L. BOURRET

LOT 206

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1955/02/24	VENTE	1154785	SUCC. BEAUDRY	HÔPITAL ST-LUC
1896/01/05	VENTE	45198 VIEUX	J.C. ROBILLARD	F. BEAUDRY

LOT 1083 lot crée le 1 septembre 1960, aucune donnée depuis

SOURCE: BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE MONTRÉAL

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

B-3 QUADRILATÈRE RENÉ-LÉVESQUE, SANGUINET, ST-DENIS, DE LA GAUCHETIÈRE

RECHERCHE DE TITRE POUR LE LOT SUIVANT: 1181932 PAROISSE DE MONTRÉAL, QUARTIER ST-LOUIS ANCIENS LOTS :169A, 169B, 169C, 170, 171, 172, 172A, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 À 187, 181A, 1084

LOTS 169A, 169B 169C

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1930/03/06	VENTE	240365	ROYAL TRUST CO	HÔPITAL ST-LUC
1924/04/07	NOMINATION	92753	SUCC. LAMOTHE	ROYAL TRUST CO

LOT 170

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1930/09/13	VENTE	257321	N. PAGEAU	HÔPITAL ST-LUC
1901/05/23	VENTE	53189 ME	M.L. SÉNÉCAL	N. PAGEAU

LOT 171

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1930/09/30	VENTE	258108	CORP. ARCHIPISCOPALE DE MTL	HÔPITAL ST-LUC
1909/05/28	VENTE	75453	G. MAILLET	HÔPITAL ST-LUC

LOTS 172, 172A

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1926/11/19	VENTE	131196	J. LAVIGUEUR	HÔPITAL ST-LUC
1926/11/18	VENTE	128089	B. LAGARDE	J. LAVIGUEUR
1909/05/28	VENTE	75453	G. MAILLET	HÔPITAL ST-LUC

LOT 173

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1931/03/28	VENTE	276068	G. BOIVIN	HÔPITAL ST-LUC

LOT 174

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1930/07/13	VENTE	252245	P. AMOS	HÔPITAL ST-LUC
1930/06/18	VENTE	249735	H. BALEY	P. AMOS

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 175

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1930/10/07	VENTE	259001	A.A. FOUCHER	HÔPITAL ST-LUC
1889/04/16	VENTE	23198 me	J. H.R. MOLSON	A.A. FOUCHER

LOT 176

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1955/03/16	VENTE	1124784	A. POUPART	HÔPITAL ST-LUC
1931/06/19	VENTE	282851	C. MONCEL	HÔPITAL ST-LUC

LOT 177

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1955/12/09	VENTE	1118765	E. LAROCQUE	HÔPITAL ST-LUC
1946/09/11	VENTE	667052	J. BEAUCHAMPS	E. LAROCQUE

LOT 178

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1955/03/16	VENTE	1124784	A. POUPART	HÔPITAL ST-LUC
1953/08/11	VENTE	1024664	L. COMPERNOLLE	A. POUPART
1953/07/17	VENTE	1022923	P. BORHESIO	L. COMPERNOLLE
1948/02/03	VENTE	724606	L. COMPERNOLLE	P. BORHESIO
1931/03/27	VENTE	275644	GUNN LANGLOIS & CO	HÔPITAL ST-LUC
1906/10/17	VENTE	67190 me	J.E. BOYER ET AL	GUNN LANGLOIS & CO

LOT 179

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1940/01/11	RÉTROCE SSION	468267	TRUST GNERAL DU CANADA	HÔPITAL ST-LUC

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 180

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1946/09/30	VENTE	674400	HÔPITAL ST-LUC	VILLE DE MONTRÉAL
1931/07/13	VENTE	293666	W. BOUCHER ET AL	HÔPITAL ST-LUC
1925/06/16	TESTAMENT	284952	J.A. BOUCHER	W. BOUCHER ET AL
1931/03/27	VENTE	275644	GUNN LANGLOIS & CO	HÔPITAL ST-LUC
1930/10/17	VENTE	261475	E. MATHYL ET AL	HÔPITAL ST-LUC
1914/07/28	TESTAMENT	113897 M.E.	R. AUBRY	E. MATHYL ET AL
1906/10/17	VENTE	67190 <i>me</i>	J.E. BOYER ET AL	GUNN LANGLOIS & CO

LOTS 181, 181A

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1946/09/30	VENTE	674400	HÔPITAL ST-LUC	VILLE DE MONTRÉAL
1943/09/22	VENTE	561213	H. OUIMET ET AL	HÔPITAL ST-LUC
1941/02/18	TESTAMENT	507142	D. GAUTHIER	H. OUIMET ET AL

LOTS 182 ET 183

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1946/09/30	VENTE	674400	HÔPITAL ST-LUC	VILLE DE MONTRÉAL
1943/10/22	VENTE	563403	G. HUBERDEAU	HÔPITAL ST-LUC
1943/09/22	VENTE	561213	H. OUIMET ET AL	HÔPITAL ST-LUC

LOT 184

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1946/09/30	VENTE	674400	HÔPITAL ST-LUC	VILLE DE MONTRÉAL
1943/10/22	VENTE	563403	G. HUBERDEAU	HÔPITAL ST-LUC
1943/10/06	VENTE	562150	J. SHARE	HÔPITAL ST-LUC
1943/09/22	VENTE	561213	H. OUIMET ET AL	HÔPITAL ST-LUC
1942/12/16	VENTE	540936	Z. DADID	G. HUBERDEAU
1942/11/18	VENTE	539434	I. COUPAL	G. HUBERDEAU
1938/03/05	VENTE	538485	P.E. COUPAL	I. COUPAL

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 185

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1946/09/30	VENTE	674400	HÔPITAL ST-LUC	VILLE DE MONTRÉAL
1943/10/06	VENTE	562150	J. SHARE	HÔPITAL ST-LUC
1920/01/29	VENTE	111890 me	A. BAILEY	J. SHARE

LOT 186

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1948/10/26	BAIL	762522	F. BESNER ET AL	ALLIED FUR INC.
1946/09/30	VENTE	674400	HÔPITAL ST-LUC	VILLE DE MONTRÉAL
1943/09/22	VENTE	561214	A. FRÉDETTE	HÔPITAL ST-LUC
1936/10/22	TESTAMENT	409968	E.E. MONETTE	A. FRÉDETTE

LOT 187

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1955/05/06	VENTE	1139775	SUCC. BROSSEAU	HÔPITAL ST-LUC
1955/02/08	VENTE	1118649	J. BRISEBOIS	HÔPITAL ST-LUC
1952/09/09	VENTE	969431	J.H. BOHEMIER	J. BRISEBOIS
1917/04/27	TESTAMENT	578685	E.E. BROSSEAU	SUCC. BROSSEAU

LOT 1084

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
				RIEN

SOURCE: BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE MONTRÉAL

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

B-4 QUADRILATÈRE VIGER, SANGUINET, ST-DENIS, DE LA GAUCHETIÈRE

RECHERCHE DE TITRE POUR LES LOTS SUIVANTS: 1181941, 1181944, 1181945, 1181947, 1181948, 1181949, 1181951, 1181955, 1284509

PAROISSE DE MONTRÉAL, QUARTIER ST-LOUIS

ANCIENS LOTS :

1181941:168-7, 168-8, 168-9

1181944:153-1 À 153-5, 154, 155, 156, 157-1, 157-2, 157-3, 158 À 162, 163-1 à 163-3, 164-1 à 164-3, 164A-1, 165-4, 167

1181945:168-1

1181947:164a-4, 164A-2, 164A-3, 165-1, 165-2, 165-3

1181948:166-1, 166-2

1181949:165

1181951:168-5

1181955:168-2, 168-3, 168-4, 168-5

1284509:168-6

LOT 1181941 168-7

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1992/07/03	VENTE	4522282	FONDATION DE L'HOPITAL ST-LUC	HOPITAL ST-LUC
1991/12/04	VENTE	4454560	IMMEUBLES ST-DENIS LTÉE	FONDATION DE L'HOPITAL ST-LUC
1951/08/31	VENTE	913327	SUCC. DESMARAIS	IMMEUBLES ST-DENIS LTÉE
1939/08/04	TESTAMENT	464398	E. DESMARAIS	SUCC. DESMARAIS
1921/02/16	VENTE	115510 ME 115540	N. PAGEAU	E. DESMARAIS

LOTS 1181941 168-8, 168-9

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1992/07/03	VENTE	4522282	FONDATION DE L'HOPITAL ST-LUC	HOPITAL ST-LUC
1991/12/04	VENTE	4454560	IMMEUBLES ST-DENIS LTÉE	FONDATION DE L'HOPITAL ST-LUC
1951/08/31	VENTE	913327	SUCC. DESMARAIS	IMMEUBLES ST-DENIS LTÉE
1939/08/04	TESTAMENT	464398	E. DESMARAIS	SUCC. DESMARAIS
1925/07/06	VENTE	86414	W. GLAZER	E. DESMARAIS

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 1181944 153-1, 153-2, 153-3, 153-5

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1967/08/31	CESSION	2010468	SOCIÉTÉ NATIONALE	HÔPITAL ST-LUC
1961/04/19	VENTE	1528119	P. BRUNET	SOCIÉTÉ NATIONALE
1939/05/31	VENTE	454626	J.E. BLANCHET	P. BRUNET
1939/05/31	VENTE	454625	A. MACLAREN	J.E. BLANCHET
1919/10/17	TESTAMENT	232861	J. GARTH	A. MACLAREN

LOT 1181944 153-4

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1974/01/08	ÉCHANGE	2484970	HÔPITAL ST-LUC	VILLE DE MONTRÉAL
1967/08/31	CESSION	2010468	SOCIÉTÉ NATIONALE	HÔPITAL ST-LUC
1961/04/19	VENTE	1528119	P. BRUNET	SOCIÉTÉ NATIONALE
1939/05/31	VENTE	454626	J.E. BLANCHET	P. BRUNET
1939/05/31	VENTE	454625	A. MACLAREN	J.E. BLANCHET
1919/10/17	TESTAMENT	232861	J. GARTH	A. MACLAREN

LOT 1181944 154

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1967/08/31	CESSION	2010468	SOCIÉTÉ NATIONALE	HÔPITAL ST-LUC
1961/07/03	VENTE	1543455	A. DUMAS VEUVE	SOCIÉTÉ NATIONALE
1952/05/18	TESTAMENT	983429	A. DUMAS	A. DUMAS VEUVE
1933/06/28	SAISIE	335197	S. HERMAN	A. DUMAS
1930/06/12	BAIL	248937	S. HERMAN	J.A. CHARPEL
1927/08/16	BAIL	152012	S. HERMAN	M. SHOOSKY
1907/07/12	BAIL	69440 me	M. REILLY	J. BRODSKY CO

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 1181944 155

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1967/08/31	CESSION	2010468	SOCIÉTÉ NATIONALE	HÔPITAL ST-LUC
1960/11/28	VENTE	1507590	L. WEISER	SOCIÉTÉ NATIONALE
1955/02/17	VENTE	1122236	S. WEISER	L. WEISER
1950/11/29	VENTE	869184	J. SMILOVITCH	S. WEISER
1950/07/18	VENTE	846897	S. MOSCOVITCH	J. SMILOVITCH
1917/09/24	VENTE	114217 me	A. MOSCOVITCH	S. MOSCOVITCH

LOT 1181944 156

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1967/08/31	CESSION	2010468	SOCIÉTÉ NATIONALE	HÔPITAL ST-LUC
1960/10/14	VENTE	1499211	J. PERREAULT	SOCIÉTÉ NATIONALE
1928/09/21	VENTE	190561	J. SMITH	J. PERREAULT

LOT 1181944 157-1, 157-2, 157-3

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1967/08/31	CESSION	2010468	SOCIÉTÉ NATIONALE	HÔPITAL ST-LUC
1960/11/25	VENTE	1505884	J.P. BARBEAU	SOCIÉTÉ NATIONALE
1944/04/23	VENTE	605251	A. MARY	J.P. BARBEAU
1940/09/20	VENTE	485073	L.J. ROBICHAUD	A. MARY
1931/09/26	VENTE	291707	J.P. BARBEAU	L.J. ROBICHAUD

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 1181944 158, 159

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1970/12/10	VENTE	2246733	P.E. NADON	HÔPITAL ST-LUC
1969/01/15	CESSION	2114963	R. NADON ET AL	P.E. NADON
1966/05/27	TESTAMENT	2113435	A. NADON	R. NADON ET AL
1947/11/14	VENTE	716205	F. CHARTRAND	A. NADON
1947/11/14	VENTE	715927	A. BROCHU	F. CHARTRAND
1934/08/21	VENTE	359115	A. ST-MARTIN	A. BROCHU
1925/10/08	VENTE	134254	A. BROCHU	A. ST-MARTIN
1922/01/30	VENTE	118133 ME	G. GRAVEL	A. BROCHU

LOT 1181944 160

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1967/08/31	CESSION	2010468	SOCIÉTÉ NATIONALE	HÔPITAL ST-LUC
1961/01/23	VENTE	1513943	S. SPECTOR	SOCIÉTÉ NATIONALE
1960/07/14	VENTE	1481899	J. DUDA	S. SPECTOR
1960/02/01	SAISIE	1459236	E. TREMBLAY	J. DUDA
1953/03/06	VENTE	998344	D. LISE	E. TREMBLAY
1952/11/11	VENTE	980136	W. CHARBONNEAU	D. LISE
1952/06/30	VENTE	967677	R. CHARBONNEAU	W. CHARBONNEAU
1949/05/20	VENTE	786451	B. ADELMAN	J. DUDA
1949/05/18	VENTE	784917	G. QUEVILLON	B. ADELMAN
1949/04/14	VENTE	782997	E. RAYMOND	G. QUEVILLON
1948/10/08	VENTE	757925	A. VILLENEUVE	E. RAYMOND
1942/08/29	VENTE	532218	T. VILLENEUVE ET AL	R. CHARBONNEAU
1909/07/02	BAIL	76015	T. VILLENEUVE	BRODSKY & CO
1898/08/01	TESTAMENT	76611 ME	N. VILLENEUVE	T. VILLENEUVE ET AL

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 1181944 161

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1967/08/31	CESSION	2010468	SOCIÉTÉ NATIONALE	HÔPITAL ST-LUC
1961/06/14	VENTE	1539641	SUCC. P. ALLARD	SOCIÉTÉ NATIONALE
1921/12/21	VENTE	117805 ME	E. CONWAY ET AL	P. ALLARD
1906/09/21	BAIL	66835 ME	E. CONWAY ET AL	PLOURDE ET SIROIS CO

LOT 1181944 162

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1967/08/31	CESSION	2010468	SOCIÉTÉ NATIONALE	HÔPITAL ST-LUC
1960/09/15	VENTE	1495254	D. GROSSMAN ET AL	SOCIÉTÉ NATIONALE
1960/09/12	TESTAMENT	1491986	W. GROSSMAN	D. GROSSMAN ET AL
1957/08/16	VENTE	1289549	S. BOCKLER	W. GROSSMAN
1955/09/23	VENTE	1159584	A. MEUNIER ET AL	S. BOCKLER
1952/05/08	VENTE	950844	R. GAURON	S. BOCKLER
1944/11/17	TESTAMENT	598447	D. DUCHARME	R. GAURON
1901/04/24	TESTAMENT	84950 ME	M.C. ROBERT	D. DUCHARME

LOT 1181944 163-1

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1967/08/31	CESSION	2010468	SOCIÉTÉ NATIONALE	HÔPITAL ST-LUC
1961/07/28	VENTE	1548423	R. OUELLET	SOCIÉTÉ NATIONALE
1961/06/09	VENTE	1539403	J.M. LACHAPELLE	SOCIÉTÉ NATIONALE
1959/01/29	VENTE	1385703	L. ROCK	J.M. LACHAPELLE
1956/11/08	VENTE	1239807	A. MONETTE ÉPOUSE	R. OUELLET
1952/02/19	VENTE	939060	L. CHARRIER	L. ROCK
1948/10/05	VENTE	754749	L. PAQUETTE	L. CHARRIER
1948/06/14	VENTE	739827	M.S. PELTIER	L. PAQUETTE
1925/05/27	DON	82353	G.A. PELTIER	M.S. PELTIER

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

LOT 1181944 163-2

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1967/08/31	CESSION	2010468	SOCIÉTÉ NATIONALE	HÔPITAL ST-LUC
1961/07/28	VENTE	1548423	R. OUELLET	SOCIÉTÉ NATIONALE
1959/01/29	VENTE	1385703	L. ROCK	J.M. LACHAPELLE
1952/02/19	VENTE	939060	L. CHARRIER	L. ROCK
1948/10/05	VENTE	754749	L. PAQUETTE	L. CHARRIER
1948/06/14	VENTE	739827	M.S. PELTIER	L. PAQUETTE
1925/05/27	DON	82353	G.A. PELTIER	M.S. PELTIER

LOT 1181944 163-3

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1967/08/31	CESSION	2010468	SOCIÉTÉ NATIONALE	HÔPITAL ST-LUC
1961/01/09	VENTE	1539403	J.M. LACHAPELLE	SOCIÉTÉ NATIONALE
1959/01/29	VENTE	1385703	L. ROCK	J.M. LACHAPELLE
1952/02/19	VENTE	939060	L. CHARRIER	L. ROCK
1948/10/05	VENTE	754749	L. PAQUETTE	L. CHARRIER
1948/06/14	VENTE	739827	M.S. PELTIER	L. PAQUETTE
1925/05/27	DON	82353	G.A. PELTIER	M.S. PELTIER

LOT 1181944 164-1, 164A-1

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1974/01/08	ÉCHANG E	2484970	HÔPITAL ST-LUC	VILLE DE MONTRÉAL
1967/08/31	CESSION	2010468	SOCIÉTÉ NATIONALE	HÔPITAL ST-LUC
1961/04/19	VENTE	1528119	P. BRUNET	SOCIÉTÉ NATIONALE
1939/05/31	VENTE	454626	J.E. BLANCHET	P. BRUNET
1939/05/31	VENTE	454625	A. MACLAREN	J.E. BLANCHET
1919/10/17	TESTAME NT	232861	J. GARTH	A. MACLAREN
1870/08/15	VENTE	58977 VIEUX	C. DUBUC	J. GARTH

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 1181944 164-2, 164-3, 165-4, 167

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1967/08/31	CESSION	2010468	SOCIÉTÉ NATIONALE	HÔPITAL ST-LUC
1961/04/19	VENTE	1528119	P. BRUNET	SOCIÉTÉ NATIONALE
1939/05/31	VENTE	454626	J.E. BLANCHET	P. BRUNET
1939/05/31	VENTE	454625	A. MACLAREN	J.E. BLANCHET
1919/10/17	TESTAMENT	232861	J. GARTH	A. MACLAREN
1870/08/15	VENTE	58977 VIEUX	C. DUBUC	J. GARTH

LOT 1181945 168-1

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1998/05/06	CESSION	5005596	FONDATION DE L'HOPITAL ST-LUC	FONDATION DU CENTRE DE RECHERCHE DU CHUM
1994/05/24	VENTE	4701900	BINETTE ET ASSOC	FONDATION DE L'HOPITAL ST-LUC
1976/05/12	VENTE	2690226	E. BAHA	BINETTE ET ASSOC
1975/06/11	VENTE	2608538	J.A. ALLARD CIE	E. BAHA
1948/05/11	VENTE	736354	J. DESAULNIERS	J.A. ALLARD

LOT 1181947 , 164A-2, 164A-3, 164A-4, 165-1, 165-2, 165-3

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1974/01/08	ÉCHANGE	2484970	HÔPITAL ST-LUC	VILLE DE MONTRÉAL
1967/08/31	CESSION	2010468	SOCIÉTÉ NATIONALE	HÔPITAL ST-LUC
1961/04/19	VENTE	1528119	P. BRUNET	SOCIÉTÉ NATIONALE
1939/05/31	VENTE	454626	J.E. BLANCHET	P. BRUNET
1939/05/31	VENTE	454625	A. MACLAREN	J.E. BLANCHET
1919/10/17	TESTAMENT	232861	J. GARTH	A. MACLAREN

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 1181948 166-1

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1998/05/06	CESSION	5005596	FONDATION DE L'HOPITAL ST-LUC	FONDATION DU CENTRE DE RECHERCHE DU CHUM
1994/05/24	VENTE	4701900	BINETTE ET ASSOC	FONDATION DE L'HOPITAL ST-LUC
1976/05/12	VENTE	2690226	E. BAHA	BINETTE ET ASSOC
1975/06/11	VENTE	2608538	J.A. ALLARD CIE	E. BAHA
1948/05/11	VENTE	736354	J. DESAULNIERS	J.A. ALLARD

LOT 1181948 166-2

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1992/06/30	SAISIE	4520608	GINETTE VAN DEN BERG	ABE TOKIO
1988/12/13	VENTE	4103225	JEAN PIERRE PAINCHAUD	GINETTE VAN DEN BERG
1975/05/16	VENTE	2601395	SYNDIC DE J.R DAOUST	JEAN PIERRE PAINCHAUD
1956/02/15	VENTE	1188097	P. BRUNET	J.R DAOUST
1939/05/31	VENTE	454626	J.E. BLANCHET	P. BRUNET
1939/05/31	VENTE	454625	A. MACLAREN	J.E. BLANCHET
1919/10/17	TESTAMENT	232861	J. GARTH	A. MACLAREN

LOT 1181949 165

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
2000/12/19	VENTE	5222798	PAROISSE ST-SAUVEUR	9090 9755 QUÉBEC INC.
1966/05/03	VENTE	1908473	CORP APOSTICOPALE DE MTL	PAROISSE ST-SAUVEUR
1922/12/07	VENTE	6108	CHRUCH TRINITY	CORP APOSTICOPALE DE MTL

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 1181951 168-5

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1998/05/06	CESSION	5005596	FONDATION DE L'HOPITAL ST-LUC	FONDATION DU CENTRE DE RECHERCHE DU CHUM
1997/11/13	SAISIE	4974011	TOURIBEC INC.	FONDATION DE L'HOPITAL ST-LUC
1997/08/08	VENTE	4955115	THI CHANH NGUYEN	KENNETH C. TRAN
1992/06/15	VENTE	4513674	JOSEPH PHUOC TRANBA	THI CHANH NGUYEN
1992/05/05	BAIL	4498670	JOSEPH PHUOC TRANBA	2646 7944 QUÉBEC INC
1990/03/16	VENTE	4257317	IMMEUBLES JEAN-CLAUDE CHEHADE INC.	TOURIBEC INC.
1990/03/16	VENTE	4257316	JEAN-CLAUDE CHEHADE	IMMEUBLES JEAN-CLAUDE CHEHADE INC.
1983/09/12	VENTE	3399235	MACK JANKOWSKI	JOSEPH PHUOC TRANBA
1980/09/16	VENTE	3108247	IMMEUBLES ST-DENIS LTÉE	JEAN-CLAUDE CHEHADE
1951/10/29	VENTE	925799	A.A. LEMAY	MACK JANKOWSKI
1951/08/31	VENTE	913327	SUCC. DESMARAIS	IMMEUBLES ST-DENIS LTÉE
1950/09/06	VENTE	862106	S. THIVIERGE	A.A. LEMAY
1942/10/26	TESTAMENT	680798	M. THIVIERGE	S. THIVIERGE
1939/08/04	TESTAMENT	464398	E. DESMARAIS	SUCC. DESMARAIS
1921/02/16	VENTE	115510 ME	N. PAGEAU	E. DESMARAIS
1879/04/26	TESTAMENT	10678ME	E. LAURIER	M. THIVIERGE

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 1181955 168-2

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
2003/03/11	BAIL	10286126	IMMEUBLES JEAN-CLAUDE CHEHADE INC.	9126-7393 QUÉBEC INC.
2002/08/20	VENTE	5381917	FONDATION DU CENTRE DE RECHERCHE DU CHUM	IMMEUBLES JEAN-CLAUDE CHEHADE INC.
1998/05/06	CESSION	5005596	FONDATION DE L'HOPITAL ST-LUC	FONDATION DU CENTRE DE RECHERCHE DU CHUM
1997/11/13	SAISIE	4974011	TOURIBEC INC.	FONDATION DE L'HOPITAL ST-LUC
1990/03/16	VENTE	4257317	IMMEUBLES JEAN-CLAUDE CHEHADE INC.	TOURIBEC INC.
1990/03/16	VENTE	4257316	JEAN-CLAUDE CHEHADE	IMMEUBLES JEAN-CLAUDE CHEHADE INC.
1976/05/17	VENTE	2691507	D.P. PERRON	JEAN-CLAUDE CHEHADE
1969/02/24	VENTE	2120120	R. PERRON	D.P. PERRON
1968/02/21	TESTAMENT	2119881	L. PERRON	R. PERRON
1945/01/02	VENTE	602174	SUCC. J.P. LABEL	L. PERRON
1926/01/05	TESTAMENT	146636	J.P. LABEL	SUCC. J.P. LABEL
1892/09/15	VENTE	32220 ME	G. BRAULT	J.P. LABEL

LOT 1181955 168-3

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
2003/03/11	BAIL	10286126	IMMEUBLES JEAN-CLAUDE CHEHADE INC.	9126-7393 QUÉBEC INC.
2002/08/20	VENTE	5381917	FONDATION DU CENTRE DE RECHERCHE DU CHUM	IMMEUBLES JEAN-CLAUDE CHEHADE INC.
1998/05/06	CESSION	5005596	FONDATION DE L'HOPITAL ST-LUC	FONDATION DU CENTRE DE RECHERCHE DU CHUM
1997/11/13	SAISIE	4974011	TOURIBEC INC.	FONDATION DE L'HOPITAL ST-LUC
1990/03/16	VENTE	4257317	IMMEUBLES JEAN-CLAUDE CHEHADE INC.	TOURIBEC INC.
1990/03/16	VENTE	4257316	JEAN-CLAUDE CHEHADE	IMMEUBLES JEAN-CLAUDE CHEHADE INC.
1980/02/14	VENTE	3049360	D.P. PERRON	JEAN-CLAUDE CHEHADE
1969/02/24	VENTE	2120120	R. PERRON	D.P. PERRON
1957/01/05	TESTAMENT	1245049	A.L. PERRON	R. PERRON
1951/08/31	VENTE	913327	SUCC. DESMARAIS	IMMEUBLES ST-DENIS LTÉE
1939/08/04	TESTAMENT	464398	E. DESMARAIS	SUCC. DESMARAIS
1925/12/01	VENTE	144564	H. FOREST	A.L. PERRON

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

SNC•LAVALIN inc.

Janvier 2005

T : PROJ/603742-1000/603841/Rapport final

Révision 00

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 1181955 168-4

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
2003/03/11	BAIL	10286126	IMMEUBLES JEAN-CLAUDE CHEHADE INC.	9126-7393 QUÉBEC INC.
2002/08/20	VENTE	5381917	FONDATION DU CENTRE DE RECHERCHE DU CHUM	IMMEUBLES JEAN-CLAUDE CHEHADE INC.
1998/05/06	CESSION	5005596	FONDATION DE L'HOPITAL ST-LUC	FONDATION DU CENTRE DE RECHERCHE DU CHUM
1997/11/13	SAISIE	4974011	TOURIBEC INC.	FONDATION DE L'HOPITAL ST-LUC
1990/03/16	VENTE	4257317	IMMEUBLES JEAN-CLAUDE CHEHADE INC.	TOURIBEC INC.
1990/03/16	VENTE	4257316	JEAN-CLAUDE CHEHADE	IMMEUBLES JEAN-CLAUDE CHEHADE INC.
1980/09/16	VENTE	3108247	IMMEUBLES ST-DENIS LTÉE	JEAN-CLAUDE CHEHADE
1951/08/31	VENTE	913327	SUCC. DESMARAIS	IMMEUBLES ST-DENIS LTÉE
1939/08/04	TESTAMENT	464398	E. DESMARAIS	SUCC. DESMARAIS
1921/02/16	VENTE	115510 ME	N. PAGEAU	E. DESMARAIS

LOT 1181955 168-5

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
2003/03/11	BAIL	10286126	IMMEUBLES JEAN-CLAUDE CHEHADE INC.	9126-7393 QUÉBEC INC.
2002/08/20	VENTE	5381917	FONDATION DU CENTRE DE RECHERCHE DU CHUM	IMMEUBLES JEAN-CLAUDE CHEHADE INC.
1998/05/06	CESSION	5005596	FONDATION DE L'HOPITAL ST-LUC	FONDATION DU CENTRE DE RECHERCHE DU CHUM
1997/11/13	SAISIE	4974011	TOURIBEC INC.	FONDATION DE L'HOPITAL ST-LUC
1997/08/08	VENTE	4955115	THI CHANH NGUYEN	KENNETH C. TRAN
1992/06/15	VENTE	4513674	JOSEPH PHUOC TRANBA	THI CHANH NGUYEN
1992/05/05	BAIL	4498670	JOSEPH PHUOC TRANBA	2646 7944 QUÉBEC INC
1990/03/16	VENTE	4257317	IMMEUBLES JEAN-CLAUDE CHEHADE INC.	TOURIBEC INC.
1990/03/16	VENTE	4257316	JEAN-CLAUDE CHEHADE	IMMEUBLES JEAN-CLAUDE CHEHADE INC.
1983/09/12	VENTE	3399235	MACK JANKOWSKI	JOSEPH PHUOC TRANBA
1980/09/16	VENTE	3108247	IMMEUBLES ST-DENIS LTÉE	JEAN-CLAUDE CHEHADE
1951/10/29	VENTE	925799	A.A. LEMAY	MACK JANKOWSKI
1951/08/31	VENTE	913327	SUCC. DESMARAIS	IMMEUBLES ST-DENIS LTÉE
1950/09/06	VENTE	862106	S. THIVIERGE	A.A. LEMAY
1942/10/26	TESTAMENT	680798	M. THIVIERGE	S. THIVIERGE
1939/08/04	TESTAMENT	464398	E. DESMARAIS	SUCC. DESMARAIS
1921/02/16	VENTE	115510 ME	N. PAGEAU	E. DESMARAIS
1879/04/26	TESTAMENT	10678ME	E. LAURIER	M. THIVIERGE

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 1284509 168-6

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1969/02/24	VENTE	2120120	R. PERRON	D.P. PERRON
1957/01/05	TESTAMENT	1245049	A.L. PERRON	R. PERRON
1951/08/31	VENTE	913327	SUCC. DESMARAIS	IMMEUBLES ST-DENIS LTÉE
1945/01/02	VENTE	602174	SUCC. J.P. LEBEL	L. PERRON
1939/08/04	TESTAMENT	464398	E. DESMARAIS	SUCC. DESMARAIS
1948/05/11	VENTE	736354	J. DESAULNIERS	J.A. ALLARD
1925/07/06	VENTE	86414	W. GLAZER	E. DESMARAIS
1924/02/22	VENTE	42401	LA CIE D'AUVENTS DES MARCHANDS	J. DESAULNIERS
1914/01/14	VENTE	93648 ME	H. LAURENT	LA CIE D'AUVENTS DES MARCHANDS

SOURCE: BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE MONTRÉAL

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

SNC•LAVALIN inc.

Janvier 2005

T :PROJ/603742-1000/603841/Rapport final

Révision 00

B-4 QUADRILATÈRE ST-ANTOINE, SANGUINET, ST-DENIS, VIGER

RECHERCHE DE TITRE POUR LES LOTS SUIVANTS: 1180991, 1181252, 1284375, 1284444, 1284587, 1288656

PAROISSE DE MONTRÉAL, QUARTIER ST-LOUIS

ANCIENS LOTS :

1180991:1193:147, 148, 148-1 À 148-5, 149, 149-1 À 149-4, 150, 151,152, 152-1, 152-2, 152-3, 152A, 152A-1 à 152A-4,

1181252: 7p, 8p, 12p, 13p, 13-1p à 13-6p, 14p,

1284375:6P, 7P, 8P

1284444:6p,8p, 9p, 10p, 11p, 12p, 14p, 15p, 16p, 17p

1284587:SANS DESCRIPTION CADASTRALE

1288656:12P, 13-1P, 13-6P, 14P, 15P

LOT 1180991

LOT 147

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1995/05/10	BAIL	4778636	BANQUE NATIONALE DU Canada	GROUPE VIDÉOTRON LTÉE
1988/09/01	VENTE	4066955	VILLE DE MONTRÉAL	BANQUE NATIONALE DU CANADA
1963/12/05	SAISIE	1714977	M. PAPINEAU	VILLE DE MONTRÉAL
1913/03/26	VENTE	90382 ME	LOUIS JOSEPH PAPINEAU	M. PAPINEAU
1906/03/02	BAIL	65260 ME	N. PAPINEAU	ANTOINE LEFEBVRE
1904/03/17	BAIL	59913 ME	N. PAPINEAU	ANTOINE LEFEBVRE

LOTS 148, 148-1, 148-2, 148-3, 148-4, 148-5, 149-2, 149-3, 149-4

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1995/05/10	BAIL	4778636	BANQUE NATIONALE DU Canada	GROUPE VIDÉOTRON LTÉE
1988/09/01	VENTE	4066955	VILLE DE MONTRÉAL	BANQUE NATIONALE DU CANADA
1963/12/05	SAISIE	1714977	L. BOCKLER	VILLE DE MONTRÉAL
1956/06/22	VENTE	1222268	S. BOCKLER	L. BOCKLER
1953/06/12	VENTE	1015316	SUCC. DALBEC	S. BOCKLER
1934/07/03	SAISIE	356546	Z. GOLDBERG	SUCC. DALBEC
1894/09/19	VENTE	37280 ME	PATRICK KELLY	A. DALBEC

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

LOTS 149, 149-1

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1995/05/10	BAIL	4778636	BANQUE NATIONALE DU Canada	GROUPE VIDÉOTRON LTÉE
1988/09/01	VENTE	4066955	VILLE DE MONTRÉAL	BANQUE NATIONALE DU CANADA
1963/12/05	SAISIE	1714977	MORGAN TRUST	VILLE DE MONTRÉAL
1918/10/28	VENTE	108751	JAMES MORGAN	MORGAN TRUST

LOT 150

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1995/05/10	BAIL	4778636	BANQUE NATIONALE DU Canada	GROUPE VIDÉOTRON LTÉE
1988/09/01	VENTE	4066955	VILLE DE MONTRÉAL	BANQUE NATIONALE DU CANADA
1963/12/05	SAISIE	1714977	SUCC. L. TREMBLAY	VILLE DE MONTRÉAL
1955/12/15	TESTAMENT	1098958	L. TREMBLAY	SUCC. L. TREMBLAY
1943/05/13	SAISIE	551837	D. TREMBLAY	L. TREMBLAY
1941/12/22	VENTE	514586	A. LEGAULT	D. TREMBLAY
1941/12/22	VENTE	514585	A. MORIN	A. LEGAULT

LOT 151

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1995/05/10	BAIL	4778636	BANQUE NATIONALE DU Canada	GROUPE VIDÉOTRON LTÉE
1988/09/01	VENTE	4066955	VILLE DE MONTRÉAL	BANQUE NATIONALE DU CANADA
1963/12/05	SAISIE	1714981	C. GILBERT	VILLE DE MONTRÉAL
1959/05/04	VENTE	1404045	A. ABBOTSON	C. GILBERT
1957/07/29	TESTAMENT	1380769	F. NELLIGAN	A. ABBOTSON
1944/08/18	TESTAMENT	1052595	U. MEUNIER	F. NELLIGAN
1916/11/11	VENTE	103177 ME	A. VARY ET AL	U. MEUNIER ET AL

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOTS 152, 152-1

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1995/05/10	BAIL	4778636	BANQUE NATIONALE DU Canada	GROUPE VIDÉOTRON LTÉE
1988/09/01	VENTE	4066955	VILLE DE MONTRÉAL	BANQUE NATIONALE DU CANADA
1963/12/05	SAISIE	1714981	SUCC. DESMARAIS	VILLE DE MONTRÉAL
1962/08/17	TESTAMENT	1619772	A. DESMARAIS	SUCC. DESMARAIS
1949/06/16	VENTE	792275	L. MERCIER	A. DESMARAIS
1938/04/20	VENTE	431718	SUCC. LEFEBVRE	L. MERCIER

LOTS 152-2, 152-3

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1995/05/10	BAIL	4778636	BANQUE NATIONALE DU Canada	GROUPE VIDÉOTRON LTÉE
1988/09/01	VENTE	4066955	VILLE DE MONTRÉAL	BANQUE NATIONALE DU CANADA
1965/02/23	SAISIE	1809902	O. VIENS	VILLE DE MONTRÉAL
1959/05/08	VENTE	1405480	G. PARENT	O. VIENS
1956/07/31	VENTE	1218920	A. RIOUX	G. PARENT
1950/09/12	VENTE	854746	E. GRENIER ET AL	A. RIOUX
1947/08/20	VENTE	706978	E. GRENIER ET AL	A. RIOUX
1922/11/02	VENTE	7558	A. GRENIER	E. GRENIER ET AL

LOTS 152A, 152A-1, 152A-2

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1995/05/10	BAIL	4778636	BANQUE NATIONALE DU Canada	GROUPE VIDÉOTRON LTÉE
1988/09/01	VENTE	4066955	VILLE DE MONTRÉAL	BANQUE NATIONALE DU CANADA
1965/02/23	SAISIE	1809902	M. DORION	VILLE DE MONTRÉAL
1960/07/29	VENTE	1487249	M. GIROUX	A. RIOUX
1959/06/03	VENTE	1425816	A. DESMARAIS	M. GIROUX
1949/06/10	VENTE	792275	L. MERCIER	A. DESMARAIS
1938/04/20	VENTE	431718	SUCC. LEFEBVRE	L. MERCIER

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

LOT 152A-3

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1995/05/10	BAIL	4778636	BANQUE NATIONALE DU Canada	GRUPE VIDÉOTRON LTÉE
1988/09/01	VENTE	4066955	VILLE DE MONTRÉAL	BANQUE NATIONALE DU CANADA
1965/02/23	SAISIE	1809902	A. RIOUX	VILLE DE MONTRÉAL
1950/09/12	VENTE	854746	E. GRENIER ET AL	A. RIOUX
1922/11/02	VENTE	7558	A. GRENIER	E. GRENIER ET AL

LOT 152A-4

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1995/05/10	BAIL	4778636	BANQUE NATIONALE DU Canada	GRUPE VIDÉOTRON LTÉE
1988/09/01	VENTE	4066955	VILLE DE MONTRÉAL	BANQUE NATIONALE DU CANADA
1963/12/05	SAISIE	1714984	G. DURAND	VILLE DE MONTRÉAL
1958/07/31	VENTE	1352616	G. PARENT	G. DURAND
1956/07/31	VENTE	1218920	A. RIOUX	G. PARENT
1947/08/20	VENTE	706978	SUCC. A. GRENIER	A. RIOUX
1884/02/05	VENTE	12062 ME	A.W. GRENIER	A. GRENIER

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 1181252

LOT 7

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
2003/03/06	BAIL	10279907	3738922 CANADA INC.	9119-6188 QUÉBEC INC
2000/09/26	BAIL	5205163	3738922 CANADA INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1999/01/28	BAIL	5066566	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC	VILLE DE MONTRÉAL
1998/04/09	BAIL	4999448	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1997/03/18	VENTE	4915360	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.
1994/11/29	CESSION	4747001	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1991/04/25	BAIL	4379739	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	CAISSE POPULAIRE
1988/04/11	BAIL	4004416	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	VILLE DE MONTRÉAL
1986/12/09	BAIL	3805359	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1986/12/03	VENTE	3803248	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC
1979/10/30	BAIL	3025111	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1977/03/02	BAIL	2761873	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1971/12/30	BAIL	2321459	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1962/04/12	BAIL	1594039	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1955/01/04	VENTE	1115237	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	VILLE DE MONTRÉAL
1944/12/15	VENTE	602027	R. LEVINE	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)
1944/12/11	VENTE	601948	J.A. LESSARD	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)
1887/02/14	BAIL	26166 ME	OMER OUMET	FRÉNETTE ET FRÈRES

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 8

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
2003/03/06	BAIL	10279907	3738922 CANADA INC.	9119-6188 QUÉBEC INC
2000/09/26	BAIL	5205163	3738922 CANADA INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1999/01/28	BAIL	5066566	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC	VILLE DE MONTRÉAL
1998/04/09	BAIL	4999448	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1997/03/18	VENTE	4915360	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.
1994/11/29	CESSION	4747001	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1991/04/25	BAIL	4379739	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	CAISSE POPULAIRE
1988/04/11	BAIL	4004416	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	VILLE DE MONTRÉAL
1986/12/09	BAIL	3805359	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1986/12/03	VENTE	3803248	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC
1979/10/30	BAIL	3025111	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1977/03/02	BAIL	2761873	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1972/09/21	BAIL	2378153	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	MINISTÈRE DE LA VOIRIE
1971/12/30	BAIL	2321459	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1962/04/12	BAIL	1594039	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1944/12/11	VENTE	601947	SUCC. LABEL	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)
1943/10/18	TESTAMENT	563612	G. LABEL	SUCC. LABEL
1937/07/09	VENTE	416404	G. LABEL	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)
1928/01/10	VENTE	169915	G. LABEL	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)
1894/01/08	VENTE	35533 ME	J.B. VINET	G. LABEL

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

LOT 12

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
2003/03/06	BAIL	10279907	3738922 CANADA INC.	9119-6188 QUÉBEC INC
2000/09/26	BAIL	5205163	3738922 CANADA INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1999/01/28	BAIL	5066566	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC	VILLE DE MONTRÉAL
1998/04/09	BAIL	4999448	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1997/03/18	VENTE	4915360	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.
1994/11/29	CESSION	4747001	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1991/04/25	BAIL	4379739	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	CAISSE POPULAIRE
1988/04/11	BAIL	4004416	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	VILLE DE MONTRÉAL
1986/12/09	BAIL	3805359	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1986/12/03	VENTE	3803248	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC
1985/08/28	BAIL	3626322	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	CAISSE POPULAIRE
1979/10/30	BAIL	3025111	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1977/03/02	BAIL	2761873	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1972/09/21	BAIL	2378153	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	MINISTÈRE DE LA VOIRIE
1971/12/30	BAIL	2321459	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1967/02/15	BAIL	1969582	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1962/04/12	BAIL	1594039	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1955/01/04	VENTE	1115237	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	VILLE DE MONTRÉAL
1944/12/14	VENTE	602026	R. VALLERAND ET AL	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 13

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
2003/03/06	BAIL	1027990 7	3738922 CANADA INC.	9119-6188 QUÉBEC INC
2000/09/26	BAIL	5205163	3738922 CANADA INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1999/01/28	BAIL	5066566	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC	VILLE DE MONTRÉAL
1998/04/09	BAIL	4999448	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1997/03/18	VENTE	4915360	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.
1994/11/29	CESSION	4747001	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1991/04/25	BAIL	4379739	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	CAISSE POPULAIRE
1988/04/11	BAIL	4004416	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	VILLE DE MONTRÉAL
1986/12/09	BAIL	3805359	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1986/12/03	VENTE	3803248	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC
1955/01/04	VENTE	1115237	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	VILLE DE MONTRÉAL
1945/05/25	VENTE	616987	PRÉVILLE LTÉE	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)
1945/04/25	JUGEMENT	615641	???	PRÉVILLE LTÉE

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 13-1

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
2003/03/06	BAIL	10279907	3738922 CANADA INC.	9119-6188 QUÉBEC INC
2000/09/26	BAIL	5205163	3738922 CANADA INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1999/01/28	BAIL	5066566	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC	VILLE DE MONTRÉAL
1998/04/09	BAIL	4999448	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1997/03/18	VENTE	4915360	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.
1994/11/29	CESSION	4747001	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1991/04/25	BAIL	4379739	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	CAISSE POPULAIRE
1988/04/11	BAIL	4004416	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	VILLE DE MONTRÉAL
1986/12/09	BAIL	3805359	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1986/12/03	VENTE	3803248	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC
1985/08/28	BAIL	3626322	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	CAISSE POPULAIRE
1979/10/30	BAIL	3025111	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1977/03/02	BAIL	2761873	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1972/09/21	BAIL	2378153	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	MINISTÈRE DE LA VOIRIE
1971/12/30	BAIL	2321459	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1967/02/15	BAIL	1969582	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1955/01/04	VENTE	1115237	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	VILLE DE MONTRÉAL
1948/07/12	VENTE	744968	PRÉVILLE LTÉE	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)
1939/04/27	VENTE	452467	G.S. SIMARD	PRÉVILLE LTÉE
1916/06/19	VENTE	101812 ME	J. FRANKLIN	G.S. SIMARD
1913/02/06	BAIL	89652 ME	J. FRANKLIN	ALFRED FISET
1913/02/06	BAIL	89651 ME	J. FRANKLIN	M. STAR & CO
1907/04/08	BAIL	68442 ME	H. LAMOTHE	E. DENIGER
1902/04/28	BAIL	56908 ME	H. LAMOTHE	A. POUPARD
1894/01/24	BAIL	39956 ME	A. POUPARD	A. FISET ET CO
1893/06/21	BAIL	34303 ME	H. LAMOTHE	A. POUPARD
1890/10/30	BAIL	28489 me	H. LAMOTHE	A. POUPARD

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOTS 13-2, 13-3, 13-4, 13-5, 13-6

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
2003/03/06	BAIL	10279907	3738922 CANADA INC.	9119-6188 QUÉBEC INC
2000/09/26	BAIL	5205163	3738922 CANADA INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1999/01/28	BAIL	5066566	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC	VILLE DE MONTRÉAL
1998/04/09	BAIL	4999448	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1997/03/18	VENTE	4915360	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.
1994/11/29	CESSION	4747001	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1991/04/25	BAIL	4379739	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	CAISSE POPULAIRE
1988/04/11	BAIL	4004416	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	VILLE DE MONTRÉAL
1986/12/09	BAIL	3805359	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1986/12/03	VENTE	3803248	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC
1985/08/28	BAIL	3626322	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	CAISSE POPULAIRE
1979/10/30	BAIL	3025111	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1977/03/02	BAIL	2761873	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1971/12/30	BAIL	2321459	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1967/02/15	BAIL	1969582	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1962/04/12	BAIL	1594039	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1955/01/04	VENTE	1115237	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	VILLE DE MONTRÉAL
1948/07/12	VENTE	744968	PRÉVILLE LTÉE	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)
1939/04/27	VENTE	452467	G.S. SIMARD	PRÉVILLE LTÉE
1913/02/10	BAIL	92067 ME	G.S. SIMARD	J. FRANKLIN
1913/01/23	VENTE	89569 ME	M. RABINOVITCH ET AL	G.S. SIMARD
1913/01/16	BAIL	89229 ME	M. RABINOVITCH	E. DENIGER
1910/01/27	BAIL	88555 ME	E. DENIGER	E. PAPES CO
1907/04/08	BAIL	68442 ME	H. LAMOTHE	E. DENIGER
1905/03/14	BAIL	62487 ME	E. PAPES	A. POUPARD
1902/04/28	BAIL	56908 ME	H. LAMOTHE	A. POUPARD

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

1893/06/21	BAIL	34303 ME	H. LAMOTHE	A. POUPARD
1890/10/30	BAIL	27489 me	H. LAMOTHE	A. POUPARD

LOT 14

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
2003/03/06	BAIL	10279907	3738922 CANADA INC.	9119-6188 QUÉBEC INC
2000/09/26	BAIL	5205163	3738922 CANADA INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1999/01/28	BAIL	5066566	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC	VILLE DE MONTRÉAL
1998/04/09	BAIL	4999448	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1997/03/18	VENTE	4915360	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.
1994/11/29	CESSION	4747001	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1991/04/25	BAIL	4379739	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	CAISSE POPULAIRE
1988/04/11	BAIL	4004416	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	VILLE DE MONTRÉAL
1986/12/09	BAIL	3805359	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1986/12/03	VENTE	3803248	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC
1972/09/21	BAIL	2378153	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	MINISTÈRE DE LA VOIRIE
1948/07/12	VENTE	744967	J. FRIOLO	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)
1941/11/25	VENTE	513900	S. RUDINSKY	J. FRIOLO
1932/03/23	VENTE	304893	E. JOSLIN	S. RUDINSKY

LOT 1284375

LOT 6P

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1914/02/10	BAIL	94655	OMER OUMET	B. HOMES & CO
1888/05/18	BAIL	26733	OMER OUMET	ARCHAMBAULT
1887/11/19	BAIL	20909	OMER OUMET	EUGÈNE LALUMIÈRE

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 7

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
2003/03/06	BAIL	10279907	3738922 CANADA INC.	9119-6188 QUÉBEC INC
2000/09/26	BAIL	5205163	3738922 CANADA INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1999/01/28	BAIL	5066566	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC	VILLE DE MONTRÉAL
1998/04/09	BAIL	4999448	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1997/03/18	VENTE	4915360	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.
1994/11/29	CESSION	4747001	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1991/04/25	BAIL	4379739	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	CAISSE POPULAIRE
1988/04/11	BAIL	4004416	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	VILLE DE MONTRÉAL
1986/12/09	BAIL	3805359	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1986/12/03	VENTE	3803248	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC
1979/10/30	BAIL	3025111	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1977/03/02	BAIL	2761873	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1971/12/30	BAIL	2321459	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1965/04/12	BAIL	1594039	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1955/01/04	VENTE	1115237	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	VILLE DE MONTRÉAL
1944/12/15	VENTE	602027	R. LEVINE	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)
1944/12/11	VENTE	601948	J.A. LESSARD	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)
1887/02/14	BAIL	26166 ME	OMER OUIMET	FRÉNETTE ET FRÈRES

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 8p

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
2003/03/06	BAIL	10279907	3738922 CANADA INC.	9119-6188 QUÉBEC INC
2000/09/26	BAIL	5205163	3738922 CANADA INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1999/01/28	BAIL	5066566	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC	VILLE DE MONTRÉAL
1998/04/09	BAIL	4999448	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1997/03/18	VENTE	4915360	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.
1994/11/29	CESSION	4747001	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1991/04/25	BAIL	4379739	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	CAISSE POPULAIRE
1988/04/11	BAIL	4004416	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	VILLE DE MONTRÉAL
1986/12/09	BAIL	3805359	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1986/12/03	VENTE	3803248	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC
1979/10/30	BAIL	3025111	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1977/03/02	BAIL	2761873	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1972/09/21	BAIL	2378153	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	MINISTÈRE DE LA VOIRIE
1971/12/30	BAIL	2321459	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1962/04/12	BAIL	1594039	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1944/12/11	VENTE	601947	SUCC. LABEL	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)
1943/10/18	TESTAMENT	563612	G. LABEL	SUCC. LABEL
1937/07/09	VENTE	416404	G. LABEL	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)
1928/01/10	VENTE	169915	G. LABEL	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)
1894/01/08	VENTE	35533 ME	J.B. VINET	G. LABEL

LOT 1284444 LOT 6P

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1914/02/10	BAIL	94655	OMER OUIMET	B. HOMES & CO
1888/05/18	BAIL	26733	OMER OUIMET	ARCHAMBAULT
1887/11/19	BAIL	20909	OMER OUIMET	EUGÈNE LALUMIÈRE

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 8P

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
2003/03/06	BAIL	10279907	3738922 CANADA INC.	9119-6188 QUÉBEC INC
2000/09/26	BAIL	5205163	3738922 CANADA INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1999/01/28	BAIL	5066566	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC	VILLE DE MONTRÉAL
1998/04/09	BAIL	4999448	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC	VILLE DE MONTRÉAL
1997/03/18	VENTE	4915360	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.
1994/11/29	CESSION	4747001	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1991/04/25	BAIL	4379739	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	CAISSE POPULAIRE
1988/04/11	BAIL	4004416	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	VILLE DE MONTRÉAL
1986/12/09	BAIL	3805359	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1986/12/03	VENTE	3803248	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC
1979/10/30	BAIL	3025111	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1977/03/02	BAIL	2761873	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1972/09/21	BAIL	2378153	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	MINISTÈRE DE LA VOIRIE
1971/12/30	BAIL	2321459	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1962/04/12	BAIL	1594039	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1944/12/11	VENTE	601947	SUCC. LABEL	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)
1943/10/18	TESTAMENT	563612	G. LABEL	SUCC. LABEL
1937/07/09	VENTE	416404	G. LABEL	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)
1928/01/10	VENTE	169915	G. LABEL	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)
1894/01/08	VENTE	35533 ME	J.B. VINET	G. LABEL

LOT 9P

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1972/09/21	BAIL	2378153	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	MINISTÈRE DE LA VOIRIE
1937/07/09	VENTE	416404	G. LABEL	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)
1926/01/05	VENTE	139025	MERCHANTS EMPLOYERS GUAR. AND ACTS	G. LABEL
1916/07/13	VENTE	102068 ME	E. ROLLAND	MERCHANTS EMPLOYERS GUAR. AND ACTS

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 10P

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1972/09/21	BAIL	2378153	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	MINISTÈRE DE LA VOIRIE
1910/10/29	VENTE	79706 ME	L. REGNIER	SOCIÉTÉ DES ARTISANS

LOT 11P

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1972/09/21	BAIL	2378153	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	MINISTÈRE DE LA VOIRIE
1944/12/11	VENTE	601946	A. ROBILLARD	SOCIÉTÉ DES ARTISANS

LOT 12P

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
2003/03/06	BAIL	10279907	3738922 CANADA INC.	9119-6188 QUÉBEC INC
2000/09/26	BAIL	5205163	3738922 CANADA INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1999/01/28	BAIL	5066566	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC	VILLE DE MONTRÉAL
1998/04/09	BAIL	4999448	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1997/03/18	VENTE	4915360	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.
1994/11/29	CESSION	4747001	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1991/04/25	BAIL	4379739	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	CAISSE POPULAIRE
1988/04/11	BAIL	4004416	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	VILLE DE MONTRÉAL
1986/12/09	BAIL	3805359	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1986/12/03	VENTE	3803248	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC
1985/08/28	BAIL	3626322	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	CAISSE POPULAIRE
1979/10/30	BAIL	3025111	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1977/03/02	BAIL	2761873	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1972/09/21	BAIL	2378153	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	MINISTÈRE DE LA VOIRIE
1971/12/30	BAIL	2321459	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1967/02/15	BAIL	1969582	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1962/04/12	BAIL	1594039	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1955/01/04	VENTE	1115237	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	VILLE DE MONTRÉAL
1944/12/14	VENTE	602026	R. VALLERAND ET AL	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 14P

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
2003/03/06	BAIL	10279907	3738922 CANADA INC.	9119-6188 QUÉBEC INC
2000/09/26	BAIL	5205163	3738922 CANADA INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1999/01/28	BAIL	5066566	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC	VILLE DE MONTRÉAL
1998/04/09	BAIL	4999448	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1997/03/18	VENTE	4915360	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.
1994/11/29	CESSION	4747001	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1991/04/25	BAIL	4379739	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	CAISSE POPULAIRE
1988/04/11	BAIL	4004416	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	VILLE DE MONTRÉAL
1986/12/09	BAIL	3805359	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1986/12/03	VENTE	3803248	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC
1972/09/21	BAIL	2378153	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	MINISTÈRE DE LA VOIRIE
1948/07/12	VENTE	744967	J. FRIOLO	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)
1941/11/25	VENTE	513900	S. RUDINSKY	J. FRIOLO
1932/03/23	VENTE	304893	E. JOSLIN	S. RUDINSKY

LOT 15P

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1972/09/21	BAIL	2378153	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	MINISTÈRE DE LA VOIRIE
1948/07/12	VENTE	744968	PRÉVILLE LTÉE	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)
1939/04/27	VENTE	452467	G.S. SIMARD	PRÉVILLE LTÉE
1913/02/10	BAIL	92067 ME	G.S. SIMARD	J. FRANKLIN

LOT 16P

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1972/09/21	BAIL	2378153	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	MINISTÈRE DE LA VOIRIE
1948/07/12	VENTE	744968	PRÉVILLE LTÉE	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)
1939/04/27	VENTE	452467	G.S. SIMARD	PRÉVILLE LTÉE
1909/05/28	VENTE	72637	PROTONOTAIRE	G.S. SIMARD

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 17P

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
1972/09/21	BAIL	2378153	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	MINISTÈRE DE LA VOIRIE
1948/07/12	VENTE	744968	PRÉVILLE LTÉE	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)
1939/04/27	VENTE	452467	G.S. SIMARD	PRÉVILLE LTÉE
1924/06/14	VENTE	65284	J.A. PERODIAN	G.S. SIMARD

LOT 1284587

DATE	TYPE	ACTE	DE	À
		1714984		VILLE DE MONTRÉAL

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 1288656

LOT 12

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
2003/03/06	BAIL	10279907	3738922 CANADA INC.	9119-6188 QUÉBEC INC
2000/09/26	BAIL	5205163	3738922 CANADA INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1999/01/28	BAIL	5066566	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC	VILLE DE MONTRÉAL
1998/04/09	BAIL	4999448	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1997/03/18	VENTE	4915360	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.
1994/11/29	CESSION	4747001	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1991/04/25	BAIL	4379739	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	CAISSE POPULAIRE
1988/04/11	BAIL	4004416	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	VILLE DE MONTRÉAL
1986/12/09	BAIL	3805359	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1986/12/03	VENTE	3803248	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC
1985/08/28	BAIL	3626322	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	CAISSE POPULAIRE
1979/10/30	BAIL	3025111	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1977/03/02	BAIL	2761873	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1972/09/21	BAIL	2378153	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	MINISTÈRE DE LA VOIRIE
1971/12/30	BAIL	2321459	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1967/02/15	BAIL	1969582	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1962/04/12	BAIL	1594039	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1955/01/04	VENTE	1115237	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	VILLE DE MONTRÉAL
1944/12/14	VENTE	602026	R. VALLERAND ET AL	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 13-1p

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
2003/03/06	BAIL	10279907	3738922 CANADA INC.	9119-6188 QUÉBEC INC
2000/09/26	BAIL	5205163	3738922 CANADA INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1999/01/28	BAIL	5066566	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC	VILLE DE MONTRÉAL
1998/04/09	BAIL	4999448	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1997/03/18	VENTE	4915360	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.
1994/11/29	CESSION	4747001	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1991/04/25	BAIL	4379739	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	CAISSE POPULAIRE
1988/04/11	BAIL	4004416	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	VILLE DE MONTRÉAL
1986/12/09	BAIL	3805359	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1986/12/03	VENTE	3803248	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC
1985/08/28	BAIL	3626322	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	CAISSE POPULAIRE
1979/10/30	BAIL	3025111	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1977/03/02	BAIL	2761873	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1972/09/21	BAIL	2378153	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	MINISTÈRE DE LA VOIRIE
1971/12/30	BAIL	2321459	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1967/02/15	BAIL	1969582	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1955/01/04	VENTE	1115237	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	VILLE DE MONTRÉAL
1948/07/12	VENTE	744968	PRÉVILLE LTÉE	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)
1939/04/27	VENTE	452467	G.S. SIMARD	PRÉVILLE LTÉE
1916/06/19	VENTE	101812 ME	J. FRANKLIN	G.S. SIMARD
1913/02/06	BAIL	89652 ME	J. FRANKLIN	ALFRED Fiset
1913/02/06	BAIL	89651 ME	J. FRANKLIN	M. STAR & CO
1907/04/08	BAIL	68442 ME	H. LAMOTHE	E. DENIGER
1902/04/28	BAIL	56908 ME	H. LAMOTHE	A. POUPARD
1894/01/24	BAIL	39956 ME	A. POUPARD	A. Fiset ET CO
1893/06/21	BAIL	34303 ME	H. LAMOTHE	A. POUPARD
1890/10/30	BAIL	28489 me	H. LAMOTHE	A. POUPARD

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 13-6p

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
2003/03/06	BAIL	10279907	3738922 CANADA INC.	9119-6188 QUÉBEC INC
2000/09/26	BAIL	5205163	3738922 CANADA INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1999/01/28	BAIL	5066566	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC	VILLE DE MONTRÉAL
1998/04/09	BAIL	4999448	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1997/03/18	VENTE	4915360	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.
1994/11/29	CESSION	4747001	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1991/04/25	BAIL	4379739	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	CAISSE POPULAIRE
1988/04/11	BAIL	4004416	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	VILLE DE MONTRÉAL
1986/12/09	BAIL	3805359	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1986/12/03	VENTE	3803248	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC
1985/08/28	BAIL	3626322	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	CAISSE POPULAIRE
1979/10/30	BAIL	3025111	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1977/03/02	BAIL	2761873	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1971/12/30	BAIL	2321459	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1967/02/15	BAIL	1969582	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1962/04/12	BAIL	1594039	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	BANQUE CANADIENNE NATIONALE
1955/01/04	VENTE	1115237	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	VILLE DE MONTRÉAL
1948/07/12	VENTE	744968	PRÉVILLE LTÉE	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)
1939/04/27	VENTE	452467	G.S. SIMARD	PRÉVILLE LTÉE
1913/02/10	BAIL	92067 ME	G.S. SIMARD	J. FRANKLIN
1913/01/23	VENTE	89569 ME	M. RABINOVITCH ET AL	G.S. SIMARD
1913/01/16	BAIL	89229 ME	M. RABINOVITCH	E. DENIGER
1910/01/27	BAIL	88555 ME	E. DENIGER	E. PAPES CO
1907/04/08	BAIL	68442 ME	H. LAMOTHE	E. DENIGER
1905/03/14	BAIL	62487 ME	E. PAPES	A. POUPARD
1902/04/28	BAIL	56908 ME	H. LAMOTHE	A. POUPARD
1893/06/21	BAIL	34303 ME	H. LAMOTHE	A. POUPARD
1890/10/30	BAIL	27489 me	H. LAMOTHE	A. POUPARD

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

LOT 14p

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
2003/03/06	BAIL	10279907	3738922 CANADA INC.	9119-6188 QUÉBEC INC
2000/09/26	BAIL	5205163	3738922 CANADA INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1999/01/28	BAIL	5066566	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC	VILLE DE MONTRÉAL
1998/04/09	BAIL	4999448	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.	VILLE DE MONTRÉAL
1997/03/18	VENTE	4915360	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	SIAP GRAHAM LONGUEUIL INC.
1994/11/29	CESSION	4747001	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1991/04/25	BAIL	4379739	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	CAISSE POPULAIRE
1988/04/11	BAIL	4004416	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	VILLE DE MONTRÉAL
1986/12/09	BAIL	3805359	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE
1986/12/03	VENTE	3803248	COOPÉRANTS SOC. MUTUELLE D'ASSURANCE VIE	PLACEMENTS IMMOBILIERS 333 ST-ANTOINE INC
1972/09/21	BAIL	2378153	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	MINISTÈRE DE LA VOIRIE
1948/07/12	VENTE	744967	J. FRIOLO	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)
1941/11/25	VENTE	513900	S. RUDINSKY	J. FRIOLO
1932/03/23	VENTE	304893	E. JOSLIN	S. RUDINSKY

LOT 15

DATE	TYPE	ACTE	DE	A
1972/09/21	BAIL	2378153	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)	MINISTÈRE DE LA VOIRIE
1948/07/12	VENTE	744968	PRÉVILLE LTÉE	ARTISANS SOC ASSURANCE VIE (COOPÉRANTS)
1939/04/27	VENTE	452467	G.S. SIMARD	PRÉVILLE LTÉE
1913/02/10	BAIL	92067 ME	G.S. SIMARD	J. FRANKLIN

SOURCE: BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE MONTRÉAL

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

ANNEXE D

Recherche de locataire pour le site

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

ADRESSE	ANNÉES	DESCRIPTION
CRAIG (St-Antoine)		
234	1910	SHARP GLASS
236	1920	GALIBERT GLOVE WORKS
	1910	MOULTON & CO (TASSEL WORKS)
247	1910-20	POUPARD COAL & WOOD
249	1910	FISET ET FRÈRES (TRADERS)
249A	1920	GUARANTEE PLATING CO
251	1920	GOLD AND KLEIN CO
317	1930-1940	POUPARD COAL & WOOD
	1940	AMERICAN & WELSH COAL
328	1940	FONDERIE MARQUETTE
335	1930	GRAVEL DROUIN CO
338	1930-1940	PRUD'HOMME ET FILS
355	1930-1940	BANQUE ROYALE
	1950	SOC. ARTISANS
389*	1900	FISET ET FRÈRES (TRADERS)
391*	1900	FISET ET FRÈRES (TRADERS)
393*	1900	POUPARD COAL & WOOD
393*	1890	LOUIS CHARTRAND COAL
DORCHESTER		
285	1920-1950	MOUNT ROYAL COLOR & VARNISH CO
300	1950	LASALLE ELECTRIQUE
318	1930	T. LESSARD ET FILS
330	1940	HÔPITAL ST-LUC
350	1930	AUTO EXPERT SHOP
186*	1910	RICKNER & CO

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet du CHUM au 1000 Saint-Denis

ADRESSE	ANNÉES	DESCRIPTION
262*	1910	GUNN & LANGLOIS WAREHOUSE
287*	1910	CANADA ROOFING
LA GAUCHETIÈRE		
280	1950	ELECTRICAL MOTOR SERVICES
282	1950	GENERAL PRINTING INT. CO
367	1940	HÔPITAL ST-LUC
GOUPIL	RIEN	
JOSLIN	RIEN	
ST-DENIS		
902	1930	DURAND & DURAND
930	1930-1950	SOC. ARTISANS
962	1940	METROPOLITAIN ELECTRIC CO
1010	1930-1950	ÉGLISE
1058	1950	HÔPITAL ST-LUC
1117	1930	PHARMACIE ST-DENIS
20*	1920	SOC. ARTISANS
54*	1910	ÉGLISE
88*	1910-1920	HÔPITAL ST-LUC
119*	1920	PHARMACIE ST-DENIS
ST-ELIZABETH		
1007	1950	CANADIAN DIE WORK
19*	1920	ACME GLOVE WORK
SANGUINET		
13*	1920	GUARANTEE PLATING CO
VIGER		
375	1940-1950	ÉGLISE

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

ADRESSE	ANNÉES	DESCRIPTION
VIGER SQUARE	RIEN	
VITRÉ		
251	1930-1940	ACME GLOVE WORK
270	1930	ÉGLISE
344	1940-1950	SOC. ARTISANS
345	1950	VIGER WASH STAND

* : ANCIENNE NUMÉROTATION

SOURCES: *RÉPERTOIRE DE RUES LOVELL'S ET CRISS-CROSS*
ANNÉES VÉRIFIÉES: 1880-1950

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

ANNEXE E

Résultat de Eco Log ERIS

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM



1450 Don Mills Road
Don Mills, Ontario, M3B 2X7
Phone: (416) 442-2105
Fax: (416) 442-2917
www.ecologeris.com

Christian de Serres
SNC-Lavalin Environment
455 René-Lévesque Blvd West
Montreal, QC
H2Z 1Z3

May 20, 2004

Dear Christian de Serres:

Enclosed is your EcoLog ERIS Report for the site "Hopital St-Luc", located at 1058 St-Denis, in Montreal, QC. The site location was placed according to the information provided by the order form and site inquiries of the surrounding area.

Locations on the Site Diagram can be matched to specific records in the Detail Report via the Map Keys (i.e., GEN-1). Within the Detail Report, you will notice that many of the Map Keys are identified as "n/a". These records have incomplete addresses and therefore cannot be located on the map; however, they are located within Montreal and may be relevant to your site or the surrounding area.

If you have any questions regarding the enclosed report, please do not hesitate to contact me at the phone number below. Thank you for your interest in EcoLog ERIS.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink that reads 'Isabel Pereira-Peixoto'. The signature is written in a cursive, flowing style.

Isabel Pereira-Peixoto
(416) 510-6787



1450 Don Mills Road
Don Mills, Ontario, M3B 2X7
Phone: (416) 442-2105
Fax: (416) 442-2917
www.ecologeris.com

Site: **Hopital St-Luc
1058 St-Denis
Montreal QC**

Client: **Christian de Serres
SNC-Lavalin Environment
455 René-Lévesque Blvd West
Montreal QC H2Z 1Z3**

ERIS Project #: 20040514034

Date: **May 20, 2004**

ECOLOG ERIS INC. DISCLAIMER

The information contained in this report has been produced by EcoLog Environmental Risk Information Services Ltd. using various sources of information, including information provided by Federal and Provincial government departments. Although EcoLog ERIS has endeavoured to present you with information that is accurate, EcoLog ERIS disclaims, except as set out below, any and all liability for any errors, omissions, or inaccuracies in such information and data, whether attributable to inadvertence or otherwise, and for any consequences arising therefrom. Liability on the part of EcoLog ERIS is limited to the monetary value paid for this report. The report applies only to the address specified on the cover of this report, and any alterations or deviation from this description will require a new report. This report and the data contained herein does not purport to be and does not constitute a guarantee of the accuracy of the information contained herein and does not constitute a legal opinion nor medical advice. This report is solely intended to be used to focus further investigation and is not intended to replace a full Phase 1 Environmental Site Assessment. No page of this report should be used without this cover page, this disclaimer and the project property identifier.

COPYRIGHT NOTICE

The contents of this Service are protected by copyright. Copyright in the Service is owned by EcoLog ERIS Ltd. Copyright in data obtained from private sources is owned by EcoLog ERIS or its licensors. The Service and its contents may not be copied or reproduced in whole or in any substantial part without prior written consent of EcoLog ERIS.

Table of Contents

Order Number: 20040514034
Site Name: Hopital St-Luc
Site Address: 1058 St-Denis Montreal, QC

Section

Report Outline	i
Database Descriptions	ii
Locator Diagram	iii
Statistical Profile	iv
Site Profile	v
Detail Report	vi

Page

Contaminated Site Inventory	1
ERIS Historical Searches	2
National PCB Inventory	3
Petroleum Equipment Usage Permits	4
Scott's Manufacturing Directory	5

EcoLog Environmental Risk Information Services Ltd

EcoLog Environmental Risk Information Services Ltd (EcoLog ERIS) is an environmental database and information service company. Our clients include consulting and engineering firms, banks, law firms, real estate firms and other organizations concerned with environmental information concerning property and due diligence investigations.

EcoLog ERIS specializes in providing environmental and historical information compiled from government and private source records. To assist in meeting the Canadian Standards Association (CSA) Standard Z768-01 Phase 1 Environmental Site Assessment, EcoLog ERIS will provide you with the government and/or private records available on our system that pertain to your project property and neighbouring properties. However, reports other than the "Complete Report" may not satisfy the CSA Standard Z768-01 given that the information pertains to only a portion of the subject area (i.e. site only) or is generated from only a portion of the entire set of records (i.e. selecting 10 databases). Descriptions and features of the report include:

1. Databases Information

The first section briefly describes the databases searched for your report. It provides details about the sources of the information and the years included for each database.

2. Site Diagram

The records that were found within a specified distance from the project property (the primary search radius) have been plotted on a diagram to provide you with a visual representation of the information available. Unless otherwise stated the primary search radius will be a 1/4 kilometer around the project property and is referred to as the buffer zone. Sites will be plotted on the diagram if there is sufficient information from the database source to determine accurate geographic coordinates. Each plotted site is marked with an acronym identifying the database in which the record was found (i.e., WDS for Waste Disposal Sites). These are referred to as "Map Keys". A variety of problems are inherent when attempting to associate various government or private source records with locations. **EcoLog ERIS has attempted to make the best fit possible between the available data and their positions on the site diagram.**

3. Tabular Report

The first table is a **Statistical Profile**, which outlines the number of records from each database that fall within various distances from your site. The second table describes the records that relate directly to the property that is being researched and is called the **Site Profile**. The rest of the report, the **Detail Report**, presents information, by database, for the records found within the buffer zone. Listed at the end of each database are the sites that could not be plotted on the locator diagram because of insufficient address information. These records will not have map keys. They have been included because they may be found to be relevant during a more detailed investigation.



Environmental Risk Information Services Ltd.

1450 Don Mills Rd. Toronto, ON M3B 2X7
416-442-2105

Project Property: Hôpital St-Luc
1058 St-Denis
Montreal, QC

ERIS Project #: 20040514034

Date: MAY-20-2004

SITE LEGEND

- Database locations & project property
- Points of interest (chimney, silo)
- Pipe & transmission line features (pipeline, transmission tower, transmission line, transformer station)
- Railway (operational, operational sidetrack, abandoned, gates)
- Other transportation features (embankment, tank, conveyor moveable crane, trail, stationary crane)

TOPOGRAPHIC LEGEND

- Hydrographic features (permanent & intermittent waterways)
- (dyke/levee, wetland, dam)
- Land use (residential, industrial, commercial, waterbody, gov & institutional, special use, parks & recreation, open area)
- Vegetation (vineyard, orchard, wooded area)
- Recreation uses (race track, golf course)
- Miscellaneous uses (cemetery, open reservoir)
- Industrial and resources (rock cut, auto wrecker, lumber yard pit, solids dump, liquids dump)

This diagram is to be used solely for relative street location purposes. It may not accurately portray street or site positions.

SITE DIAGRAM



Quebec Database Information

EcoLog Environmental Risk Information Services Ltd can search the following databases. The extent of historical information varies with each database and current information is determined by what is publicly available at the time.

Federal Government Source Databases:	Diagram Identifier:
<p><u>Environmental Effects Monitoring</u> 1992-2002</p> <p>The Environmental Effects Monitoring program assesses the effects of effluent from industrial or other sources on fish, fish habitat and human usage of fisheries resources. Since 1992, pulp and paper mills have been required to conduct EEM studies under the Pulp and Paper Effluent Regulations. This database provides information on the mill name, geographical location and sub-lethal toxicity data.</p>	<p>EEM</p>
<p><u>Environmental Issues Inventory System</u> 1992-2001</p> <p>The Environmental Issues Inventory System was developed through the implementation of the Environmental Issues and Remediation Plan. This plan was established to determine the location and severity of contaminated sites on inhabited First Nation reserves, and where necessary, to remediate those that posed a risk to health and safety; and to prevent future environmental problems. The EIIS provides information on the reserve under investigation, inventory number, name of site, environmental issue, site action (Remediation, Site Assessment), and date investigation completed.</p>	<p>EIIS</p>
<p><u>Federal Convictions</u> 1988-Jan 2002</p> <p>Environment Canada maintains a database referred to as the "Environmental Registry" that details prosecutions under the Canadian Environmental Protection Act (CEPA) and the Fisheries Act (FA). Information is provided on the company name, location, charge date, offence and penalty.</p>	<p>FCON</p>
<p><u>Federal Contaminated Sites</u> June 2000-Sept 2002</p> <p>The Treasury Board of Canada Secretariat maintains an inventory of all known contaminated sites held by various Federal departments and agencies. This inventory does not include properties owned by Crown corporations, but does contain non-federal sites for which the Government of Canada has accepted some or all financial responsibility. All sites have been classified through a system developed by the Canadian Council of Ministers of the Environment. The database provides information on company name, location, site ID #, property use, classification, current status, contaminant type and plan of action for site remediation.</p>	<p>FCS</p>
<p><u>Municipal Water Use Database - STP</u> 1999-2000</p> <p>This database is part of Environment Canada's Municipal Water Use Database (MUD), and is a survey of all sewage treatment plants in Quebec municipalities with a population over 1000. It provides comprehensive information regarding size of population serviced, average daily flow, disinfecting types and final discharge.</p>	<p>FSTP</p>
<p><u>Municipal Water Use Database - WTP</u> 1999-2000</p> <p>This database is part of Environment Canada's Municipal Water Use Database (MUD), and is a survey of all water treatment plants in Quebec municipalities with a population over 1000. It provides comprehensive information regarding source of water, average daily flow, treatment types, disinfecting types and size of population serviced.</p>	<p>FWTP</p>
<p><u>Indian & Northern Affairs Fuel Tanks</u> 1950-Aug 2003</p> <p>The Department of Indian & Northern Affairs Canada (INAC) maintains an inventory of all aboveground & underground fuel storage tanks located on both federal and crown land. Our inventory provides information on the reserve name, location, facility type, site/facility name, tank type, material & ID number, tank contents & capacity, and date of tank installation.</p>	<p>IAFT</p>

Landslide Disasters 1840-1999

LASD

Landslides are mass movements of soil or rock downslope and are a major natural hazard in Canada. They have caused the deaths of a substantial number of Canadians, caused considerable damage to, and in some cases destruction of, elements of the nation's economic infrastructure. Life loss is adopted as the sole criterion for defining a landslide disaster in the Canadian context. As such, a landslide disaster is defined as a landslide event, or related geotechnical failure, that directly or indirectly results in at least 3 deaths. The Geological Survey of Canada has used a variety of source materials to pinpoint the precise location of landslide disasters. Where possible, disaster locations were mapped based on site descriptions or location maps. Where site descriptions were vague or contradictory, the latitude and longitude of the locality were given.

National Defence & Canadian Forces Spills March 1999-Feb 2003

NDSP

The Department of National Defence and the Canadian Forces maintains an inventory of spills to land and water. All spill sites have been classified under the "Transportation of Dangerous Goods Act - 1992". Our inventory provides information on the facility name, location, spill ID #, spill date, type of spill, as well as the quantity of substance spilled & recovered.

National Energy Board Wells 1920-Feb 2003

NEBW

The NEBW database contains information on onshore & offshore oil and gas wells that are outside provincial jurisdiction(s) and are thereby regulated by the National Energy Board. Data is provided regarding the operator, well name, well ID No./UWI, status, classification, well depth, spud and release date.

National PCB Inventory 1988-1998

NPCB

Environment Canada's National PCB inventory includes information on in-use PCB containing equipment in Canada including federal, provincial and private facilities. All federal out-of-service PCB containing equipment and all PCB waste owned by the federal government or by federally regulated industries such as airlines, railway companies, broadcasting companies, telephone and telecommunications companies, pipeline companies, etc. are also listed. Although it is not Environment Canada's mandate to collect data on non-federal PCB waste, the National PCB inventory includes some information on provincial and private PCB waste and storage sites.

National Pollutant Release Inventory 1993-2001

NPRI

Environment Canada has defined the National Pollutant Release Inventory ("NPRI") as a federal government initiative designed to collect comprehensive national data regarding releases to air, water, or land, and waste transfers of 178 specified substances.

Parks Canada Fuel Storage Tanks 1920-Aug 2003

PCFT

Canadian Heritage maintains an inventory of all known fuel storage tanks operated by Parks Canada, in both National Parks and at National Historic Sites. The database details information on site name, location, tank install/removal date, capacity, fuel type, facility type, tank design and owner/operator.

Transport Canada Fuel Storage Tanks 1970- May 2003

TCFT

Within the provinces of BC, MB, NB, NF, ON, PE, and QC; Transport Canada currently owns and operates 90 fuel storage tanks. Our inventory provides information on the site name, location, tank age, capacity and fuel type.

Provincial Government Source Databases:

Certificates of Approval - Agriculture 1980-June 2001

AGRI

This database is directly linked to the Pig Farming database and contains historical and current information regarding the status of not only pig farms, but all other livestock farming as well. It explains the nature of the request for the certificate of approval (enlargement of manure pit, pig raising farm installation, etc.) and reveals whether the farm is still presently in use or not.

Certificates of Approval 1995-2002

CA

The Certificates of Approval database was collected from the Quebec Ministry of the Environment and contains such information as the issue and expiry date of the approval, to whom it was granted, the reason for the request and the location in which it took place. Certificates are issued under the following categories: Approvals for Air, or Effluent and Orders, Permits and /or Regulated Sites designations for Air, Effluent, Refuse or Storage. Please note that actual address locations are not provided but can be obtained from the Ministry on a case-by-case basis.

Contaminated Site Inventory (GERSOL) 1984-Sept 2001

CS

The Quebec Ministry of Environment holds an up-to-date database on its contaminated sites. The database contains information regarding the location of the contaminated site and its land use (industrial, commercial, residential, agricultural, etc.), the types of contaminants found on the site and whether it is presently in use or not. In addition, it also contains information on sites that have gone through some sort of rehabilitation (clean up). This is a dynamic database that is subject to periodic up-dates.

Pesticide Register 1988-2001

PES

The pesticides database is a list of all pesticide vendors in the province of Quebec of either wholesale or retail distribution. A permit is required for the sale of pesticides at the wholesale level for sale of pesticides between classes 1 to 5. A permit for retail sale is required for the sale of pesticides between classes 1 to 4 or class 4 solely. The Quebec classification system is directly related to the federal classification system in that, classes 1 and 2 refer to the federal definition of restricted pesticide use, class 3 refers to the commercial, agricultural or industrial use of pesticides and classes 4 and 5 to the domestic use of pesticides.

Petroleum Equipment Usage Permits 2000- Feb 2004

PEP

The Petroleum Equipment Usage Permits database is a regularly updated database maintained by the Quebec Ministry of Natural Resources. Such information as: corporate name of license holder, address, license issue and expiration date, as well as, authorized capacity (litres) and authorized tank numbers for each site are all provided. The Ministry currently manages approximately 9000 licenses of petroleum equipment usage permits.

Pig Farming 2001

PFM

This database contains information regarding the location of pig farms established in the province of Quebec.

Quebec Oil and Gas Wells 1860-1999

QOGW

The Quebec Oil and Gas Wells database was collected from the Quebec Ministry of Natural Resources and is a comprehensive database that includes information such as well id number, well name, operator, location, depth and status, as well as, drill date and drill type. Oil and gas well locations were plotted geographically using x and y coordinates.

Waste Disposal Site Inventory (GERLED) 1984-Sept 2001

WDS

In 1983, the Ministry of Environment created GERLED (le Groupe d'étude et de restauration des lieux d'élimination de déchets dangereux) with the intention of creating an inventory of waste disposal sites located within Quebec. A list of these sites was published in 1984. As a result, the GERLED program was created whereby the Quebec government could determine the level of contamination of each site, the potential health and environmental risks each site posed and implement any necessary corrective measures. The sites listed in the inventory were classified according to three categories of potential risk – classes 1, 1R; 2, 2R; and 3, 3R with 1 being of highest potential health and public risk and 3 being of least. A fourth class, class D (declassified), refers to sites that have gone through rehabilitation and, as a result, are no longer considered as posing any kind of direct or indirect contamination risk to their surrounding environment and/or population.

Water Treatment Plants 1980-2001

WTP

This database includes records for water treatment plants considered in service as of August 2001 and including records from as early as 1980. For each plant, the type of treatment (e.g. Aerated Lagoon [EA], Septic Tank [FS]) is available as is the plant's average turnover, average load, and the number of people it services.

Water Well Information System 1978-2001

WWIS

This database, known as "Les ouvrages de captage d'eau souterraine" was collected from the Quebec Ministry of Environment. The database holds over 87,000 records and information such as well year, well depth, well end-date, and regional municipality locations. Water well locations were plotted geographically using x and y coordinates.

Private Source Databases:

Anderson's Waste Disposal Sites 1930-2000

ANDR

The Anderson database uses historical documentation to locate and characterize the likely positions of former waste disposal sites in Quebec. For most sites, more comprehensive information is available, to which EcoLog ERIS can arrange rapid access at an additional cost. In addition to historic waste disposal facilities, the database also identifies certain auto wreckers and scrap yards that have been extrapolated from documentary sources.

Automobile Wrecking & Supplies 2001-Sept 2002

AUWR

This database provides an inventory of all known locations that are involved in the scrap metal, automobile wrecking/recycling, and automobile parts & supplies industry. Information is provided on the company name, location and business type.

Chemical Register 2000-Sept 2002

CHEM

This database includes a listing of locations of facilities within Quebec that either manufacture and/or distribute chemicals.

ERIS Historical Searches March 1999-2003

EHS

EcoLog ERIS has compiled a database of all environmental risk reports completed since March 1999. Available fields for this database include: site location, date of report, type of report, and search radius. As per all other databases, the ERIS database can be referenced on both the map and "Statistical Profile" page. If you require more information on any risk report completed in your study area, please contact us.

Canadian Mine Locations 1998-2002

MINE

This information is collected from Southam's Canadian Mines Handbook. The Mines database is a national database that provides over 290 listings of public mines dealing primarily with precious metals and hard rocks. Listed are mines that are currently in operation, closed, suspended or are still being developed (advanced projects). Their locations are provided as geographic coordinates (x, y and/or longitude, latitude). As of 2002, data pertaining to Canadian smelters and refineries has been appended to this database.

Oil and Gas Wells 1988-March 2004

OGW

This listing is collected by Southam's western operation, Nickles who produce the "Daily Oil Bulletin". This database contains information on drilling activity including operator and well statistics. Well information includes name, location, class, status and depth. Nickles' database is updated on a daily basis, however, this database is updated on a monthly basis. For more information, contact www.nickles.com.

Canadian Pulp and Paper 1999, 2002

PAP

This information is part of Southam's Pulp and Paper Canada Directory. The Directory provides a comprehensive listing of the locations of pulp and paper mills and the products that they produce.

Retail Fuel Storage Tanks 2000-Sept 2002

RST

This database includes an inventory of known fuel outlet locations (including marinas) that have on their property gasoline, waste oil, natural gas and/or gas propane storage tanks.

Scott's Directories is a data bank containing information on over 25,000 manufacturers in Quebec. Even though Scott's listings are voluntary, it is the most comprehensive database of Quebec manufacturers available. Information concerning a company's address, plant size, and main products are included in this database.

Statistical Profile

Order Number: 20040514034
 Site Name: Hopital St-Luc
 Site Address: 1058 St-Denis Montreal, QC

Number of Mappable Records Surrounding the Site

Database	Within 0.30km Buffer	0.30km to 2.00km	Total
AGRI	0	0	0
ANDR	0	0	0
AUWR	0	1	1
CA	0	0	0
CHEM	0	4	4
CS	2	28	30
EEM	0	0	0
EHS	1	10	11
EIIS	0	0	0
FCON	0	0	0
FCS	0	1	1
FSTP	0	0	0
FWTP	0	0	0
IAFT	0	0	0
LASD	0	0	0
MINE	0	0	0
NDSP	0	0	0
NEBW	0	0	0
NPCB	4	158	162
NPRI	0	8	8
OGW	0	0	0
PAP	0	13	13
PCFT	0	0	0
PEP	6	124	130
PES	0	16	16
PFM	0	0	0
QOGW	0	0	0
RST	0	15	15
SCT	7	870	877

TCFT	0	0	0
WDS	0	1	1
WTP	0	0	0
WWIS	0	2	2
TOTAL	20	1,251	1,271

The databases chosen by the client as per the submitted order form are denoted by an "*" in the above table. Counts have been provided for the remaining databases for cursory examination only. These records have not been examined or verified, therefore, they are subject to change.

Site Report

Order Number: 20040514034
Site Name: Hopital St-Luc
Site Address: 1058 St-Denis Montreal, QC

FOR COMPLETE INFORMATION, REFER TO DETAIL REPORT

National PCB Inventory

Map Key	Company Name	Address	City	Postal Code
NPCB-1	CAMPUS ST-LUC DU CHUM	1058 ST-DENIS ST-DENIS	MONTREAL	H2X3J4
NPCB-2	HOPITAL ST-LUC	1058,ST-DENIS	MONTREAL	H2X3J4

Contaminated Site Inventory

Map Key	Company Name	Address	City	Postal Code
CS-1	Hôpital Saint-Luc	1058, rue Saint-Denis	Montréal	H2X 3J4

Petroleum Equipment Usage Permits

Map Key	Company Name	Address	City	Postal Code
PEP-1	Centre hospitalier de l'université de Montréal	1058, Saint-Denis	Montréal	H2X 3J4

Detail Report

Order Number: 20040514034
Site Name: Hopital St-Luc
Site Address: 1058 St-Denis Montreal QC

If information is required for sites located beyond the selected buffer area, please contact your ERIS representative.

Contaminated Site Inventory
ERIS Historical Searches
National PCB Inventory
Petroleum Equipment Usage Permits
Scott's Manufacturing Directory

Contaminated Site Inventory

Map Key	Company	Address	Région MEF	No D'inscription	État Dossier	MRC	Qualité Sol Résiduel	Nature des Contaminants
CS-1	Hôpital Saint-Luc	1058, rue Saint-Denis Montréal H2X 3J4	Montréal	06-58	Ouvert	Communauté urbaine de Montréal	>C	HAP, Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
CS-2	Faubourg Saint-Laurent	Intersection René-Lévesque et De Bullion Montréal	Montréal	06-865	Fermé en 2001	Communauté urbaine de Montréal	Plage B-C	Cuivre (Cu), HAP, Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, Plomb (Pb)

ERIS Historical Searches

Map Key	Company	Address	Order No.	Report Date	Report Type	Search Radius (km)
EHS-1		215, boul. Rene Levesque Est. Montreal H2X 1N7	20030828007	9/8/03	Complete Report	0.25

Addit. Info Ordered:

National PCB Inventory

Map Key	Company	Address	Company Code	Date Entered	Contents	Units	PCB Description	Status
NPCB-1	CAMPUS ST-LUC DU CHUM	1058 ST-DENIS ST-DENIS MONTREAL H2X3J4	N0422	//				In-Use
								In-Storage
NPCB-2	HOPITAL ST-LUC	1058,ST-DENIS MONTREAL H2X3J4	N0422	9/10/1990	3.60	KG	ASKAREL	IN-USE
					15.00	KG	ASKAREL	IN-USE
					150.00	KG	OTHER WASTE	STORED FOR DISPOSAL
					1400.00	L	ASKAREL	STORED FOR DISPOSAL
			1992.90	KG	ASKAREL	DESTROYED / TREATED		
NPCB-3	C.E.C.M.	1097 BERRI MONTREAL H2L4C5	N0257	2/13/1990	1302.40	KG	ASKAREL	STORED FOR FUTURE USE
NPCB-4	S.T.C.U.M.	1000,RUE BERRI MONTREAL H2L 4C3	N0753N	3/13/1997	82.00	L	ASKAREL	IN-USE
					2500.00	L	ASKAREL	IN-USE

Petroleum Equipment Usage Permits

Map Key	Company	Address	No. Dossier	Date d'Émission	Date d'Expiration	Région	Raison Sociale:
PEP-1	Centre hospitalier de l'université de Montréal	1058, Saint-Denis Montréal H2X 3J4	434543	2001/06/01	2003/05/31	Montréal	Centre hospitalier de l'université de Montréal
							Capacité Autorisée(L): 49500 Réservoir Autorisé: 2
PEP-2	Centre hospitalier de l'université de Montréal	264, René-Lévesque est Montréal H2X 1P1	602838	2002/05/25	2004/05/24	Montréal	Hôpital Saint-Luc - CHUM
							Capacité Autorisée(L): 45,000 Réservoir Autorisé: 1
PEP-3	IBM Canada Ltée	275, Rue Viger Est Montréal H2X 3R7	601878	2002/02/02	2004/02/01	Montréal	IBM Canada Ltée
							Capacité Autorisée(L): 36400 Réservoir Autorisé: 4
PEP-4	IBM Canada Ltée	275, Rue Viger Est Montréal H2X 3R7	601878	2004/02/02	2006/02/01	Montréal	IBM Canada Ltée
							Capacité Autorisée(L): 36,400 Réservoir Autorisé: 4
PEP-5	Université du Québec à Montréal	1200, Berri Montréal H3C 4R4	409675	2000/10/01	2002/09/30	Montréal	Université du Québec à Montréal
							Capacité Autorisée(L): 9000 Réservoir Autorisé: 2
PEP-6	Université du Québec à Montréal	1200, Rue Berri Montréal H2L 4S6	409675	2002/12/10	2004/09/30	Montréal	Université du Québec à Montréal
							Capacité Autorisée(L): 4 500 Réservoir Autorisé: 1

Map Key	Company	Address	Established	Plant Size (ft ²)	Employment	SIC/NAICS Code	Description
SCT-1	ASSOCIATION CANADIENNE	425 rue de la Gauchetière E Montréal H2L 2M7	1923	0	8	511130	Book Publishers
SCT-2	Association francophone pour le savoir- ACFAS	425 rue de la Gauchetière E Montréal H2L 2M7	1923		8	511130 813920	Book Publishers Professional Organizations
SCT-3	Association Canadienne-Française pour l'Avancement des Sciences (ACFAS)	425 rue de la Gauchetière E Montréal H2L 2M7	1923		8		
SCT-4	REID FOURRURES INC.	325 boul René-Lévesque E Montréal H2X 1P2	1924	0	2	315210 315292	Cut and Sew Clothing Contracting Fur and Leather Clothing Manufacturing
SCT-5	Fourrures Reid Inc.	325 boul René-Lévesque E Montréal H2X 1P2	1924		2		
SCT-6	DESJARDINS FOURRURE	325 boul René-Lévesque E Montréal H2X 1P2	1877	6400	10	315210 315292	Cut and Sew Clothing Contracting Fur and Leather Clothing Manufacturing
SCT-7	WILDA MICROSYSTEMS INC.	1066 rue Berri Montréal H2L 4X2	1992	0	4	334110	Computer and Peripheral Equipment Manufacturing

ANNEXE F

Photos prises lors de la visite des installations actuelles

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM



Photo 1: Hôpital Saint-Luc – Buanderie : Réservoir pour les adoucissants (sous-sol)



Photo 2: Hôpital Saint-Luc – Buanderie



Photo 3: Hôpital Saint-Luc – Buanderie : fosse de récupération d'un mélange d'eau et d'huiles usées dans le sous-sol du bâtiment




Photo 4: Hôpital Saint-Luc – Centrale thermique : fournaies



Photo 5: Hôpital Saint-Luc : Centrale thermique : réservoir hors-sol de 45 000 L servant à l'alimentation des chaudières



Photo 6: Hôpital Saint-Luc : Centrale thermique : 2 réservoirs hors-sol de 500 L pour l'alimentation des génératrices



Photo 7: Hôpital Saint-Luc - Centrale thermique : réservoir de produits pétroliers avec traces d'huiles au sol en arrière-plan




Photo 8: Hôpital Saint-Luc : Centrale thermique : réservoir d'appoint de 680 L situé dans la salle des génératrices



Photo 9: Hôpital Saint-Luc - 1001 Saint-Denis : réservoir hors-sol de 1 000 L alimentant la fournaise du bâtiment



Photo 10: Hôpital Saint-Luc – Bâtiment principal : salle d'entreposage de produits chimiques dans la voûte anti-explosion



Photo 11: Hôpital Saint-Luc – Pavillon Principal : moisissure sur le mur d'une salle de la voûte anti-explosion



Photo 12: Salle des génératrices du site de Vidéotron



Photo 13 Vidétron: Barils contenant des produits d'assainissement d'air



Photo 14 Vidétron: 2 fournaies situées au dernier étage du bâtiment



Photo 15 Vidéotron: Compresseur situé dans la salle des génératrices




Photo 16 Vidéotron: Transformateur dans une salle électrique



Photo 17 Vidéotron: Salle mécanique

ANNEXE G

Historique des BPC

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM



Environnement
Canada

Environment
Canada

Région du Québec

Quebec Region

Direction de la Protection de l'environnement
105 McGill, 4e étage
Montréal (Québec) H2Y 2E7

POSTE PRIORITAIRE

Le 1^{er} juin 2004

N/D : 3510-2 (02)
V/D : 603742

Madame Monya Pelchat
SNC-Lavalin Environnement
455, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec)
H2Z 1Z3

**Objet : Demande de renseignements concernant
CHUM Hôpital St-Luc aux adresses suivantes :
1058, rue Saint-Denis, Montréal QC H2X 3J4
264, rue René-Lévesque Est, Montréal QC H2X 1P1
1001, rue Saint-Denis, Montréal QC H2X 3H9**

Madame,

Suite à votre demande de renseignements mentionnée en rubrique ainsi qu'à des recherches effectuées dans les dossiers de la direction de la Protection de l'environnement, région du Québec, vous trouverez ci-joint copies des documents que nous avons concernant ces propriétés.

Nous faisons présentement les recherches pour le site de Vidéotron (Banque Nationale du Canada) et vous aviserons dès que possible si nous avons des documents pour cette adresse.


Si vous avez besoin de renseignements additionnels, n'hésitez pas à communiquer avec la soussignée.

Veuillez accepter, Madame, mes meilleures salutations.

Francine Pilon
Accès à l'information
Direction de la protection de l'environnement
Téléphone : 514-283-7798
Télécopieur : 514-283-4423

P.J.

	Reçu / Envoyé le:
SNC-LAVALIN	15 juin 2004
PROJET N°:	603742
NOM:	CHUM
CATÉGORIES:	2.0
DISTRIBUTION	
Monya Pelchat (lettre)	<input checked="" type="checkbox"/>
Francine Pilon	<input checked="" type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>





Environnement
Canada

Environment
Canada

Direction de la Protection de l'environnement
105, McGill
4^{ème} étage
Montréal, Québec
H2Y 2E7

Montréal, le 9 juillet 2001

Madame Galina Benzeguir
Conseillère en environnement
Hôpital Saint-Luc du CHUM
1560, rue Sherbrook Est
Montréal, Québec
H2L 4M1

Objet : Mise à jour de l'inventaire du matériel contenant des BPC entreposés à l'Hôpital Notre-Dame et l'hôpital Saint-Luc

Voici comme convenu une copie de nos inventaires des matériels contenant des BPC pour les deux Centres Hospitaliers mentionnés en rubriques. Selon nos informations, l'inventaire de l'Hôpital Saint-Luc confirme qu'il n'y a plus d'équipements entreposés qui contiennent un liquide contenant plus de 50 mg de BPC par Kilogramme de liquide dans ce lieux. En ce qui concerne l'inventaire de l'hôpital Notre-Dame, je vous fais parvenir une copie qui inclue les dernières modifications selon l'information que nous avons reçue.

J'espère le tout à votre entière satisfaction. N'hésitez pas à communiquer avec moi pour toute information ou changement nécessaire.

Diane Dupras
Inspecteur, matricule 206
Environnement Canada
105 rue McGill, Montréal
H2Y 2E7
514-496-6975

Confidence

Certificate of Destruction

CHEM-SECURITY (ALBERTA) LTD. /
 SANEXEN SERV. ENVIRONNEMENTAUX
 579, RUE LE BRETON

FOR PERIOD ENDING: 2000/11/24

LONGUEUIL
 CANADA J4G 1R9
 ATTN: VERONIQUE SIMARD

QC

POINT OF ORIGIN:
 MONTREAL-EST QC
 CANADA

Manifest Number	International Manifest	WPS Number	Date Received	Qty Destroyed	Last Destruction	Waste Description
110955	NN237417	17115	2000/NOV/14	1	DR 2000/NOV/22	PCB BALLASTS
110956	NN237409	15471	2000/NOV/14	2	DR 2000/NOV/22	PCB SOLIDS - SHREDDABLE
110957	NN237409	15490	2000/NOV/14	2	DR 2000/NOV/22	PCB CAPACITORS
110996	NN237375	15471	2000/NOV/16	24	DR 2000/NOV/22	PCB SOLIDS - SHREDDABLE
110998	NN237375	17115	2000/NOV/16	8	DR 2000/NOV/22	PCB BALLASTS
110999	NN237375	15490	2000/NOV/16	15	DR 2000/NOV/22	PCB CAPACITORS
111002	NN237383	17113	2000/NOV/16	1	DR 2000/NOV/22	PCB SLUDGE
111003	NN237375	15471	2000/NOV/16	11	OP 2000/NOV/22	PCB SOLIDS - SHREDDABLE
111006	NN237383	18976	2000/NOV/16	1	OP 2000/NOV/22	PCB WATER

Verified by: _____

Authorized By: _____

Date: 11/24/00

Date: _____

04-376



TRANSMISSION PAR TÉLÉCOPIEURDate : Le 19 juin 2001Nombre de pages transmises (Incluant celle-ci) : 4

Destinataire : Mme Diane Dupras
Inspecteur
Environnement Canada

Téléphone : (514)
Télécopieur : (514) 496-2087

Expéditeur : Mme Galina Benzeguir, chimiste, M.Sc. (Env.)
Conseillère en environnement
Hôpital Saint-Luc du CHUM

Téléphone : (514) 281-2121 poste 4640
Télécopieur : (514) 281-2519 C. élec. : galina.benzeguir.chum@ssss.gouv.qc.ca

Message : Tel que demandé :

1. La présente est pour vous confirmer que nous n'avons plus de déchets aux BPC entreposés à l'Hôpital Saint-Luc du CHUM (VR NO422)

Les déchets aux BPC DN 00043 et DN 00044 listés sur votre inventaire ont été éliminés en 1990. Ils faisaient partie de la dernière cargaison envoyées en Angleterre.

2. Notre inventaire (VR NO472) de l'Hôpital Notre-Dame du CHUM est à jour.

3. Tel que nous avons mentionné dans notre lettre du 20 septembre 2000, le baril d'askarel détruit le 6 octobre 2000 par la compagnie BOVAR Waste Management est en provenance du transformateur QR 26326 (voir la lettre ci-jointe).

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'appeler.

Avis de confidentialité

Cet envoi est confidentiel, protégé par le secret professionnel et à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre personne est par la présente avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, le distribuer ou le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, veuillez nous en informer immédiatement. Merci

MANIFEST - MANIFESTE

This Manifest conforms to all Federal and Provincial transport and environmental legislation requiring manifesting. Ce manifeste est conforme aux législations fédérales et provinciales sur l'environnement et le transport, requérant un manifeste.



MM43988-3-1

Manifest Reference No. / N° de référence du manifeste

MM43988-3

PAGE .003

DE SERV-TECHN-ST-LUC

18 MAY '01 14:00

A Consignor (Generator) / Expéditeur (Producteur) Provincial ID No. / N° d'id. provincial Company name / Nom de l'entreprise: Hôpital St-Luc Mailing address / Adresse postale: VOIR CI-DESSOUS Shipping site address / Origine de l'expédition: 1058 St-denis City / Ville: Montréal Province: QC Postal code / Code postal:		B Carrier / Transporteur Provincial ID No. / N° d'id. provincial: 1141981021 Company name / Nom de l'entreprise: Sauvexen Service ENVU Address / Adresse: 579 le Breton City / Ville: Longueuil Prov.: QC Postal code / Code postal: S4G-1K9 Registration No. / N° d'immatriculation: LB-13312		Reference nos. of other Manifest(s) used / N°s de références des autres manifestes utilisés C Consignee (Receiver) / Destinataire (Réceptionnaire) Provincial ID No. / N° d'id. provincial: Consignee information same as intended Consignee in Part A / L'information à fournir par le destinataire est la même qu'en A <input type="checkbox"/> Yes / Oui <input type="checkbox"/> No, complete the boxes area below Company name / Nom de l'entreprise: Address / Adresse: City / Ville: Province: Postal code / Code postal: Receiving site address / Destination de l'expédition: City / Ville: Province: Postal code / Code postal:					
Intended consignee / Destinataire prévu: Onyx Services Provincial ID No. / N° d'id. provincial: 1148196927 Address / Adresse: VOIR CI-DESSOUS Receiving site address / Destination de l'expédition: 11455 Ontario Est City / Ville: Montréal-Est Province: QC Postal code / Code postal: H1B-5J3		Vehicle / Véhicule: Trailer/Rail Car No. 1 / 1^{re} remorque - wagon Point of entry / Point d'entrée: QC Point of exit / Point de sortie: Carrier Certification: I declare that I have received waste as offered by the consignor in Part A for delivery to the intended consignee and that the information contained in Part B is complete and correct. / Déclaration du transporteur: J'affirme avoir reçu les déchets offerts par l'expéditeur dans la partie A en vue de leur livraison au destinataire prévu et que les renseignements inscrits à la partie B sont exacts et complets. Year / Année: 00 Month / Mois: 11 Day / Jour: 01 Name of authorized person (Print) / Nom de l'agent autorisé (en caractères imprimés): Daniel Perreault Signature: <i>[Signature]</i> Tel. no. / N° de tél.: 450 646-7878		Date received / Date de réception: Year / Année: Month / Mois: Day / Jour: Time / Heures: <input type="checkbox"/> AM <input type="checkbox"/> PM					
Physical state / État physique	Shipping name of waste / Appellation réglementaire du déchet	Quantity shipped / Quantité expédiée	Units / Litres	Classification	Packaging Containers	Quantity received / Quantité reçue	Units / Litres	Identify any shipment of hazardous materials / Attach a document if necessary / Indiquer tout déchet dangereux si nécessaire	Discontinuation / Déscontinuation
S	dechets Biphenyls polychlorés	360	kg	II 201	201				
	WPS 15490								
Special handling/Emergency Instructions / Manutention spéciale/Instructions d'urgence: Canotec 613-996-6666 Sauvexen 800-263-7870 Date shipped / Date d'expédition: 00/11/01 10:30 Time / Heures: <input checked="" type="checkbox"/> AM <input type="checkbox"/> PM Scheduled arrival date / Date d'arrivée prévue: 00/11/01 Consignor Certification: I declare that the information contained in Part A is correct and complete. / Déclaration de l'expéditeur: Je déclare que tous les renseignements à la partie A sont vérifiés et complets. Name of authorized person (Print) / Nom de l'agent autorisé (en caractères imprimés): DANIEL PERREULT Signature: <i>[Signature]</i> Tel. no. / N° de tél.:		Attached / Ci-jointes: <input type="checkbox"/> Below / Ci-dessous: 4 placards classe 9 Circulation no. - Quebec only / N° de circulation - Réservé au Québec:		If handling code "Other" (specify) / Si code de manutention "différent" (spécifier): If waste to be transferred, specify the company name / Si les déchets doivent être transférés, préciser le nom du destinataire: Provincial ID No. / N° d'id. provincial: Address / Adresse: City / Ville: Prov.: Consignee Certification: I declare that the information contained in Part C is correct and complete. / Déclaration du destinataire: Je déclare que tous les renseignements à la partie C sont vérifiés et complets. Name of authorized person (Print) / Nom de l'agent autorisé (en caractères imprimés): Signature: Tel. no. / N° de tél.:					

NO WHITE IN THIS AREA / NE PAS ECRIRE DANS CET ESPACE

MANIFEST - MANIFESTE

This Manifest conforms to all Federal and Provincial transport and environmental legislation requiring manifests.
Ce manifeste est conforme aux législations fédérales et provinciales sur l'environnement et le transport, nécessitant un manifeste.



1141989021

Manifest Reference No.
N° de référence du manifeste

NN23690-6

PAGE 004

DE SERU-TECHN-ST-LUC

19 JUN '01 10:05

A Consignor (Generator) / Expéditeur (Producteur) Provincial ID No. / N° d'id. provincial Company name / Nom de l'entreprise CHUM Mailing address / Adresse postale City / Ville Province Postal code / Code postal VOIR CI-DESSOUS Shipping site address / Origine de l'expédition 1560 SHEA BROOK E City / Ville Province Postal code / Code postal Montreal QC H2L-4M1		B Carrier / Transporteur Provincial ID No. / N° d'id. provincial 1141989021 Company name / Nom de l'entreprise Sauvexen Services ENV Address / Adresse 579 Le Breton City / Ville Province Postal code / Code postal Longueuil QC J4G-1R9 Registration No. / N° d'immatriculation 206C1332 Vehicle / Véhicule Trailer/Rail Car No. 1 / 1 ^{er} remorque - wagon Trailer/Rail Car No. 2 / 2 ^e remorque - wagon Point of entry / Point d'entrée Point of exit / Point de sortie Carrier Certification: I declare that I have received waste as offered by the consignor in Part A for delivery to the intended consignee and that the information contained in Part B is complete and correct. / Déclaration du transporteur: J'affirme avoir reçu les déchets offerts par l'expéditeur dans la partie A en vue de leur livraison au destinataire prévu et que les renseignements inscrits à la partie B sont exacts et complets. Yes / Année Month / Mois Day / Jour 00/09/19		C Consignee (Receiver) / Destinataire (Réceptionnaire) Provincial ID No. / N° d'id. provincial Consignee Information same as Intended Consignee in Part A / L'information à fournir par le destinataire est la même qu'en A <input type="checkbox"/> Yes / Oui <input type="checkbox"/> No, complete the boxes below Company name / Nom de l'entreprise Address / Adresse City / Ville Province Postal code / Code postal Receiving site address / Destination de l'expédition City / Ville Province Postal code / Code postal Date received / Date de réception Year / Année Month / Mois Day / Jour <input type="checkbox"/> A.M. <input type="checkbox"/> P.M.	
Intended consignee / Destinataire prévu Sauvexen Services ENV Provincial ID No. / N° d'id. provincial 1141989021 Address / Adresse City / Ville Province Postal code / Code postal 579 Le Breton Longueuil QC J4G-1R9 Receiving site address / Destination de l'expédition 11457 Ontario Est City / Ville Province Postal code / Code postal Montreal-EST QC H1B-5J3		Waste identification / Identification du déchet Shipping name of waste / Appellation réglementaire du déchet S dechet Biphényles polychlorés Mps 17116 transformateurs Provincial No. / N° (Quebec-Ontario only) / (Québec-Ontario seul) 108 UN2315 Quantity shipped / Quantité expédiée 250 Units L or cu ft / Unités kg Packaging Containers No. / N° Int. / Int. 11 107		Identify any shipment discrepancy problems / Identify any shipment discrepancy problems Attach addendum if necessary / Indique toute différence relative à l'expédition. Attachez une feuille au besoin. Handling Code / Code de manutention Description of Contents / Description des contenus Yes / Oui No / Non	
Special handling/Emergency instructions / Manutention spéciale/instructions d'urgence Attached / Jointes <input type="checkbox"/> Below / Ci-dessous <input checked="" type="checkbox"/> Canotec 613-996-6666 Sauvexen 800-263-7870 Date shipped / Date d'expédition Year / Année Month / Mois Day / Jour 00/09/19		Scheduled arrival date / Date d'arrivée prévue Year / Année Month / Mois Day / Jour 00/09/19 Consignor Certification: I declare that the information contained in Part A is correct and complete. / Déclaration de l'expéditeur: Je déclare que tous les renseignements à la partie A sont vérifiés et complets. Name of authorized person (print) / Nom de l'agent autorisé (caractères d'imprimés) Paul Chebli		If handling code "Other" (specify) / Si code de manutention "autre" (spécifier) If waste to be transferred, specify handling code / Si les déchets doivent être transférés, préciser le code de manutention Address / Adresse City / Ville Prov. Consignee Certification: I declare that the information contained in Part C is correct and complete. / Déclaration du destinataire: Je déclare que tous les renseignements à la partie C sont vérifiés et complets. Name of authorized person (print) / Nom de l'agent autorisé (caractères d'imprimés) Signature / Signature Tel. no. / N° de tél.	

NOT TO BE REPRODUCED IN THIS AREA
 NE PAS REPRODUIRE DANS CET ESPACE



ENVIRONNEMENT CANADA

15 MAR. 2001

DIRECTION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
ET DES SERVICES TECHNIQUES

Groupe environnement

DIRECTION PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

Téléphone : (514) 281-2121 p. 4640 Télécopieur : (514) 281-2519

Le 12 mars 2001

Monsieur Marcel Saumure
Inspecteur L.C.P.E./L.P.
Section Inspections et Enquêtes, Région du Québec
Environnement Canada
105, rue Mc Gill, 4^e étage
Montréal (Québec) H2Y 2E7

**Objet : Élimination d'équipements électriques contaminés par des BPC
Hôpital Saint-Luc du CHUM
VR : NO422-**

Monsieur,

Par la présente, nous vous transmettons le certificat de destruction de douze condensateurs contaminés par des BPC à l'Hôpital Saint-Luc du CHUM qui ont été pris en charge par la compagnie SANEXEN le 1^{er} novembre 2000.

- 12 condensateurs QR: 42866; 42867; 42868; 42869; 42870; 42871; 42872; 42873; 42874; 42875; 42876 et 42877
- Certificat de destruction de la compagnie Bovar Waste Management en date du 24/11/00 (voir le formulaire de sortie de la compagnie SANEXEN en date du 13/11/00).

Par conséquent, nous vous signalons que nous n'avons plus d'équipements aux BPC à l'Hôpital Saint-Luc du CHUM.

Si d'autres renseignements vous sont nécessaires, n'hésitez pas à communiquer avec la soussignée au 281-2121, poste 4640.

Veillez agréer, Monsieur Saumure, l'expression de nos meilleures salutations.

Galina Benzeguir, chimiste, M.Sc (Env.)
Conseillère en environnement
GB/gb

p.j. : Certificat de destruction

c.c. : M. Jacques Morency, directeur adjoint - services techniques
M. Donald Cossette, coordonnateur des technologies du bâtiment
M. Martin Lavertu, chef coordonnateur à l'administration, environnement, sécurité et stationnements

CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

HÔTEL-DIEU
3840, rue Saint-Urbain
Montréal (Québec)
H2W 1T8

HÔPITAL NOTRE-DAME
1560, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)
H2J 4M1

HÔPITAL SAINT-LUC
1058, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)
H2X 3L4

Date / Date

13/11/00

N° Manifeste / Manifest #

NN23737-5 / NN23736-7
NN23738-3

N° de projet Project #	N° WPS WPS #	N° Item Item #	Contenant Container	Nom du client Client's Name
GB00-288	17115	1	OT	TPSGR
GB00-267	15484	4	CT	École des Métiers
GB00-372	15471	5	OP	Défense Nationale
112688	16822	2113	CT	Sanexen
"	"	2114	"	"
GB00-405	15470	1	OT	Hôpital St-Luc
"	"	2	"	"
112688	15484	2095	CT	Sanexen
GB00-410	15471	1	OT	Mine Sigma
GB00-404	"	2	"	Westinghouse
"	15484	1	CT	"
GB00-382	15471	1	OP	Mattis, Churchill Falls
GB00-425	13293	1	OT	Canadian Forest Products
GB00-408	17115	1	OT	Pâte Canada
GB00-384	15470	-	OT	CBC Goose Bay
"	"	-	OT	"
GB00-222	15484	3	CT	Ville de Uth. (André Savard)

Nom du responsable de l'expéditeur
Company Representative

Nom du responsable de Sanexen
Sanexen Representative

18-May-01 Les résultats de la recherche pour 'Code d'entreprise' = 'N0422'

Type	Code	Drainé	État	Conc.	Concentration	Nombre d'articles
Capacité	Contenu	Unités	Brut/Net	Source	Indicateur (O/N)	

CAMPUS ST-LUC DU CHUM

DN00043	A PY BP	P	Entrepose Pour Disposition	1990-01-29	0.0	7.0	200.0	1400.0	L	B	D N	2000-11-11	CONVERSION
CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE													
DN00044	O UN BD	P	Entrepose Pour Disposition	1990-01-29	0.0	1.0	150.0	150.0	KG	B	D N	2000-11-11	CONVERSION
CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE													
QR07436	A AS CA	P	En Utilisation	1990-01-29	0.0	1.0	15.0	15.0	KG	N	R N	2001-05-18	Diane Dupras
979 BEAUPRE CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE													
18 mai 2001: Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui n'a jamais été rentré dans la base de données d'EC.													
QR07438	A AS CA	P	En Utilisation	1990-01-29	0.0	1.0	15.0	15.0	KG	N	R N	2001-05-18	Diane Dupras
980 BEAUPRE CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE													
18 mai 2001: Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui n'a jamais été rentré dans la base de données d'EC.													
QR07439	A AS CA	P	En Utilisation	1990-01-29	0.0	1.0	15.0	15.0	KG	N	R N	2001-05-18	Diane Dupras
981 BEAUPRE CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE													
18 mai 2001: Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui n'a jamais été rentré dans la base de données d'EC.													
QR21909	A PY TR	D	Éliminé	1990-09-10	0.0	1.0	1992.9	1992.9	KG	B	R N	2000-11-11	CONVERSION
116407 BEAUPRE WODEN(1976) Lieu EXPORT FRANCE VIA IEM MARS 90													
QR42866	A AS CA	P	Éliminé	2000-11-24	0.0	1.0	3.6	3.6	KG	N	R N	2001-05-18	Diane Dupras
982 BEAUPRE CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE													
Certificat de destruction de la compagnie Bovar Waste Management en date du 24-11-2000. 18 mai 2001: Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui													
QR42867	A AS CA	P	Éliminé	2000-11-24	0.0	1.0	3.6	3.6	KG	N	R N	2001-05-18	Diane Dupras
983 BEAUPRE CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE													
Certificat de destruction de la compagnie Bovar Waste Management en date du 24-11-2000. 18 mai 2001: Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui													
QR42868	A AS CA	P	Éliminé	2000-11-24	0.0	1.0	3.6	3.6	KG	N	R N	2001-05-18	Diane Dupras
984 BEAUPRE CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE													
Certificat de destruction de la compagnie Bovar Waste Management en date du 24-11-2000. 18 mai 2001: Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui													
QR42869	A AS CA	P	Éliminé	2000-11-24	0.0	1.0	3.6	3.6	KG	N	R N	2001-05-18	Diane Dupras
985 BEAUPRE CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE													
Certificat de destruction de la compagnie Bovar Waste Management en date du 24-11-2000. 18 mai 2001: Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui													
QR42870	A AS CA	P	Éliminé	2000-11-24	0.0	1.0	3.6	3.6	KG	N	R N	2001-05-18	Diane Dupras
986 BEAUPRE CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE													
Certificat de destruction de la compagnie Bovar Waste Management en date du 24-11-2000. 18 mai 2001: Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui													
QR42871	A AS CA	P	Éliminé	2000-11-24	0.0	1.0	3.6	3.6	KG	N	R N	2001-05-18	Diane Dupras
987 BEAUPRE CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE													
Certificat de destruction de la compagnie Bovar Waste Management en date du 24-11-2000. 18 mai 2001: Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui													
QR42872	A AS CA	P	Éliminé	2000-11-24	0.0	1.0	3.6	3.6	KG	N	R N	2001-05-18	Diane Dupras
988 BEAUPRE CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE													
Certificat de destruction de la compagnie Bovar Waste Management en date du 24-11-2000. 18 mai 2001: Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui													
QR42873	A AS CA	P	Éliminé	2000-11-24	0.0	1.0	3.6	3.6	KG	N	R N	2001-05-18	Diane Dupras
989 BEAUPRE CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE													
Certificat de destruction de la compagnie Bovar Waste Management en date du 24-11-2000. 18 mai 2001: Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui													
QR42874	A AS CA	P	Éliminé	2000-11-24	0.0	1.0	3.6	3.6	KG	N	R N	2001-05-18	Diane Dupras
990 BEAUPRE CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE													
Certificat de destruction de la compagnie Bovar Waste Management en date du 24-11-2000. 18 mai 2001: Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui													

Type	Code	Drainé	Changement d'état	Conc.	Concentration	Nombre d'articles
Capacité	Contenu	Unités	Brut/Net		Source	Indicateur (O/N)

CAMPUS ST-LUC DU CHUM (suite)

QR42875	A AS CA	P	Éliminé	2000-11-24	0.0	1.0	3.6	3.6	KG N	R N	2001-05-18	Diane Dupras
	301											BEAUPRE CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE
Certificat de destruction de la compagnie Bovar Waste Management en date du 24-11-2000. 18 mai 2001 Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui												
QR42876	A AS CA	P	Éliminé	2000-11-24	0.0	1.0	3.6	3.6	KG N	R N	2001-05-18	Diane Dupras
	303											BEAUPRE CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE
Certificat de destruction de la compagnie Bovar Waste Management en date du 24-11-2000. 18 mai 2001 Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui												
QR42877	A AS CA	P	Éliminé	2000-11-24	0.0	1.0	3.6	3.6	KG N	R N	2001-05-18	Diane Dupras
	304											BEAUPRE CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE
Certificat de destruction de la compagnie Bovar Waste Management en date du 24-11-2000. 18 mai 2001 Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui												

ENVIRONNEMENT CANADA Fédéral-OC

09-Jul-01 Les résultats de la recherche pour 'Code d'entreprise' = 'N0472'

T= Type C= Code V/P= Drainé É Date= changement d'état Conc.= Concentration #= Nombre d'articles
 Cap.= Capacité Cont= Contenu U= Unités B/N= Bru/Net S= Source I= Indicateur (O/N)

N0472 CAMPUS NOTRE-DAME DU CHUM

étiquette	T C	Matériel	V/P	État	É date	Conc. #	Cap.	Cont	U	B/N	S I	mise à jour	Responsable
DN00098	O	UN BD	P	Éliminé	1999-03-23	0.0	3.0	200.0	750.0	KG	B E	N 2000-11-11	CONVERSION
Lieu: swan Hills													
DN02076	A	PY BP	P	Éliminé	1999-03-23	0.0	4.0	240.0	960.0	KG	N E	N 2000-11-11	CONVERSION
Lieu: Swan Hills													
DN02077	O	UN BL	D	Éliminé	1999-03-23	0.0	1.0	200.0	200.0	L	B E	N 2000-11-11	CONVERSION
Lieu: Swan hills													
DN05727	A	AS BP	P	Éliminé	1999-09-02	0.0	1.0	200.0	200.0	L	B R	N 2000-11-11	CONVERSION
Lieu Swan Hills													
QR25368	A	PY TR	P	En Utilisation	1999-04-14	0.0	1.0	90.92	90.92	L	N R	N 2000-11-11	CONVERSION
NO de série 322464 Fabricant GENERAL ELECTRIC (454 KGS) Lieu FS-1138													
QR25399	A	PY TR	P	En Utilisation	1999-04-14	0.0	1.0	90.92	90.92	L	N R	N 2000-11-11	CONVERSION
NO de série 328129 Fabricant GENERAL ELECTRIC (454 KGS) Lieu ES.PIECE E.S.-1105-1													
QR25488	A	PY TR	P	Éliminé	1999-03-23	0.0	1.0	136.5	136.5	KG	N R	N 2000-11-11	CONVERSION
NO de série 328127 Fabricant GENERAL ELECTRIC Lieu Swan Hills													
QR26325	A	PY TR	P	Éliminé	1999-09-02	0.0	1.0	238.8	238.8	KG	N R	N 2000-11-11	CONVERSION
NO de série 366061 Fabricant GENERAL ELECTRIC (760 KGS) Lieu Chemcycle													
QR26326	A	PY TR	P	Éliminé	2001-01-10	0.0	1.0	136.38	136.38	L	N R	N 2001-05-18	Diane Dupras
NO de série 366067 Fabricant GENERAL ELECTRIC (612 KGS) Lieu 7e cd A-7061													
Comment: Le 19 septembre 2000 la compagnie SANEXEN prend en charge l'équipement et le certificat de décontamination de la compagnie SANEXEN est daté du 10 janvier 2001.													
QR26327	A	PY TR	P	Éliminé	2001-07-09	0.0	1.0	136.38	136.38	L	N R	N 2001-07-09	Diane Dupras
NO de série 366072 Fabricant GENERAL ELECTRIC Lieu 6e CD A-6061													
Comment: 29 juin 2001 Transmission par télécopieur de madame Benzeguir soulignant que le QR26327 et un baril d'askarel en provenance de ce transformateur ont été transportés le 6 juin 2001 pour élimination par													
QR26328	A	PY TR	P	En Utilisation	1999-03-23	0.0	1.0	204.8	204.8	KG	N R	N 2000-11-11	CONVERSION
NO de série 366064 Fabricant GENERAL ELECTRIC Lieu 5CD PIECE A-5061													
QR26329	A	PY TR	P	En Utilisation	1999-03-23	0.0	1.0	238.8	238.8	KG	N R	N 2000-11-11	CONVERSION
NO de série 366056 Fabricant GENERAL ELECTRIC Lieu 4CD PIECE A-4064													
QR26330	A	PY TR	P	En Utilisation	1999-03-23	0.0	1.0	204.8	204.8	KG	N R	N 2000-11-11	CONVERSION
NO de série 366070 Fabricant GENERAL ELECTRIC Lieu 3CD PIECE A-3061													
QR26331	A	PY TR	P	En Utilisation	1999-03-23	0.0	1.0	204.8	204.8	KG	N R	N 2000-11-11	CONVERSION
NO de série 366068 Fabricant GENERAL ELECTRIC Lieu 2CD PIECE A-2061													
QR26332	A	PY TR	P	En Utilisation	1999-03-23	0.0	1.0	238.8	238.8	KG	N R	N 2000-11-11	CONVERSION
NO de série 366063 Fabricant GENERAL ELECTRIC Lieu 1CD PIECE A-1096													
QR26333	A	PY TR	P	En Utilisation	1990-02-13	0.0	1.0	238.8	238.8	KG	N R	N 2000-11-11	CONVERSION
NO de série 376179 Fabricant GENERAL ELECTRIC Lieu 1C PIECE C-1057-2													
QR26334	A	PY TR	P	En Utilisation	1999-03-23	0.0	1.0	238.8	238.8	KG	N R	N 2000-11-11	CONVERSION
NO de série 376921 Fabricant GENERAL ELECTRIC (771 KGS) Lieu AR 1040													
QR26335	A	PY TR	P	Éliminé	1999-03-23	0.0	1.0	204.8	204.8	KG	N R	N 2000-11-11	CONVERSION
NO de série 376920 Fabricant GENERAL ELECTRIC Lieu Swan Hills													
QR26336	A	PY TR	P	En Utilisation	1999-03-23	0.0	1.0	238.8	238.8	KG	N R	N 2000-11-11	CONVERSION
NO de série 366062 Fabricant GENERAL ELECTRIC (737 KGS) Lieu CS. PIECE CS-2014-B-22													
QR26337	A	PY TR	P	En Utilisation	1999-03-23	0.0	1.0	238.8	238.8	KG	N R	N 2000-11-11	CONVERSION
NO de série 366055 Fabricant GENERAL ELECTRIC (737 KGS) Lieu CS. PIECE CS-2014-B-22													

Type Code V/P= Drainé É Date= changement d'état Conc.= Concentration #= Nombre d'articles
 Cap.= Capacité Cont= Contenu U= Unités B/N= Bru/Net S= Source I= Indicateur (O/N)

N0472 CAMPUS NOTRE-DAME DU CHUM (suite)

étiquette	T C	Matériel	V/P	État	É date	Conc. #	Cap.	Cont	U	B/N	S I	mise à jour	Responsable
QR26338	A	PY TR	P	En Utilisation	1999-03-23	0.0	1.0	204.8	204.8	KG	N R	N 2000-11-11	CONVERSION
NO de série 366066 Fabricant GENERAL ELECTRIC (612 KGS) Lieu CS. PIECE CS-2014-B-22													
QR26339	A	PY TR	P	En Utilisation	1994-05-27	0.0	1.0	238.8	238.8	KG	N R	N 2000-11-11	CONVERSION
NO de série 366058 Fabricant GENERAL ELECTRIC (760 KGS) Lieu DS. PIECE DS-2043													

QR26340	A PY TR	P	En Utilisation	1994-05-27	0.0	1.0	238.8	238.8	KG N	R N	2000-11-11	CONVERSION
QR26341	A PY TR	P	Éliminé	1999-03-23	0.0	1.0	136.5	136.5	KG N	R N	2000-11-11	CONVERSION
QR26342	A PY TR	P	En Utilisation	1990-02-13	0.0	1.0	238.8	238.8	KG N	R N	2000-11-11	CONVERSION
QR26343	A PY TR	P	En Utilisation	1990-02-13	0.0	1.0	204.8	204.8	KG N	R N	2000-11-11	CONVERSION
QR26344	A PY TR	P	En Utilisation	1990-02-13	0.0	1.0	238.0	238.0	KG N	R N	2000-11-11	CONVERSION
QR26345	A PY TR	P	En Utilisation	1990-02-13	0.0	1.0	204.8	204.8	KG N	R N	2000-11-11	CONVERSION
QR26346	A PY TR	P	Éliminé	1999-03-23	0.0	1.0	238.8	238.8	KG N	R N	2000-11-11	CONVERSION
QR26347	A PY TR	P	Éliminé	1999-03-23	0.0	1.0	238.8	238.8	KG N	R N	2000-11-11	CONVERSION
QR26348	A PY TR	P	En Utilisation	1990-02-13	0.0	1.0	238.8	238.8	KG N	R N	2000-11-11	CONVERSION
QR26349	A PY TR	P	En Utilisation	1990-02-13	0.0	1.0	204.8	204.8	KG N	R N	2000-11-11	CONVERSION
QR26350	A PY TR	P	En Utilisation	1990-02-13	0.0	1.0	204.8	204.8	KG N	R N	2000-11-11	CONVERSION
QR26351	A PY TR	P	En Utilisation	1990-02-13	0.0	1.0	204.8	204.8	KG N	R N	2000-11-11	CONVERSION
QR26352	A PY TR	P	En Utilisation	1990-02-13	0.0	1.0	238.8	238.8	KG N	R N	2000-11-11	CONVERSION
QR26353	A PY TR	P	En Utilisation	1990-02-13	0.0	1.0	238.8	238.8	KG N	R N	2000-11-11	CONVERSION
QR26354	A PY TR	P	En Utilisation	1999-03-23	0.0	1.0	136.5	136.5	KG N	R N	2000-11-11	CONVERSION
QR27821	A PY TR	P	En Utilisation	1999-03-23	0.0	1.0	136.5	136.5	KG N	R N	2000-11-11	CONVERSION
QR27822	A PY TR	P	En Utilisation	1999-03-23	0.0	1.0	204.6	204.6	KG N	R N	2000-11-11	CONVERSION
QR28781	A IN TR	P	En Utilisation	1999-04-14	299.0	1.0	204.57	204.57	L N	R N	2000-11-11	CONVERSION
QR30789	A IN CA	P	Éliminé	1999-09-02	0.0	1.0	3.8	3.8	KG N	R N	2000-11-11	CONVERSION
QR30790	A IN CA	P	Éliminé	1999-09-02	0.0	1.0	3.8	3.8	KG N	R N	2000-11-11	CONVERSION

ENVIRONNEMENT CANADA - Fédéral-DC

T=	Type	C=	Code	V/P=	Drainé	É	Date=	changement d'état	Conc.=	Concentration	#=	Nombre d'articles
Cap.=	Capacité	Cont=	Contenu	U=	Unités	B/N=	Bru/Net	S=	Source	I=	Indicateur (O/N)	

N0472 CAMPUS NOTRE-DAME DU CHUM (suite)

étiquette	T	C	Matériel	V/P	État	É	date	Conc. #	Cap.	Cont	U	B/N	S	mise a jour	Responsable
QR30797	A PY TR	P		En Utilisation	1999-04-07	0.0	1.0	136.38	136.38	L	N	R N	2000-11-11	CONVERSION	
QR30798	A PY TR	P		En Utilisation	1990-02-13	0.0	1.0	204.6	204.6	KG N	R N	2000-11-11	CONVERSION		
QR30799	A PY TR	P		En Utilisation	1990-02-13	0.0	1.0	204.6	204.6	KG N	R N	2000-11-11	CONVERSION		
QR30800	A IN CA	P		Éliminé	1999-03-23	0.0	1.0	2.3	2.3	KG N	R N	2000-11-11	CONVERSION		
QR30937	A IN CA	P		Éliminé	2000-10-06	0.0	1.0	3.8	3.8	KG N	R N	2001-05-18		Diane Dupras	
QR30938	A IN CA	P		Éliminé	1999-03-23	0.0	4.0	3.8	15.2	KG N	R N	2000-11-11	CONVERSION		
QR43574	A IN CA	P		En Utilisation	1999-03-23	0.0	1.0	3.8	3.8	KG N	R N	2000-11-11	CONVERSION		
QR43575	A IN CA	P		En Utilisation	1994-05-27	0.0	1.0	3.8	3.8	KG N	R N	2000-11-11	CONVERSION		
QR43576	A IN CA	P		En Utilisation	1990-02-13	0.0	1.0	3.8	3.8	KG N	R N	2000-11-11	CONVERSION		

NO de série	68K095AZ	Fabricant	WESTINGHOUSE	Lieu	LS-1205-1															
QR43577	A IN CA	P	En Utilisation	1990-02-13	0.0	1.0	3.8	3.8	KG N	R N	2000-11-11	CONVERSION								
NO de série	68K121AY	Fabricant	WESTINGHOUSE	Lieu	LS-1205-1															
QR43578	A IN CA	P	En Utilisation	1990-02-13	0.0	1.0	3.8	3.8	KG N	R N	2000-11-11	CONVERSION								
NO de série	68K120AY	Fabricant	WESTINGHOUSE	Lieu	LS-1205-1															
QR51362	A IN CA	P	Éliminé	2000-10-06	0.0	1.0	3.8	3.8	KG N	R N	2001-05-18	Diane Dupras								
NO de série	391B082G201	Fabricant	Westinghouse	Lieu	AS.3002															
Document	Certificat de destruction de la compagnie Bovar Waste Management en date du 6 octobre 2000.																			

ENVIRONNEMENT CANADA / 0009a-00

09-Jul-01 Les résultats de la recherche pour 'Code d'entreprise' = 'N0422'

T=	Type	C=	Code	V/P=	Drainé	É	Date=	changement d'état	Conc.=	Concentration	#=	Nombre d'articles
Cap.=	Capacité	Cont=	Contenu	U=	Unités	B/N=	Brut/Net	S=	Source	I=	Indicateur (O/N)	

N0422 CAMPUS ST-LUC DU CHUM

étiquette	T	C	Matériel	V/P	État	É	date	Conc. #	Cap.	Cont	U	B/N	S	I	mise à jour	Responsable	
DN00043	A	PY	BP	P	Éliminé		2001-07-09	0.0	7.0	200.0	1400.0	L	B	D	N	2001-07-09	Diane Dupras
Lieu CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE																	
Comment: 19 juin 2001 Transmission par télécopieur soulignant que DN00043 et DN00044 ont été éliminés en 1990 dans la cargaison envoyée en Angleterre																	
DN00044	O	UN	BD	P	Éliminé		2001-07-09	0.0	1.0	150.0	150.0	KG	B	D	N	2001-07-09	Diane Dupras
Lieu CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE																	
Comment: 19 juin 2001 Transmission par télécopieur soulignant que DN00044 a été éliminé lors d'un envoi en Angleterre en 1990.																	
QR07436	A	AS	CA	P	Éliminé		2001-05-18	0.0	1.0	15.0	15.0	KG	N	R	N	2001-05-18	Diane Dupras
NO de série 979 Fabricant BEAUPRE Lieu CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE																	
Comment: 18 mai 2001: Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui n'a jamais été rentré dans la base de données d'EC. De plus, ce numéro QR07439 n'a jamais																	
QR07438	A	AS	CA	P	Éliminé		2001-05-18	0.0	1.0	15.0	15.0	KG	N	R	N	2001-05-18	Diane Dupras
NO de série 980 Fabricant BEAUPRE Lieu CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE																	
Comment: 18 mai 2001: Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui n'a jamais été rentré dans la base de données d'EC. De plus, ce numéro QR07439 n'a jamais																	
QR07439	A	AS	CA	P	Éliminé		2000-11-01	0.0	1.0	15.0	15.0	KG	N	R	N	2001-05-18	Diane Dupras
NO de série 981 Fabricant BEAUPRE Lieu CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE																	
Comment: 18 mai 2001: Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui n'a jamais été rentré dans la base de données d'EC. De plus, ce numéro QR07439 n'a jamais																	
QR21909	A	PY	TR	D	Éliminé		1990-09-10	0.0	1.0	1992.9	1992.9	KG	B	R	N	2000-11-11	CONVERSION
NO de série 116407 Fabricant WODEN (1976) Lieu EXPORT FRANCE VIA IEM MARS 90																	
QR42866	A	AS	CA	P	Éliminé		2000-11-24	0.0	1.0	3.6	3.6	KG	N	R	N	2001-05-18	Diane Dupras
NO de série 982 Fabricant BEAUPRE Lieu CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE																	
Comment: Certificat de destruction de la compagnie Bovar Waste Management en date du 24-11-2000. 18 mai 2001: Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui																	
QR42867	A	AS	CA	P	Éliminé		2000-11-24	0.0	1.0	3.6	3.6	KG	N	R	N	2001-05-18	Diane Dupras
NO de série 983 Fabricant BEAUPRE Lieu CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE																	
Comment: Certificat de destruction de la compagnie Bovar Waste Management en date du 24-11-2000. 18 mai 2001: Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui																	
QR42868	A	AS	CA	P	Éliminé		2000-11-24	0.0	1.0	3.6	3.6	KG	N	R	N	2001-05-18	Diane Dupras
NO de série 984 Fabricant BEAUPRE Lieu CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE																	
Comment: Certificat de destruction de la compagnie Bovar Waste Management en date du 24-11-2000. 18 mai 2001: Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui																	
QR42869	A	AS	CA	P	Éliminé		2000-11-24	0.0	1.0	3.6	3.6	KG	N	R	N	2001-05-18	Diane Dupras
NO de série 985 Fabricant BEAUPRE Lieu CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE																	
Comment: Certificat de destruction de la compagnie Bovar Waste Management en date du 24-11-2000. 18 mai 2001: Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui																	
QR42870	A	AS	CA	P	Éliminé		2000-11-24	0.0	1.0	3.6	3.6	KG	N	R	N	2001-05-18	Diane Dupras
NO de série 986 Fabricant BEAUPRE Lieu CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE																	
Comment: Certificat de destruction de la compagnie Bovar Waste Management en date du 24-11-2000. 18 mai 2001: Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui																	
QR42871	A	AS	CA	P	Éliminé		2000-11-24	0.0	1.0	3.6	3.6	KG	N	R	N	2001-05-18	Diane Dupras
NO de série 987 Fabricant BEAUPRE Lieu CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE																	
Comment: Certificat de destruction de la compagnie Bovar Waste Management en date du 24-11-2000. 18 mai 2001: Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui																	
QR42872	A	AS	CA	P	Éliminé		2000-11-24	0.0	1.0	3.6	3.6	KG	N	R	N	2001-05-18	Diane Dupras
NO de série 988 Fabricant BEAUPRE Lieu CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE																	
Comment: Certificat de destruction de la compagnie Bovar Waste Management en date du 24-11-2000. 18 mai 2001: Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui																	
QR42873	A	AS	CA	P	Éliminé		2000-11-24	0.0	1.0	3.6	3.6	KG	N	R	N	2001-05-18	Diane Dupras
NO de série 989 Fabricant BEAUPRE Lieu CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE																	
Comment: Certificat de destruction de la compagnie Bovar Waste Management en date du 24-11-2000. 18 mai 2001: Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui																	

ENVIRONNEMENT CANADA - Federal-00

T=	Type	C=	Code	V/P=	Drainé	É	Date=	changement d'état	Conc.=	Concentration	#=	Nombre d'articles
Cap.=	Capacité	Cont=	Contenu	U=	Unités	B/N=	Brut/Net	S=	Source	I=	Indicateur (O/N)	

N0422 CAMPUS ST-LUC DU CHUM (suite)

étiquette	T	C	Matériel	V/P	Etat	É	date	Conc. #	Cap.	Cont	U	B/N	S	I	mise à jour	Responsable
QR42874	A	AS	CA	P	Éliminé	2000-11-24	0.0	1.0	3.6	3.6	KG	N	R	N	2001-05-18	Diane Dupras

NO de série 990 Fabricant BEAUPRE Lieu CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE

Comment: Certificat de destruction de la compagnie Bovar Waste Management en date du 24-11-2000. 18 mai 2001; Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui

QR42875	A	AS	CA	P	Éliminé	2000-11-24	0.0	1.0	3.6	3.6	KG	N	R	N	2001-05-18	Diane Dupras
---------	---	----	----	---	---------	------------	-----	-----	-----	-----	----	---	---	---	------------	--------------

NO de série 301 Fabricant BEAUPRE Lieu CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE

Comment: Certificat de destruction de la compagnie Bovar Waste Management en date du 24-11-2000. 18 mai 2001; Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui

QR42876	A	AS	CA	P	Éliminé	2000-11-24	0.0	1.0	3.6	3.6	KG	N	R	N	2001-05-18	Diane Dupras
---------	---	----	----	---	---------	------------	-----	-----	-----	-----	----	---	---	---	------------	--------------

NO de série 303 Fabricant BEAUPRE Lieu CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE

Comment: Certificat de destruction de la compagnie Bovar Waste Management en date du 24-11-2000. 18 mai 2001; Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui

QR42877	A	AS	CA	P	Éliminé	2000-11-24	0.0	1.0	3.6	3.6	KG	N	R	N	2001-05-18	Diane Dupras
---------	---	----	----	---	---------	------------	-----	-----	-----	-----	----	---	---	---	------------	--------------

NO de série 304 Fabricant BEAUPRE Lieu CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE

Comment: Certificat de destruction de la compagnie Bovar Waste Management en date du 24-11-2000. 18 mai 2001; Modification du numéro de série suite à une correspondance du CHUM en date du 16 juillet 1998 qui



No de l'inspection: 2008-2001-05-18-004

Nom de l'inspection: Campus St-Luc du CHUM - Stockage BPC mai-2001

Sommaire			
District:	Québec	État:	Fermé
Échantillon stat. PNI:		Confidentiel:	
Type:	Vérification administrative	Date de début:	2001/05/18
Origine:	Événement (non planifié)	Date de fin:	2001/07/09
PRI:		No de dossier 1:	BPC-0531
Plan d'action:		No de dossier 2:	
		État de la conformité:	Conforme

Agent				
Rôle	Nom de l'agent	Téléphone	Date de début	Date de fin
Agent responsable	Dupras, Diane			

Personne/Organisation	
Rôle	Nom Personne/Organisation & Contacts
Sujet principal	Centre Hospitalier de l'Université de Montréal - Hôpital St-Luc Contact principal: Conseillère en environnement // Benzeguir, Galina

Note/Activité

# 1	Date	Nom de l'agent	Type
	2001/05/18	Dupras, Diane	Résultat
14 mai 2001 Stéphane Bolduc a remis sur mon bureau une lettre concernant l'équipement contenant des BPC à l'Hôpital St-Luc.			

# 2	Date	Nom de l'agent	Type
	2001/05/18	Dupras, Diane	Résultat
18 mai 2001: J'ai fait une revision du dossier BPC0531. Suite à cette révision, j'ai apporté des modifications, dans la base de données nationale sur les BPC, aux numéros de série de certains équipements qui avaient été mentionnés en 1998. J'ai également apporté des modifications sur les renseignements de l'entreprise. J'ai apporté les modifications contenues dans la lettre de l'Hôpital St-Luc datée de mars 2001. J'ai également discuté avec madame Benzeguir concernant deux autres équipements présents dans l'inventaire. Elle va vérifier l'information concernant ces équipements et nous recontacter.			

# 3	Date	Nom de l'agent	Type
	2001/07/09	Dupras, Diane	Résultat
19 juin 2001 Reçu un fax de madame Galina Benzeguir de l'hospital Saint-Luc confirmant que les deux équipements toujours présents dans notre inventaire (DN00043 et DN00044) ont été effectivement détruit en 1990 en Angleterre. J'ai remis à jour l'information dans notre inventaire nationale sur le stockage de BPC. Il n'existe plus d'équipement contenant			



No de l'inspection: 2008-2001-05-18-004

Nom de l'inspection: Campus St-Luc du CHUM - Stockage BPC mai-2001

des BPC à cette Hôpital.

Lieu

Ligne 1: 1058, rue Saint-Denis
 Ligne 2:
 Ligne 3:
 Ville: Montréal
 Province/ État: Québec
 Pays: Canada
 Port:
 Description:

Autre: Code postal/Zip: H2X3J4

Coordonnée

#	Latitude	Longitude

Loi/Règlement

1
 Suspect: Centre Hospitalier de l'Université de Montréal - Hôpital St-Luc
 Loi: LCPE 1999 - LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
 Règlement: Stockage des matériels contenant des BPC

Article	Infraction		Commentaires	Décision
	Possible	Présumée		

Véhicule

Aucune donnée

Article/Pièce à conviction

Aucune donnée

Approbation/Notification

Aucune donnée

Lien

Evènement			
Numéro	Nom/Mots clés	État	Date
2008-2001-05-18-004	Campus St-Luc du CHUM - Stockage BPC mai-2001	Fermé	2001/05/18

Inspection			
Numéro	Nom/Mots clés	État	Date



No de l'inspection: 2008-2001-05-18-004

Nom de l'inspection: Campus St-Luc du CHUM - Stockage BPC mai-2001

Enquête

Numéro	Nom/Mots clés	État	Date



No de l'inspection: 2008-2001-05-18-004

Nom de l'inspection: Campus St-Luc du CHUM - Stockage BPC mai-2001

Sommaire			
District:	Québec	État:	Ouvert
Échantillon stat. PNI:		Confidentiel:	
Type:	Vérification administrative	Date de début:	2001/05/18
Origine:	Événement (non planifié)	Date de fin:	
PRI:		No de dossier 1:	BPC-0531
Plan d'action:		No de dossier 2:	
		État de la conformité:	Conforme

Agent				
Rôle	Nom de l'agent	Téléphone	Date de début	Date de fin
Agent responsable	Dupras, Diane			

Personne/Organisation	
Rôle	Nom Personne/Organisation & Contacts
Sujet principal	Centre Hospitalier de l'Université de Montréal - Hôpital St-Luc Contact principal: Conseillère en environnement // Benzeguir, Galina

Note/Activité

# 1	Date	Nom de l'agent	Type
	2001/05/18	Dupras, Diane	Résultat
14 mai 2001 Stéphane Bolduc a remis sur mon bureau une lettre concernant l'équipement contenant des BPC à l'Hôpital St-Luc.			

# 2	Date	Nom de l'agent	Type
	2001/05/18	Dupras, Diane	Résultat
18 mai 2001: J'ai fait une révision du dossier BPC0531. Suite à cette révision, j'ai apporté des modifications, dans la base de données nationale sur les BPC, aux numéros de série de certains équipements qui avaient été mentionnés en 1998. J'ai également apporté des modifications sur les renseignements de l'entreprise. J'ai apporté les modifications contenues dans la lettre de l'Hôpital St-Luc datée de mars 2001. J'ai également discuté avec madame Benzeguir concernant deux autres équipements présents dans l'inventaire. Elle va vérifier l'information concernant ces équipements et nous recontacter.			

Lieu	
Ligne 1:	1058, rue Saint-Denis
Ligne 2:	
Ligne 3:	
Ville:	Montréal
Province/ État:	Québec
Autre:	



No de l'inspection: 2008-2001-05-18-004
 Nom de l'inspection: Campus St-Luc du CHUM - Stockage BPC mai-2001

Pays: Canada		Code postal/Zip: H2X3J4
Port:		
Description:		
Coordonnée		
#	Latitude	Longitude

Loi/Règlement

# 1	Suspect: Centre Hospitalier de l'Université de Montréal - Hôpital St-Luc			
	Loi: LCPE 1999 - LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT			
	Règlement: Stockage des matériels contenant des BPC			
Article	Infraction		Commentaires	Décision
	Possible	Présumée		

Véhicule

Aucune donnée

Article/Pièce à conviction

Aucune donnée

Approbation/Notification

Aucune donnée

Lien

Évènement			
Numéro	Nom/Mots clés	État	Date
2008-2001-05-18-004	Campus St-Luc du CHUM - Stockage BPC mai-2001	Fermé	2001/05/18

Inspection			
Numéro	Nom/Mots clés	État	Date

Enquête			
Numéro	Nom/Mots clés	État	Date



DIRECTION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
ET DES SERVICES TECHNIQUES
Service de l'environnement

Téléphone : (514) 281-6000 p. 5077 Télécopieur : (514) 836-4767

Direction des services
techniques
22 SEP. 2000
CHUM

Le 20 septembre 2000

Madame Iris Diaz
Technicienne
Direction régionale de Montréal
Ministère de l'Environnement
Gouvernement du Québec
5199, rue Sherbrooke Est, Bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9

Objet : Élimination d'équipements électriques contaminés par des BPC
V/R : 7610-06-01-0125601

Madame,

La présente est pour vous informer qu'à l'Hôpital Notre-Dame du CHUM nous avons éliminé un (1) transformateur, deux (2) condensateurs et un (1) baril d'askarel en provenance de ce transformateur. Ces équipements ont été transportés le 19 septembre 2000 par la compagnie SANEXEN. Vous trouverez ci-joint la copie du manifeste de transport. Dès l'obtention des certificats de destruction, une copie vous sera envoyée.

Ces équipements portent les numéros suivants :

- Transformateur – QR 26326 localisé au 7^e CD, pièce A-7061
- Condensateurs – QR 30937 et QR 51362, localisés dans la pièce AS-3002

Si d'autres renseignements vous sont nécessaires, n'hésitez pas à communiquer avec la soussignée au (514) 281-6000, poste 5077.

Veillez agréer, Madame Diaz, nos meilleures salutations.

La conseillère en environnement,

Galina Benzeguir, chimiste M.Sc (Env.)

/gb

p. j. Manifeste de transport

c.c. M. Jacques Morency, directeur adjoint – services techniques
M. Donald Cossette, coordonnateur des technologies du bâtiment

CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

HÔTEL-DIEU
3840, rue Saint-Urbain
Montréal (Québec)
H3W 1T8

HÔPITAL NOTRE-DAME
1560, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)
H3T 1M1

HÔPITAL SAINT-LUC
1058, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)
H2T 1A4



DIRECTION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
ET DES SERVICES TECHNIQUES
Groupe Environnement

Téléphone : (514) 281-2121 p. 4640 Télécopieur : (514) 281-2519

Le 21 novembre 2000

Monsieur Marcel Saumure, inspecteur L.C.P.E./L.P.
Section Inspections et Enquêtes, Région du Québec
Environnement Canada
105, rue McGill, 4^e étage
Montréal, Québec, H2Y 2E7

Objet : Élimination d'équipements électriques contaminés par des BPC
Hôpital Saint-Luc du CHUM
VIR : NO422-

Monsieur,

La présente est pour vous informer qu'à l'Hôpital Saint Luc du CHUM nous avons éliminé 12 condensateurs aux BPC portant les numéros QR suivants :

42866; 42867; 42868; 42869; 42870; 42871; 42872; 42873; 42874; 42875; 42876 et 42877.

Ces équipements ont été transportés le 1^{er} novembre 2000 par la compagnie SANEXEN. Vous trouverez, ci-joint, la copie du manifeste de transport. Dès obtention des certificats de destruction, une copie vous sera envoyée.


De plus, nous avons constaté que les boîtiers de trois condensateurs de la compagnie Beaupré portant les numéros QR 07439; QR 07438 et QR 07436 contiennent les condensateurs de la marque Westinghouse qui portent une étiquette mentionnant : "Contient du Wencol liquide inflammable sans BPC".

Par conséquent, nous vous demandons de rayer ces trois condensateurs de la liste d'inventaire des équipements aux BPC de l'Hôpital Saint-Luc du CHUM (VIR : NO422-).

Si d'autres renseignements vous sont nécessaires, n'hésitez pas à communiquer avec la soussignée au 281-2121, poste 4640.

Veuillez agréer, Monsieur Saumure, nos meilleures salutations.

La conseillère en environnement


Galina Benzeguir, chimiste, M.Sc (Env.)

p.j. Manifeste de transport

c.c. MM. Jacques Morency, directeur adjoint des services techniques
Donald Cossette, coordonnateur des technologies du bâtiment
Martin Lavertu, chef coordonnateur à l'administration, environnement, sécurité et stationnements

CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

HÔTEL-DIEU
3840, rue Saint-Urbain
Montréal (Québec)
H2W 1T8

HÔPITAL NOTRE-DAME
1560, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)
H2L 4M1

HÔPITAL SAINT-LUC
1058, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)
H2X 3J4



Direction de la Protection de l'Environnement
Division Application des lois et Urgences
Section Inspections et Enquêtes

Environmental Protection Branch
Enforcement and Emergencies Division
Inspections and Investigations Section



Environnement Canada
Environment Canada



Région Québec
Quebec Region

Rapport de conversation téléphonique

Date: 18 mai 2001

Heure: 14h00

Dossier: BPC-0531

Loi et Règlement

LCPE- Stockage de BPC

Nom:

Galina Benzeguir

Titre:

Conseillère en environnement

Compagnie:

Campus St-Luc du CHUM

Téléphone:

514.890.8000 poste 34640

Télécopieur:

514.412-7321

Objet:

Mise à jour de l'inventaire de BPC

Résumé de la conversation

J'explique à madame Benzeguir que je suis présentement à réaliser la mise à jour de leur inventaire d'équipement contenant des BPC. Je lui souligne que contrairement à sa lettre datée du 12 mars 2001 qui mentionne que suite à ces modifications l'Hôpital n'aura plus d'équipements contenant des BPC, notre inventaire présente toujours cinq (5) items contenant des BPC.

Madame Benzeguir m'explique qu'elle nous a fait parvenir une lettre en novembre 2000 qui explique que les condensateurs portant les numéros QR07439, QR07438 et QR07436 portaient une étiquette à l'effet que ces équipements ne contenaient pas de BPC. Je lui souligne que la dernière correspondance au dossier que nous avons date du 16 juillet 1998. Je lui demande, si possible, de me faire parvenir par télécopieur la copie de la lettre afin d'apporter les corrections nécessaires au dossier. Cependant, malgré cette information, j'ai toujours deux items portant des numéros DN qui figurent à l'inventaire pour disposition. Elle me demande de lui faire parvenir par télécopieur une copie de l'inventaire et elle va vérifier l'information et me contacter à cet effet.

Signature inspecteur : Diane Dupras

Date : 18 mai 2001

Signature inspecteur :

Date :

N0422
HOPITAL ST-LU
1058,ST-DENIS
MONTREAL
H2X3J4

C

**Questionnaire pour la mise à jour
de l'inventaire national des BPC de la région du Québec**

Nom de la personne qui a répondu au questionnaire: Galina Benzeguir
Nom de la personne qui a refusé de répondre au questionnaire: _____
Date de l'enquête téléphonique: 3/7 juil 96

Questions vérifiant les coordonnées:

Nom de l'entreprise: L'Amour St-Luc du CHUM
Date du changement pour le nom de l'entreprise (si il y a lieu): automne 97
Adresse: idem étiquette
Ville: _____
Code postal: _____
Date du changement de l'adresse (si-il y a lieu): _____

Propriétaire du site: idem nom d'entreprise
Téléphone: _____
Fax: _____
Date du changement: _____

Gestionnaire du site: idem nom d'entreprise
Adresse: _____
Ville: _____
Code postal: _____
Téléphone: _____
Fax: _____
Date du changement: _____

Contact 1: Galina Benzeguir (hopital Notre-Dame)
Titre: conseillère en environ
Téléphone: 514-281-6000 poste 5076
Fax: 514-281-4767

Contact 2: Marc-André Charron
Titre: chef du service des technos du bâtiment
Téléphone: 514-281-6159 post 5961
Fax: 514-281-2568

Adresse du siège social:
Nom: idem nom d'entreprise
Adresse: _____
Ville: _____
Code postal: _____



Environnement
Canada

Environment
Canada



Région
Québec
Region

TRANSMISSION PAR TELECOPIEUR / FAX TRANSMITTAL

Date : 2 juillet 98

Destinataire / Receiver :

Nom / Name : Galina Benzeguir
Cie. / Co. : Hôpital Notre-Dame
Télécopieur / Fax : 896-4767
Téléphone / phone : 891-6000

Expéditeur / Sender :

Julie Fortin
105, Rue Mc Gill
4^{ème} étage
Montréal (Québec)
H2Y 2E7
Téléphone: (514) 283-6940
Télécopieur: (514) 496-2087

Nombre de pages incluant celle-ci / Number of pages including this one : 1 8.5 X 11
1 8.5 X 14

Message

Bonjour,
Je vous envoie l'inventaire des BPC de l'Hôpital
St-Luc, comme demandé
Julie Fortin





DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

téléphone : (514) 281-6000 #5077 Télécopieur : (514) 896-4767

ENVIRONNEMENT CANADA

18 JUIL 1998

Direction
DE L'ENVIRONNEMENT

Le 16 juillet 1998

Monsieur Albin Tremblay
Directeur régional
Environnement Canada
Protection de l'environnement
Région du Québec
105, rue McGill
Montréal, Québec
H2Y 2E7

Objet : Inventaires d'équipements électriques à l'askarel (BPC) en fonction au CHUM

Monsieur,

Afin de mettre à jour notre dossier relatif aux inventaires d'équipements électriques à l'askarel ou contaminés par des BPC actuellement en fonction, nous vous demandons, par la présente, de regrouper les dossiers des Hôpitaux Hôtel-Dieu, Saint-Luc et Notre-Dame de la ville de Montréal sous le même nom soit le Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) composé de trois campus :

Campus Hôtel Dieu :

Adresse : 3840, rue Saint-Urbain
Montréal, Québec
H2W 1T8

Personne ressource : M. Jean-Pierre Després, chef des technologies du bâtiment
Téléphone : 843-2611 #4748
Fax : 843-2706

Campus Saint-Luc :

Adresse : 1058, rue Saint-Denis
Montréal, Québec
H2X 3J4

Personne ressource : M. Marc-André Charron, chef des technologies du bâtiment
Téléphone : 281-6159 #4515
Fax : 281-2568

..2/

CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

CAMPUS HÔTEL-DIEU
SIÈGE SOCIAL
3840, rue Saint-Urbain

CAMPUS NOTRE-DAME
1560, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) CANADA

CAMPUS SAINT-LUC
1058, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) CANADA



Campus Notre-Dame :

Adresse :

1560, rue Sherbrooke Est
Montréal, Québec
H2L 4M1

Personne ressource:

M. Alain Courmoyer, chef des technologies du bâtiment
Téléphone : 281-6000 #5438
Fax : 896-4928

Veillez trouver ci-joint, les inventaires d'équipements mentionnés dans l'objet en titre des campus Saint-Luc et Notre-Dame. Au campus Hôtel-Dieu, nous n'avons pas d'équipement électrique au BPC.

Vous allez remarquer que nous avons ajouté sur la liste du campus Notre-Dame un transformateur à l'huile de la marque Picker contaminé par les BPC (BPC total - 299 ppm). Par conséquent, nous vous demandons de nous envoyer une étiquette avec le numéro QR (voir données techniques du transformateur dans la liste d'inventaire).

Si d'autres renseignements vous sont nécessaires, n'hésitez pas à communiquer avec la soussignée au 281-6000, poste 5077.

Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations.

Galina Benzeguir, chimiste
Conseillère en environnement

/GB

p.j. Inventaires

c.c. MM. Gaétan Lemay, directeur des services techniques par intérim
Donald Cossette, coordonnateur, technologies du bâtiment

7
équipe me
en fonction
selon M.
G. Benzeguir
lors d'une conv
téléphonique le
9-09-98
CR

#Id./#Preav.	Générateur	Matières	Quantités (kg)	#Manifestes	#Conteneur/#Sceau
Date/Int./Trans.					
FR-144	Hôpital St. Luc, 422	7 bbl. liquides	2263	6014947-3	GSTU 6021686 /
17282	Montréal.	1 bbl solides	58	6014948-1	IEM 00097
		1 transfo vide	3215	QC 096905	

CM-2020

Hôpital St-Luc

1 Transformer

QR NUMBER 21909

6021686 /

1097

6021686 /

17285	Montréal.	1 bbl. solide	198	6014941-6	IEM 00097
		1 transfo vide	984	QC 096902	
FR-147	Pirelli Cables,	8 bbl. liquides	2336	6014953-1	ITLU 6223233/
17287	St.Jean sur Richelleu.	8 bbl. solides	1458	6014954-9	IEM 00100
		1 trafo vide+2 cof.	4262	QC 096903	
		27 bbl. solides	5534	6014943-2	MFRU 2852514/
				6014944-0	IEM 00099
				QC 096903	
FR-148	Catelli Inc.,	8 bbl. solides	1150	6014940-8	GSTU 6021686 /
17288	Montréal.	1 coffre solides	1620	6014939-0	IEM 00097
				QC 096901	
FR-150	I.E.M.,	16 bbl. solides	1353	6014951-5	GSTU 6021686 /
20681	Montréal.			6014952-3	IEM 00097
				QC 096907	
FR-151	Elkem Metals Canada,	62 bbl. solides	9387	6014949-9	MMMU 3352274/
20682	Montréal.	5 coffres solides	9340	6014950-7	IEM 00098
				QC 096906	
90/3/13					
I.E.M.		liquides	5910		
T.W.		solides	40049		
		Total	45959		

Thursday, March 15, 1990 T.Wypruk.

OBSERVATIONS DE L'INSPECTEUR

TRANSFORMATEURS EN SERVICE

Compagnie/Institution visitée :

Dossier du C & P :

HOPITAL ST-LUC

90422

Personne(s) rencontrée(s) :

Date de l'inspection :

M. JEAN LABONTÉ

15-01-90

DESCRIPTION DES LIEUX

- | | | | | |
|--|-----|--------------------------|-----|--------------------------|
| a) Accès contrôlé (clôture, verrouillé) | OUI | <input type="checkbox"/> | NON | <input type="checkbox"/> |
| b) Plancher en matériau durable
(acier, béton, brique) | OUI | <input type="checkbox"/> | NON | <input type="checkbox"/> |
| c) Plancher scellé avec revêtement
résistant aux BFC | OUI | <input type="checkbox"/> | NON | <input type="checkbox"/> |
| d) Plancher fissuré | OUI | <input type="checkbox"/> | NON | <input type="checkbox"/> |
| e) Matériaux des murs et plafond : | | | | |
| f) Seuil d'entrée surélevé | OUI | <input type="checkbox"/> | NON | <input type="checkbox"/> |
| g) Présence de drains | OUI | <input type="checkbox"/> | NON | <input type="checkbox"/> |
| h) Drains, puisards, etc. scellés | OUI | <input type="checkbox"/> | NON | <input type="checkbox"/> |
| i) Entreposage de matériel ne servant
pas à l'entretien des équipements | OUI | <input type="checkbox"/> | NON | <input type="checkbox"/> |
| j) Présence d'autres équipements | OUI | <input type="checkbox"/> | NON | <input type="checkbox"/> |
| k) Si à l'extérieur, équipements
protégés des intempéries | OUI | <input type="checkbox"/> | NON | <input type="checkbox"/> |

l) Ventilation des lieux Naturelle Mécanique

m) Système de ventilation indépendant OUI NON

n) Si ventilation mécanique, système conçu pour fermer les trappes en cas d'incendie OUI NON

ETIQUETAGE

a) Porte(s) d'entrée adéquatement étiquetée(s) OUI NON

b) Equipements adéquatement étiquetés OUI NON

ETAT DES EQUIPEMENTS ET
CONTROLE DE DEVERSEMENT

a) Evidence de fuites OUI NON

b) Bassin de retenue sous les équipements OUI NON

c) Inspection des équipements
Fréquence : OUI NON

d) Registres/Rapports d'inspection disponibles OUI NON

PROTECTION EN CAS D'INCENDIE

a) Système d'alarme opérationnel OUI NON

b) Extincteur(s) approprié(s) à proximité OUI NON

COMMENTAIRES DE L'INSPECTEUR

- LES CONDENSATEURS SONT TOUJOURS EN USAGES
PAR CONTRE LE TRANSFORMATEUR NE L'EST PLUS.
SELON LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR M.
LABONTE LE TRANSFORMATEUR ET LES HUIT (8)
BARILS EN ENTREPOSAGE DOIVENT ETRE EXPEDIES
EN FRANCE PAR I.E.M. D'ICI PEUT.
VOIR LETTRE CI-JOINTE

Documents annexés : - LETRE DE LA CIE IEM CONCERNANT
L'EMBALLAGE DES BPC VERS LA FRANCE

Nom de l'inspecteur : MARTIN LEGER Date : 15-01-90

Employeur : LGL ENVIRONNEMENT INC.

Adresse de l'employeur : 1400, rue Sauvé ouest, Bureau 214, Montréal, H4N 1C5

Téléphone : (514) 337-1030



IEM

Copie à M. Genay 24/12/89

11205 Côte de Liesse
Montréal, Québec H9P 1B1

Tél.: (514) 631-8813
1-800-363-8107

Fax: (514) 631-1694

**IEM Corporation Internationale des Matériaux Environnants
IEM International Environmental Materials Corp.**

FACSIMILE MESSAGE
Facsimile number: (514) 631-1694

DATE: 21/12/89 Message No. _____

PLEASE TRANSMIT THE FOLLOWING MESSAGE TO:

NAME: M. Sean Labonté

TITLE: _____

COMPANY/
ORGANIZATION: Hôpital St-Luc.

FACSIMILE NUMBER: 281-2486.

SUBJECT: _____

MESSAGE
SENT BY: A. Borewick

TITLE: Operations Director

WE ARE SENDING 3 PAGES (INCLUDING THIS PAGE)

**IF YOU HAVE NOT RECEIVED THE TOTAL NUMBER OF
PAGES OR IF THIS MESSAGE IS NOT LEGIBLE, PLEASE
CALL US AT: (514) 631-8813**



1235 St. Denis St.
Montréal, Québec H2T 1Z1
Téléphone: (514) 392-1013
Télécopieur: (514) 392-1014
FAX: (514) 392-1015

IBEM - Corporation Internationale des Matériaux Environnementaux
IBEM - International Environmental Materials Corp.

le 21 décembre 1989

Hôpital St-Luc
1058, rue St-Denis
Montréal (Québec)
H2X 3S4

A l'attention de M. Jean Labonté

Objet: Embarquement des BPC vers la France

Monsieur,

Suivant notre conversation de 5 décembre 1989, cette lettre sert de confirmer ces points:

1. La firme Tredi, en France, a confirmé l'acceptance de vos déchets contaminés aux BPC.
2. Les gouvernements Canadien et Français ont reçu le prénotification pour le transport des déchets. Ce processus de prénotification prendre 60 jours. De cette manière, nous pouvons enlever vos déchets vers la fin du février 1990.

Malheureusement, je ne suis pas dans un position de vous donner une date précise pour cette envoie, cependant, je peut vous assurer que le tout sera fait sans délai.

Si vous désirez de plus amples informations, n'hésitez pas de nous contacter.

Merci, et meilleurs voeux pour la saison des fêtes.

R. Andrew Bobeldijk
Directeur des Opérations

RAB/vr

TELEFAX

EXPEDITEUR

PEC ENGINEERING
ACTIVITE TREDI
CENTRE DE TRAITEMENT DE DECHETS INDUSTRIELS
ZI INDUSTRIELLE DE LA PLAINE DE L'AIN
BP 55 - 01150 LAGNIEU FRANCE

Telex : 370585 F
Tel : 74 61 53 55
Fax : 74 61 52 44

DESTINATAIRE MR BOBELDIJK

SOCIETE : IEM
ADRESSE : FAX 614-631-16-94

DATE : 7 12 89

NOUS VOUS CONFIRONS QUE TREDI ACCEPTE DE RECEVOIR ET DE DETRUIRE DES APPAREILS AU PCB EN PROVENANCE DE LA SOCIETE IEM CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR SUR LES IMPORTATIONS DE DECHETS ET SUIVANT L'ARRETE MINISTERIEL DU 4/02/88, PORTANT AGREMENT POUR L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE TRAITEMENT DE DECHETS CONTENANT DES PCB.

RESTANT A VOTRE DISPOSITION

MEILLEURES SALUTATIONS.

YVES GUIBERT



INVENTAIRE DES EQUIPEMENTS CONTENANT DES PCB
TABLE D'INVENTAIRE

CODL CIE.	TYPI D'USAG	ZONI D'USAG	TYPE D'EQUIP	NUMBRE D'EQUIP.	LOCALISATION	ETAT	NUMERO DE SERIE	NUMERO D'ETIQ. DE PCB	MARQUE DE PCB	QUANTITE DE PCB (KG)
HA	11	12	CU	1	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	A	301	QR07436	03	15.0
				1	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	A	303	QR07438	03	15.0
				1	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	A	304	QR07439	03	15.0
			TR	1	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	A	116407	QR21909	10	1992.9

302

Beaupre 20 kva
Eng. Works 600 volts

u	u	u	A	981	QR-42866	03
u	u	u	A	980	QR-42867	03
u	u	u	A	979	QR-42868	03
u	u	u	A	990	QR-42869	03
u	u	u	A	989	QR-42870	03
u	u	u	A	988	QR-42871	03
u	u	u	A	962	QR-42872	03
u	u	u	A	983	QR-42873	03
u	u	u	A	984	QR-42874	03
u	u	u	A	985	QR-42875	03
u	u	u	A	986	QR-42876	03
u	u	u	A	987	QR-42877	03

2.4 li





Environnement
Canada

Environnement
Canada

Environmental
Protection

Protection de
l'environnement

Conservation et protection
1179, rue de Bleury
Montréal, QC
H3B 3H9

Fin

Vous ne

Vous ne

Le 18 août 1986

4420-17/H-4


M. Alphonse Moquin
Hôpital St-Luc
1058, rue St-Denis
Montréal, QC
H2X 3J4

Monsieur,

Suite à notre conversation téléphonique, vous trouverez ci-joint:

- 12 étiquettes pour condensateurs numérotés QR 41302 à QR 41313
- une feuille d'inventaire à nous retourner une fois complétée
- les publications "Les BPC et l'équipement électrique" et "Les incendies impliquant les BPC".

Veuillez accepter, Monsieur, nos meilleures salutations.


Bruno Lafortune

Inspecteur

Division du contrôle des contaminants
SPE - région du Québec

BL/mh

P.j.

Canada

National Parks
Centennial



Centenaire des
parcs nationaux

Date : 09/09/98

RAPPORT D'ÉTIQUETAGE

Code : N0422- Entreprise: HOPITAL ST-DENIS *Centre Hospitalier de l'Université de Montréal*
 Code Région : C Adresse : 1058 ST-DENIS *(Hôpital St-Denis)*
 Code S.I. : 26 Adresse : 1058 ST-DENIS *Campus*
 Statut du Site : Ville : MONTREAL
 Poste siège social: N Province : QUE Code Postal : H2X-3J4 Ville : MONTREAL
 Comté :

Date d'inspection: 15/01/90 Date de mise à jour: 17/07/98
 Contact 1: GALINA BENZEGUIR Contact 2: MARC-ANDRÉ GUARON
 Titre : CONSEILLERE ENVIRON. Titre : CHEF DE SERVICES
 Téléphone: (514) 281-6000 Téléphone: (514) 281-6159
 Fax : (514) 896-4767 Fax : (514) 281-2568

Jean-Pierre Desjardins
Chef de service en logistique du bâtiment

SEQ	Item	Description	Étiquette	V/P	Statut	Nombre	Capacité	Contenu	UN	G	Src	Ty	Code	Conc	Localisation	Date M&J	# de Série	Date Fab	Manufacturier
	BP	Baril d'askarel	DN00043	P	Entreposé	7	200.00	1,400.00 L	L		D	A	PY	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90			
	BD	Baril debris, etc	DN00044	P	Entreposé	1	150.00	150.00 KG	G		D	O	UN	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90			
	CA	Condensateur	QR07436	✓ P	Utilisé	1	15.00	15.00 KG	N		R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90			
	A	Condensateur	QR07438	✓ P	Utilisé	1	15.00	15.00 KG	N		R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	301	974	BEAUPRE
5	CA	Condensateur	QR07439	✓ P	Utilisé	1	15.00	15.00 KG	N		R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	303	980	BEAUPRE
	TR	Transformateur	QR21909	V	Éliminé	1	1,992.90	1,992.90 KG	G		R	A	PY	0	EXPORT FRANCE VIA IEM MARS 90	10/09/90	116407		WODEN (1976)
	CA	Condensateur	QR42866	P	Utilisé	1	3.60	3.60 KG	N		R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	981	982	BEAUPRE
	CA	Condensateur	QR42867	P	Utilisé	1	3.60	3.60 KG	N		R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	980	983	BEAUPRE
	CA	Condensateur	QR42868	P	Utilisé	1	3.60	3.60 KG	N		R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	979	984	BEAUPRE
10	CA	Condensateur	QR42869	P	Utilisé	1	3.60	3.60 KG	N		R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	990	985	BEAUPRE
	CA	Condensateur	QR42870	P	Utilisé	1	3.60	3.60 KG	N		R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	989	986	BEAUPRE
	CA	Condensateur	QR42871	P	Utilisé	1	3.60	3.60 KG	N		R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	988	987	BEAUPRE
	CA	Condensateur	QR42872	P	Utilisé	1	3.60	3.60 KG	N		R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	982	988	BEAUPRE
	CA	Condensateur	QR42873	P	Utilisé	1	3.60	3.60 KG	N		R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	985	989	BEAUPRE
15	CA	Condensateur	QR42874	P	Utilisé	1	3.60	3.60 KG	N		R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	983	989	BEAUPRE
	CA	Condensateur	QR42875	P	Utilisé	1	3.60	3.60 KG	N		R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	984	990	BEAUPRE
	CA	Condensateur	QR42876	P	Utilisé	1	3.60	3.60 KG	N		R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	985	301	BEAUPRE
	CA	Condensateur	QR42877	P	Utilisé	1	3.60	3.60 KG	N		R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	986	303	BEAUPRE
							3.60	3.60 KG	N		R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	987	304	BEAUPRE

↑
P2706

ENVIRONNEMENT CANADA (REGION QUEBEC)

Date : 06/12/90

Company / Item List

Items Sorted By : Label #

Code : N0422- Company Name : HOPITAL ST-LUC
 Address : 1058, ST-DENIS
 Province : QUE
 Region Code : C City : MONTREAL
 I.S. Code : 26 Postal Code : H2X-3J4
 Contact 1 : M. JEAN LABONTE
 Title : ING. DE PROJETS
 Phone : (514) 281-2135
 Fax : () 121
 Location :
 Contact 2 :
 Title :
 Phone : () -
 Fax : () -
 HDQ Mail : N
 Site Status :
 Inspection Date : 15/01/90
 Transaction Date : 10/09/90

EQ	Item Description	Label #	D/F	Status	Count	Capacity	Contents	UN	Src	Ty	Code	Conc	Location	Ins Date	Serial #	Man Date	Manufacturer
	BP - Barrel PCB Askarel	DN00043	F	Store/Disp	7	200.00	1,400.00	L	D	A	PY		0 CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90			
	BD - Barrel Debris, etc	DN00044	F	Store/Disp	1	150.00	150.00	KG	D	O	UN		0 CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90			
	CA - Capacitor	QR07436	F	In-Use	1	15.00	15.00	KG	R	A	AS		0 CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	301		BEAUPRE
5	CA - Capacitor	QR07438	F	In-Use	1	15.00	15.00	KG	R	A	AS		0 CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	303		BEAUPRE
	CA - Capacitor	QR07439	F	In-Use	1	15.00	15.00	KG	R	A	AS		0 CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	304		BEAUPRE
	TR - Transformer	QR21909	D	Disposed	1	1,992.90	1,992.90	KG	R	A	PY		0 EXPORT FRANCE VIA IEM MARS 90	10/09/90	116407		WOODEN (1976)
	CA - Capacitor	QR42866	F	In-Use	1	3.60	3.60	KG	R	A	AS		0 CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	981		BEAUPRE
	CA - Capacitor	QR42867	F	In-Use	1	3.60	3.60	KG	R	A	AS		0 CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	980		BEAUPRE
	CA - Capacitor	QR42868	F	In-Use	1	3.60	3.60	KG	R	A	AS		0 CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	979		BEAUPRE
10	CA - Capacitor	QR42869	F	In-Use	1	3.60	3.60	KG	R	A	AS		0 CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	990		BEAUPRE
	CA - Capacitor	QR42870	F	In-Use	1	3.60	3.60	KG	R	A	AS		0 CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	989		BEAUPRE
	CA - Capacitor	QR42871	F	In-Use	1	3.60	3.60	KG	R	A	AS		0 CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	988		BEAUPRE
	CA - Capacitor	QR42872	F	In-Use	1	3.60	3.60	KG	R	A	AS		0 CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	982		BEAUPRE
	CA - Capacitor	QR42873	F	In-Use	1	3.60	3.60	KG	R	A	AS		0 CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	983		BEAUPRE
15	CA - Capacitor	QR42874	F	In-Use	1	3.60	3.60	KG	R	A	AS		0 CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	984		BEAUPRE
	CA - Capacitor	QR42875	F	In-Use	1	3.60	3.60	KG	R	A	AS		0 CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	985		BEAUPRE
	CA - Capacitor	QR42876	F	In-Use	1	3.60	3.60	KG	R	A	AS		0 CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	986		BEAUPRE
	CA - Capacitor	QR42877	F	In-Use	1	3.60	3.60	KG	R	A	AS		0 CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	29/01/90	987		BEAUPRE

CHUM - CAMPUS NOTRE-DAME

EQUIPEMENTS À L'ASKAREL (BPC)

1560, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H2L 4M1

LOCALISATION ÉQUIPEMENT	TYPE EQUIPEMENTS MARQUE DE COMMERCE	# SERIE	PUISSANCE K.V.A.	VOLTAGE VOLTS	CONTENU LITRES	# ETIQUETTE GOUVERNEMENT
8e CD, A.8061	Transformateur G.E.	366061	100	600/120/240	159.11	QR.26325
7e CD, A.7061	Transformateur G.E.	366067	75	600/120/240	136.38	QR.26326
6e CD, A.6061	Transformateur G.E.	366072	75	600/120/240	136.38	QR.26327
5e CD, A.5061	Transformateur G.E.	366064	75	600/120/240	136.38	QR.26328
4e CD, A.4064	Transformateur G.E.	366056	100	600/120/240	159.11	QR.26329
3e CD, A.3061	Transformateur G.E.	366070	75	600/120/240	136.38	QR.26330
2e CD, A.2061	Transformateur G.E.	366068	75	600/120/240	136.38	QR.26331
1e CD, A.1066	Transformateur G.E.	366063	100	600/120/240	159.11	QR.26332
1eCc, C.1057-2	Transformateur G.E.	376179	100	600/120/240	159.11	QR.26333
AR 1040	Transformateur G.E.	376921	100	600/120/240	159.11	QR.26334
CS.2014.B.22	Transformateur G.E.	366082	100	600/120/240	159.11	QR.26336
CS.2014.B.22	Transformateur G.E.	366055	100	600/120/240	159.11	QR.26337
CS.2014.B.22	Transformateur G.E.	366066	75	600/120/240	136.38	QR.26338
DS.2043	Transformateur G.E.	366058	100	600/120/240	159.11	QR.26339
DS.2043	Transformateur G.E.	366057	100	600/120/240	159.11	QR.26340
DS.2043	Transformateur G.E.	366056	100	600/120/240	159.11	QR.26342
DS.2043	Transformateur G.E.	366085	75	600/120/240	136.38	QR.26343
DS.2043	Transformateur G.E.	397061	75	600/120/240	136.38	QR.26345
DS.2043	Transformateur G.E.	366069	75	600/120/240	136.38	QR.26344
DS.3054	Transformateur G.E.	366060	100	600/120/240	159.11	QR.26348
DR.1128.1	Transformateur G.E.	366071	75	600/120/240	136.38	QR.30797
KR.1230	Transformateur G.E.	399658	75	600/120/240	136.38	QR.26349
KR.1230	Transformateur G.E.	399657	75	600/120/240	136.38	QR.26350
KR.1230	Transformateur G.E.	399656	75	600/120/240	136.38	QR.26351

EQUIPEMENTS À L'ASKAREL (BPC)

LOCALISATION ÉQUIPEMENT	TYPE EQUIPEMENTS MARQUE DE COMMERCE	# SERIE	PUISSANCE K.V.A.	VOLTAGE VOLTS	CONTENU LITRES	# ETIQUETTE GOUVERNEMENT
ES.1105.1	Transformateur G.E.	LNS399988	100	600/120/240	159.11	QR.26352
ES.1105.1	Transformateur G.E.	LNS399986	100	600/120/240	136.38	QR.26353
ES.1105.1	Transformateur G.E.	328129	50	600/120/240	90.92	QR.25399
FS.1138	Transformateur G.E.	328126	50	600/120/240	90.92	QR.26354
FS.1138	Transformateur G.E.	322464	50	600/120/240	90.92	QR.25368
F.7104	Transformateur G.E.	328122	50	600/120/240	90.92	QR.27821
F.7104	Transformateur G.E.	408939	75	600/120/240	136.38	QR.27822
FS.1101	Transformateur G.E.	408938	75	600/120/240	136.38	QR.30799
FS.1101	Transformateur G.E.	408937	75	600/120/240	136.38	QR.30798
D.8061	Condensateur West.	8E.4455	20 KVAR	575	-	QR.30790
AS.3002	Condensateur West.	391B082G0	2x10	600	-	QR.30937
NS.2001.4	Condensateur West.	-	4x5	600	-	QR.30939
LS.1205.1	Condensateur West.	578C290A2	5x25	600	-	QR.43574; 43575; QR.43576; 43577; QR43578.
Salle d'operation V	Transformateur à l'hulle	1039 C	150	600/120/240	204.57	

CHUM - CAMPUS SAINT-LUC

EQUIPEMENTS À L'ASKAREL (BPC)

1058, rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2X 3J4

LOCALISATION ÉQUIPEMENT	TYPE EQUIPEMENTS MARQUE DE COMMERCE	# SERIE	PUISSANCE KVAR.	VOLTAGE VOLTS	CONTENU Kg	# ETIQUETTE GOUVERNEMENT
P 2706	Condensateur Beaupré	979	20	600	3.6	QR.07436
P 2706	Condensateur Beaupré	980	20	600	3.6	QR07438
P 2706	Condensateur Beaupré	981	20	600	3.6	QR07439
P 2706	Condensateur Beaupré	982	20	600	3.6	QR42866
P 2706	Condensateur Beaupré	983	20	600	3.6	QR.42867
P 2706	Condensateur Beaupré	984	20	600	3.6	QR42868
P 2706	Condensateu Beaupré	985	20	600	3.6	QR42869
P 2706	Condensateur Beaupré	986	20	600	3.6	QR42870
P 2706	Condensateur Beaupré	987	20	600	3.6	QR42871
P 2706	Condensateur Beaupré	988	20	600	3.6	QR42872
P 2706	Condensateur Beaupré	989	20	600	3.6	QR42873
P 2706	Condensateur Beaupré	990	20	600	3.6	QR42874
P 2706	Condensateur Beaupré	301	20	600	3.6	QR42875
P 2706	Condensateur Beaupré	303	20	600	3.6	QR42876
P 2706	Condensateur Beaupré	304	20	600	3.6	QR.42877

Company Code : N0422-

Company Name : HOPITAL ST-LUC

Contact : M. JEAN LABONTE

Location :

Address : 1050, ST-DENIS

Title : ING. DE PROJETS

Province : QUE

Telephone : (514) 281-2135

Inspection Date : 15/01/90

Region Code : C - C.I.M.

City : MONTREAL

Site Status :

I.B. Code : 25 - School/Club/Facility

Postal Code : H3X-2J4

Fax :

Transaction Date : 29/01/90

Item Description	Label #	C/S	Status	Count	Capacity	Contents	W	Sh	Ty	Code	Conc	Location	Serial #	Upd Date	Man Date	Manufacturer
BP - Brn! PCB Askarel	DN00043	F	Stone/Disp	1	200.00	1,100.00	L	D	A	2V	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE		29/01/90	/ /	
BD - Brn! Debris, etc	DN00044	F	Stone/Disp	1	200.00	200.00	L	D	O	UN	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE		29/01/90	/ /	
CA - Capacitor	QR07436	F	In Use	1	15.00	15.00	KG	R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	301	29/01/90	/ /	BEAUPRE
CA - Capacitor	QR07438	F	In Use	1	15.00	15.00	KG	R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	303	29/01/90	/ /	BEAUPRE
CA - Capacitor	QR07439	F	In Use	1	15.00	15.00	KG	R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	304	29/01/90	/ /	BEAUPRE
TR - Transformer	QR21909	D	Stone/Disp	1	1,092.00	1,092.00	KG	R	A	RY	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	116407	29/01/90	/ /	WOODEN (1976)
CA - Capacitor	QR42866	F	In Use	1	3.60	3.60	KG	R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	981	29/01/90	/ /	BEAUPRE
CA - Capacitor	QR42867	F	In Use	1	3.60	3.60	KG	R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	980	29/01/90	/ /	BEAUPRE
CA - Capacitor	QR42858	F	In Use	1	3.60	3.60	KG	R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	979	29/01/90	/ /	BEAUPRE
CA - Capacitor	QR42869	F	In Use	1	3.60	3.60	KG	R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	980	29/01/90	/ /	BEAUPRE
CA - Capacitor	QR42870	F	In Use	1	3.60	3.60	KG	R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	989	29/01/90	/ /	BEAUPRE
CA - Capacitor	QR42871	F	In Use	1	3.60	3.60	KG	R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	980	29/01/90	/ /	BEAUPRE
CA - Capacitor	QR42872	F	In Use	1	3.60	3.60	KG	R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	982	29/01/90	/ /	BEAUPRE
CA - Capacitor	QR42873	F	In Use	1	3.60	3.60	KG	R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	983	29/01/90	/ /	BEAUPRE
CA - Capacitor	QR42874	F	In Use	1	3.60	3.60	KG	R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	984	29/01/90	/ /	BEAUPRE
CA - Capacitor	QR42875	F	In Use	1	3.60	3.60	KG	R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	985	29/01/90	/ /	BEAUPRE
CA - Capacitor	QR42876	F	In Use	1	3.60	3.60	KG	R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	986	29/01/90	/ /	BEAUPRE
CA - Capacitor	QR42877	F	In Use	1	3.60	3.60	KG	R	A	AS	0	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	987	29/01/90	/ /	BEAUPRE

Larocque. *alphonse
roger.*

INVENTAIRE DES EQUIPEMENTS CONTENANT DES PCB
TABLE D'INVENTAIRE

CODE CIE.	TYPE D'USAG	ZONE D'USAG	TYPE D'EQUIP	NOMBRE D'EQUIP.	LOCALISATION	ETAT	NUMERO DE SERIE	NUMERO D'ETIQ. DE PCB	MARQUE DE PCB	QUANTITE DE PCB (KG)
H4	11	12	CD							
				1	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	A	301	QR07436	03	15.0
				1	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	A	303	QR07438	03	15.0
				1	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	A	304	QR07439	03	15.0
				1	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	A	116407	QR21909	10	1992.9

*Centrale thermique
vines Ste Elizabeth
cheminée
+ Denis Laganchetier
Sanguinet
près cheminée
ports sur parking.*

+ 12 autres condensateurs.

SURVEY DATA SHEET

CONFIDENTIAL INFORMATION

ALL RESPONSES WILL BE STRICTLY CONFIDENTIAL.
NO REPORTS OR SUMMARIES WILL BE PUBLISHED THAT
WILL ALLOW INDIVIDUAL COMPANIES TO BE IDENTIFIED.

PCB Source Category

COMPANY IDENTIFIER: Hôpital Saint Luc
ADDRESS: Montreal

Sector

Size

EPS Region

Date: 30 July 84

Code

<u>Hosp.</u>
<u>L</u>
<u>Quebec</u>

1. Spill Potential

1.1 Type and status of PCB-containing equipment

- describe for one piece of equipment in a specific location

- a) Transformer - in operation/spare/storage
- b) Capacitor - in operation/spare/storage
- c) Other (specify) - in operation/spare/storage

Transformer in operation

1.2 Manufacturer of the PCB-containing equipment (unit) identified in question 1.1.

WUDER

1.3 Record all information shown on the nameplate of the unit

- including date of manufacture, kVA capacity, trade name of fluid, etc.

1000 KVA / 1323 KVA

MANUFACTURE TYPE

TYPE B WITH

WYRULOK MADE IN 1975

1.4 Amount of PCB-containing fluid in the specified unit

- a) <0.5 kg
- b) 0.5- 10 kg
- c) 11-100 kg
- d) 101-300 kg
- e) >300 kg

1328.6 L

(4585 lbs)

NOTE: Do not survey any equipment containing less than 0.5 kg of PCB.

1.5 General condition of the unit

- a) Good - no history of leakage, corrosion, or mechanical or electrical failure
- b) Fair - no history of major repairs or failures, may have undergone repairs of a non-serious nature
- c) Poor - history of leakage, failure, major repairs, etc.

(b)

1.6 Age of PCB-containing equipment as determined by nameplate date; purchase date of equipment, if purchased new; or installation date if held in storage before being put into service.

9 YEARS

1.7 Maintenance program and inspection schedule for PCB-containing equipment

- a) Good - complete visual inspection at least once every six months; full servicing of equipment, including PCB-fluid testing in transformers, at least every two years
- b) Fair - less frequent visual inspections, but servicing of equipment at least every two years
- c) Poor - infrequent inspection and servicing

(c)

1.8 Physical location of equipment

- a) secure/inside - equipment isolated completely from traffic, secured by a door, i.e. transformer vault
- b) secure/outside - secured by a fence in an area away from traffic, i.e. fenced substation
- c) moderately secure/inside - secured by a door but in an area of slightly increased traffic, i.e. equipment room
- d) moderately secure/outside - not fenced but located in an area away from traffic
- e) insecure/inside - located directly in high traffic area, i.e. manufacturing area
- f) insecure/outside - high traffic area such as adjacent a building or capacitor mounted on a pole beside a busy street

(c)

1.9 Environment that PCB equipment is operating in

- a) Good - dry, well-ventilated, non-corrosive, ambient temperature never exceeds 40°C, no dust
- b) Fair - moderately corrosive or dusty or poor ventilation
- c) Poor - any one of the following: corrosive, humid, very dusty, high ambient temperature greater than 40°C, poor ventilation, exposed to excessive weathering

(a)

2. Fire Potential

2.1 Total amount of PCB contained in all other electrical equipment located in the same area

- a) <1 kg
- b) 1-100 kg
- c) 101-300 kg
- d) >300 kg

(a)

2.2 Total amount of flammable fluids present at location - i.e. amount of mineral oil contained in electrical equipment

- a) <1 kg
- b) 1-100 kg
- c) 101-300 kg
- d) >300 kg

265 imp gal x 3

(d)

2.3 Location of equipment

- a) outside >6 m from building wall
- b) outside <6 m from building wall
- c) inside a secure vault
- d) inside in manufacturing area

(c)

2.4 Fire prevention measures

- a) Good - building constructed of concrete masonry or steel; building adequately supervised by automatic alarm system or by occupants; electrical equipment fitted with control gauges (pressure, liquid level, temperature) and alarm circuits
- b) Fair - building constructed as in (a) but containing some plastics, foam insulation or other flammable materials; adequate fire alarm/sprinkler systems; control gauges or alarm circuits only on electrical equipment
- c) Poor - building of wooden construction; insufficient fire alarms or sprinklers; no control gauges on electrical equipment

(c)

3.5 Total population that could be affected by a major PCB release or fire

- a) <999
- b) 1,000-9,999
- c) >10,000

(c)

3.6 Access to PCB installation area by the general public

- a) Inaccessible - general public never allowed
- b) Restricted access - staff on hand to control access
- c) Unlimited access - physical barriers possibly, but no staff to control access

(a)

3. Spill Exposure/Fire Exposure

3.1 Containment measures installed around PCB equipment

- a) Excellent - dykes/drip trays, sealed drains, concrete floor with PCB sealant, sealed cracks, concrete curbs that can hold total equipment contents
- b) Good - dykes/drip trays (possibly undersized), sealed drains, concrete floors
- c) Partial - natural barriers, drip trays only
- d) Poor - no containment, PCB can easily contaminate environment directly

(d)

3.7 Location of facility containing PCB equipment described above

- a) urban
- b) rural
- c) highly sensitive environment - parkland; forest preserves; farm land; animal preserves; etc.

(a)

3.2 Environmental medium that can be contaminated as a result of PCB release

- a) concrete pad or floor
- b) permeable floor or soil
- c) storm sewer - PCB must be located within 20 m of an open drain
- d) pond/lake - PCB located within 20 m of pond or lake
- e) river/stream - PCB located within 20 m of river or stream
- f) drinking water - PCB located within 10 m of drinking water with no suitable intervening barriers
- g) food - same as drinking water

(c)

4. Cost-Benefits of PCB Phase-Out

4.1 Has company developed a plan for the accelerated phase-out of electrical equipment containing PCB

- a) Yes
- b) No

(b)

4.2 If "Yes", what is the plan? Include time schedule; type of equipment; whether equipment will be completely replaced or retrofitted; storage facilities available; etc. If "no", what is the remaining useful life of the equipment?

Approx. 20 years

4.3 Can PCB-containing equipment be removed and replaced during a period of regular plant shutdown?

no

3.3 Number of workers with access to PCB installation area

- a) <5
- b) 5- 30
- c) 31- 65
- d) 66-100
- e) >100

(a)

4.4 Purchase price of the unit

4.5 Estimated replacement costs. Include labour and material costs of replacement; building modification costs; changes in insurance premiums and maintenance costs.

3.4 Number of people occupying building where PCB equipment is installed

- a) <5
- b) 5- 30
- c) 31- 50
- d) 51-100
- e) 101-500
- f) >500

(f)

SURVEY DATA SHEET

CONFIDENTIAL INFORMATION

ALL RESPONSES WILL BE STRICTLY CONFIDENTIAL.
NO REPORTS OR SUMMARIES WILL BE PUBLISHED THAT
WILL ALLOW INDIVIDUAL COMPANIES TO BE IDENTIFIED.

PCB Source Category

COMPANY IDENTIFIER: Hopital Sainte Luc
ADDRESS: Montreal

	Code
Sector	<u>Hosp.</u>
Size	<u>L</u>
EPS Region	<u>Quebec</u>
Date:	<u>30 July 84</u>

1. Spill Potential

1.1 Type and status of PCB-containing equipment

- describe for one piece of equipment in a specific location
- a) Transformer - in operation/spare/storage
- b) Capacitor - in operation/spare/storage
- c) Other (specify) - in operation/spare/storage

Capacitor in operation

1.2 Manufacturer of the PCB-containing equipment (unit) identified in question 1.1.

CEE

1.3 Record all information shown on the nameplate of the unit

- including date of manufacture, kVA capacity, trade name of fluid, etc.

TEKVAR - 600V

INTERNAL FILLED

1.4 Amount of PCB-containing fluid in the specified unit

- a) <0.5 kg
- b) 0.5- 10 kg
- c) 11-100 kg
- d) 101-500 kg
- e) >500 kg

10 L

NOTE: Do not survey any equipment containing less than 0.5 kg of PCB.

1.5 General condition of the unit

- a) Good - no history of leakage, corrosion, or mechanical or electrical failure
- b) Fair - no history of major repairs or failures, may have undergone repairs of a non-serious nature
- c) Poor - history of leakage, failure, major repairs, etc.

100%

1.6 Age of PCB-containing equipment as determined by nameplate date; purchase date of equipment, if purchased new; or installation date if held in storage before being put into service.

5 YEARS

1.7 Maintenance program and inspection schedule for PCB-containing equipment

- a) Good - complete visual inspection at least once every six months; full servicing of equipment, including PCB-fluid testing in transformers, at least every two years
- b) Fair - less frequent visual inspections, but servicing of equipment at least every two years
- c) Poor - infrequent inspection and servicing

100%

1.8 Physical location of equipment

- a) secure/inside - equipment isolated completely from traffic, secured by a door, i.e. transformer vault
- b) secure/outside - secured by a fence in an area away from traffic, i.e. fenced substation
- c) moderately secure/inside - secured by a door but in an area of slightly increased traffic, i.e. equipment room
- d) moderately secure/outside - not fenced but located in an area away from traffic
- e) insecure/inside - located directly in high traffic area, i.e. manufacturing area
- f) insecure/outside - high traffic area such as adjacent a building or capacitor mounted on a pole beside a busy street

d

1.9 Environment that PCB equipment is operating in

- a) Good - dry, well-ventilated, non-corrosive, ambient temperature never exceeds 40°C, no dust
- b) Fair - moderately corrosive or dusty or poor ventilation
- c) Poor - any one of the following: corrosive, humid, very dusty, high ambient temperature greater than 40°C, poor ventilation, exposed to excessive weathering

100%

2. Fire Potential

2.1 Total amount of PCB contained in all other electrical equipment located in the same area

- a) <1 kg
- b) 1-100 kg
- c) 101-300 kg
- d) >300 kg

100%

2.2 Total amount of flammable fluids present at location - i.e. amount of mineral oil contained in electrical equipment

- a) <1 kg
- b) 1-100 kg
- c) 101-300 kg
- d) >300 kg

3.5 L (150ppm) (150ppm)

2.3 Location of equipment

- a) outside >6 m from building wall
- b) outside <6 m from building wall
- c) inside a secure vault
- d) inside in manufacturing area

100%

2.4 Fire prevention measures

- a) Good - building constructed of concrete masonry or steel; building adequately supervised by automatic alarm system or by occupants; electrical equipment fitted with control gauges (pressure, liquid level, temperature) and alarm circuits
- b) Fair - building constructed as in (a) but containing some plastics, foam insulation or other flammable materials; adequate fire alarm/sprinkler systems; control gauges or alarm circuits only on electrical equipment
- c) Poor - building of wooden construction; insufficient fire alarms or sprinklers; no control gauges on electrical equipment

101

3. Spill, Exposure/Fire Exposure

3.1 Containment measures installed around PCB equipment

- a) Excellent - dykes/drip trays, sealed drains, concrete floor with PCB sealant, sealed cracks, concrete curbs that can hold total equipment contents
- b) Good - dykes/drip trays (possibly undersized), sealed drains, concrete floors
- c) Partial - natural barriers, drip trays only
- d) Poor - no containment, PCB can easily contaminate environment directly

101

3.2 Environmental medium that can be contaminated as a result of PCB release

- a) concrete pad or floor
- b) permeable floor or soil
- c) storm sewer - PCB must be located within 20 m of an open drain
- d) pond/lake - PCB located within 20 m of pond or lake
- e) river/stream - PCB located within 20 m of river or stream
- f) drinking water - PCB located within 10 m of drinking water with no suitable intervening barriers
- g) food - same as drinking water

101

3.3 Number of workers with access to PCB installation area

- a) <5
- b) 5- 30
- c) 31- 65
- d) 66-100
- e) >100

101

3.4 Number of people occupying building where PCB equipment is installed

- a) <5
- b) 5- 20
- c) 21- 50
- d) 51-100
- e) 101-500
- f) >500

141

3.5 Total population that could be affected by a major PCB release or fire

- a) <999
- b) 1,000-9,999
- c) >10,000

101

3.6 Access to PCB installation area by the general public

- a) Inaccessible - general public never allowed
- b) Restricted access - staff on hand to control access
- c) Unlimited access - physical barriers possibly, but no staff to control access

101

3.7 Location of facility containing PCB equipment described above

- a) urban
- b) rural
- c) highly sensitive environment - parkland; forest preserves; farm land; animal preserves; etc.

101

4. Cost-Benefits of PCB Phase-Out

4.1 Has company developed a plan for the accelerated phase-out of electrical equipment containing PCB

- a) Yes
- b) No

(b)

4.2 If "Yes", what is the plan? Include time schedule; type of equipment; whether equipment will be completely replaced or retrofitted; storage facilities available; etc. If "no", what is the remaining useful life of the equipment?

Phase from 25...

4.3 Can PCB-containing equipment be removed and replaced during a period of regular plant shutdown?

YES

4.4 Purchase price of the unit

4.5 Estimated replacement costs. Include labour and material costs of replacement; building modification costs; changes in insurance premiums and maintenance costs.

INVENTAIRE DES ÉQUIPEMENTS CONTENANT DES PCB

CODE DE
COMPAGNIE

TYPE
D'USAGER

ZONE
D'USAGE

114

111

01

1-4

5-6

7-8

TYPE NOMBRE
D'ÉQUIP

LOCALISATION

ÉTAT

NUMÉRO DE SÉRIE

NUMÉRO MARQUE QUANTITÉ UNITÉS
D'ÉTIQUETTE DE PCB DE PCB

9-10 11-12 13-16 17-56

57 58-77

11-17

18-19 20-29

30-31

01	TR		CHAMBRE ÉLECTRIQUE INTÉRIEURE	A	116407	QR	21909	10	1328.6	LI
02	CP		"	"	301	QR	07436	03	10.0	"
03	CP		CHAMBRE ÉLECTRIQUE INTÉRIEURE	A	302	QR	07437	03	10.0	"
04	"		"	"	303	QR	07438	"	"	"
05	"		"	"	304	QR	07439	"	"	"
06						QR				
07						QR				
08						QR				
09						QR				
10						QR				
11						QR				
12						QR				
13						QR				
14						QR				

Pourriez-vous, s'il vous plaît, retourner ce formulaire à:

M. Bruno Lafortune
Inspecteur
Division des Contaminants de l'environnement
Service de la Protection de l'Environnement
Région du Québec
Bureau 410
1550 ouest, boul. de Maisonneuve
Montréal (Québec)
H3G 1N2

L'inventaire des pièces d'équipement électrique contenant des BPC est exact.

L'inventaire des pièces d'équipement électrique contenant des BPC a été corrigé et vous est retourné.

Date: 82.08.12

Responsable: ALPHONSE MOQUIN I.V.G.

Nom de la compagnie: HOPITAL SAINT-LUC

Adresse: 1058 ST. DENIS
MONTREAL

H2K 3J4

H-4

INVENTAIRE DES EQUIPEMENTS CONTENANT DES PCB
TABLE D'INVENTAIRE

CODE CIE.	TYPE D'USAG	ZONE D'USAG	TYPE D'EQUIP	NOMBRE D'EQUIP.	LOCALISATION	ETAT	NUMERO DE SERIE	NUMERO D'ETIQ.	MARQUE DE PCB	QUANTITE DE PCB (KG)
H4	11	01	CO	1	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	A	301	GR07436	03	15.0
				1	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	A	302	GR07437	03	15.0
				1	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	A	303	GR07438	03	15.0
				1	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	A	304	GR07439	03	15.0
			TR	1	CHAMBRE ELECTRIQUE INTERIEURE	A	116407	GR21909	10	1992.5

GR07437 etc
 quantité de
 à ajouter

l'appareil #1 de serie A302 a été enlevé

*Alphonse Magnani
 02-08-11*

Canada Canada
1550 ouest, bou' de l'aisonneuve
Bureau 410
Montréal H3G 1N2

H-4

4 août 1982

(adresse)

A l'attention de: (nom du contact)

M. Hephouse M... ..

Objet: Mise à jour de l'inventaire des pièces
d'équipement contenant des BPC.

(Cher monsieur ou chère madame),

Nous effectuons présentement une révision de l'inventaire des pièces
d'équipement électrique contenant des BPC.

Vous trouverez ci-joint un inventaire concernant votre compagnie.

Pourriez-vous, s'il vous plaît, le vérifier et nous le retourner avec
toute correction nécessaire ou nous confirmer son exactitude, le cas
échéant.

Nous vous remercions à l'avance de votre coopération.

Division des Contaminants
SPE - Région du Québec

Alain Bernier
Chef intérimaire

AB/sb



Hopital St-Luc
From/De

Alphonse Moquin 9-285-1525 ext 341
To/A

Joseph Girard
Robert Lampron (chef electricien)

Visite: 4-12-78

1 etiq. Trans: QR 91909

4 etiq. cond: QR 07436-37-38-39

17# le 22-2-79

-Aucune réserve

- Rien à éliminer

RR

N.B. Corriger le questionnaire

HÔPITAL SAINT-LUC

1058, RUE SAINT-DENIS, MONTRÉAL H2X 3J4 - 285-1525

79-01-15

V. St-Jacques

Mlle Yolaine St-Jacques
Pêches et Environnement Canada
Service de Protection de l'Environnement
2020, rue Université, suite 502
Montréal, Qué.
H3A 2A5


Objet: Formulaire " Etiquetage des
équipements des polychloro-
biphényles (PBC)"

Mademoiselle,

Vous trouverez ci-joint une copie du formulaire concernant
l'objet ci-haut décrit, dûment rempli.

Espérant le tout à votre satisfaction,

Bien à vous,


Alphonse Moquin, Ing., E.A.,
Directeur des services auxiliaires

AM/ccl

M. Dufour local 201
Roger



Pêches
et Environnement
Canada

Fishes
and Environment
Canada

Service de
protection de
l'environnement

Environmental
Protection
Service

ETIQUETAGE DES EQUIPEMENTS CONTENANT DES POLYCHLOROBIPHENYLES (PCB)

NOM DE LA COMPAGNIE: Hôpital Saint-Luc
 ADRESSE: 1058 rue St-Denis, Montréal H2X 3J4
 TELEPHONE: 285-1525 poste 217
 CONTACT: M. Lampron

JUILLET 1978

EQUIPEMENTS ETIQUETTES					
NOMBRE DE CON- DENSAEURS.	AUTRES (Spécifier)	LOCALISATION	ETAT A: en service B: non en service C: A détruire	NUMERO DE SERIE	NUMERO DE L'ETIQUETTE
1		Chambre électrique intérieure	A	116407	QR 21909
4		" " " "	A	301	QR-0 7436
		" " " "	A	302	QR-0 7437
		" " " "	A	303	QR-0 7438
		" " " "	A	304	QR-0 7439



ESPACE RESERVE		
IDENTIFICATION		
Compagnie	Usine	Province
[]	[]	[]

- 1.1 NOM DE LA COMPAGNIE: HOPITAL SAINT-LUC.....
- 1.2 ADRESSE: 1058 Saint- Denis
..... Montréal, Qué.
..... H2X 3J4
- 1.3 S'IL S'AGIT DE LA MAISON MERE, DONNEZ LES NOMS ET LES ADRESSES DE TOUTES LES AUTRES DIVISIONS ET FILIALES EN PRECISANT A QUELLE USINE S'ADRESSE LE QUESTIONNAIRE:
- 1.4 REPRESENTANT DE L'USINE A QUI S'ADRESSE LE QUESTIONNAIRE: M. Alphonse Moquin, Ing., P.A., Directeur des services auxiliaires.
- 1.5 NUMERO DE TELEPHONE: 285-1525 ext. 341

- 1.6 ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S) DE L'USINE (cochez une ou plusieurs cases):
- ADHESIFS, ENCRE ET PRODUITS CHIMIQUES 9
- BOISSONS 10
- CENTRE DE SOINS HOSPITALIERS ET MEDICAUX 11
- DETAILLANTS 12
- ELIMINATION/TRANSPORT DES DECHETS 13
- ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE 14
- EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES 15
- FABRICATION / REPARATION D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 16
- INSTALLATIONS DOMESTIQUES 17
- INSTITUTION DE RECHERCHE/D'ENSEIGNEMENT 18
- MEDICAMENTS ET PRODUITS PHARMACEUTIQUES 19
- PATES ET PAPIERS 20
- PEINTURES ET VERNIS 21
- PIERRE, ARGILE ET VERRE 22
- PLASTIQUES ET RESINES 23
- POLYMERES SYNTHETIQUES 24
- PRODUITS ALIMENTAIRES 25
- PRODUITS CHIMIQUES AGRICOLES 26
- PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS 27
- PRODUITS METALLIQUES 28

PARTIE 2



2.1 VEUILLEZ INDIQUER LES MARQUES DE COMMERCE DES PRODUITS CONTENANT DES PCB, QUE VOUS AVEZ ACHETES POUR VOTRE USINE:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|----|
| APIROLIO (ITALIE) | <input type="checkbox"/> | 34 |
| AROCLOR (E.-U.) | <input type="checkbox"/> | 35 |
| ASBESTOL | <input type="checkbox"/> | 36 |
| CHLOREXTOL | <input type="checkbox"/> | 37 |
| CLOPHEN (ALLEMAGNE) | <input type="checkbox"/> | 38 |
| CLORINOL | <input type="checkbox"/> | 39 |
| DIACLOR | <input type="checkbox"/> | 40 |
| DK (DECACHLORODIPHENYL) (ITALIE) | <input type="checkbox"/> | 41 |
| DYKANOL | <input type="checkbox"/> | 42 |
| ELEMEX | <input type="checkbox"/> | 43 |
| EUCAREL | <input type="checkbox"/> | 44 |
| FENCLOR (ITALIE) | <input type="checkbox"/> | 45 |
| HYVOL | <input type="checkbox"/> | 46 |
| INERTEEN (CANADA, E.-U.) | <input type="checkbox"/> | 47 |
| KANECHLOR (JAPON) | <input type="checkbox"/> | 48 |
| MONTAR (E.-U.) | <input type="checkbox"/> | 49 |
| NO-FLAMOL | <input type="checkbox"/> | 50 |
| PHENOCLOR (FRANCE) | <input type="checkbox"/> | 51 |
| PYDRAUL (E.-U.) | <input type="checkbox"/> | 52 |
| PYRALENE (FRANCE) | <input checked="" type="checkbox"/> | 53 |
| PYRANOL (CANADA, E.-U.) | <input checked="" type="checkbox"/> | 54 |
| PYROCLOR (R.U.) | <input type="checkbox"/> | 55 |
| SAF-T-KUHL | <input type="checkbox"/> | 56 |
| SANTOTHERM FR (JAPON) | <input type="checkbox"/> | 57 |
| THERMINOL FR (E.-U.) | <input type="checkbox"/> | 58 |
| AUTRE (préciser) | <input type="checkbox"/> | 59 |
| INCONNU | <input type="checkbox"/> | 60 |

(VERSO)

Type de carte 11 77
N° de carte 78 11 79

2.2 INDIQUEZ TOUTES LES UTILISATIONS CONNUES ET POSSIBLES DES PCB DANS VOTRE COMPAGNIE DEPUIS SA FORMATION.

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----|
| ADDITIFS AU PETROLE | <input type="checkbox"/> | 9 |
| ADHESIFS | <input type="checkbox"/> | 10 |
| AGENTS DE CALFEUTREMENT | <input type="checkbox"/> | 11 |
| AGENTS DE DEPOUSSIERAGE | <input type="checkbox"/> | 12 |
| AGENTS D'ETANCHEITE | <input type="checkbox"/> | 13 |
| AGENTS IGNIFUGES | <input type="checkbox"/> | 14 |
| CAOUTCHOUCS | <input type="checkbox"/> | 15 |
| CIRES DE MOULAGE | <input type="checkbox"/> | 16 |
| ENCRE | <input type="checkbox"/> | 17 |
| EQUIPEMENTS A VIDE | <input type="checkbox"/> | 18 |
| EQUIPEMENTS DE TRANSFERT DE CHALEUR | <input type="checkbox"/> | 19 |
| EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES | <input type="checkbox"/> | 20 |
| FLUIDES CALOPORTEURS | <input type="checkbox"/> | 21 |
| FLUIDES DIELECTRIQUES | <input type="checkbox"/> | 22 |
| HUILES | <input type="checkbox"/> | 23 |
| HUILES DE COUPE | <input type="checkbox"/> | 24 |
| HUILES D'IMMERSION POUR MICROSCOPE | <input type="checkbox"/> | 25 |
| LAQUES ET VERNIS | <input type="checkbox"/> | 26 |
| LUBRIFIANTS | <input type="checkbox"/> | 27 |
| PAPIER DE REPRODUCTION SANS CARBONE | <input type="checkbox"/> | 28 |
| PEINTURES | <input type="checkbox"/> | 29 |
| PESTICIDES ET AGENTS DE DILUTION | <input type="checkbox"/> | 30 |
| PIGMENTS | <input type="checkbox"/> | 31 |
| PLASTIFIANTS | <input type="checkbox"/> | 32 |
| RESINES | <input type="checkbox"/> | 33 |
| TRANSFORMATEURS ET CONDENSATEURS | <input checked="" type="checkbox"/> | 34 |
| AUTRE (préciser) | <input type="checkbox"/> | 35 |

Type de carte 1.177

N° de carte 78⁰ 2179

ANNEXE H

Inventaire de la présence d'amiante

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Hôpital	Pavillon	Local	Etage	Echantillon	Date relevement	Description échantillon	Type Amiante	Commentaires	NoProjet
Saint-Luc	1001 St-Denis	Salle mécanique		Couvercle	9/5/2003	Homogène, brun, comprimé, matériau fibreux	non déterminé		
Saint-Luc	1001 St-Denis	Salle mécanique		Gain de ventilation	9/5/2003	1ère phase: homogène, gris, mou, matériau cimentaire	>75% chrysotile		
Saint-Luc	1001 St-Denis	Salle mécanique		Gain de ventilation	9/5/2003	2e phase: homog., blanc, consolidé, matériau crayeux et fibreux	5-10% amosite, 0,1-1		
Saint-Luc	1001 St-Denis	Salle mécanique		Isolant de conduit	9/5/2003	Homogène, gris, mou, matériau cimentaire	>75% chrysotile		
Saint-Luc	Centre	0-308	SS	Mur	7/4/2002		non déterminé		HSL-00-036-5
Saint-Luc	Centre	0-308	SS	Plafond	7/4/2002		non déterminé		HSL-00-036-5
Saint-Luc	Centre	0-308	SS	Tuile plafond	7/4/2002	Cellulose	non déterminé		HSL-00-036-5
Saint-Luc	Centre	0-310-A	SS	Tuile plafond	7/4/2002	Cellulose	non déterminé		HSL-00-036-5
Saint-Luc	Centre	0-310-B	SS	Tuile plancher	7/4/2002		<1% chrysotile		HSL-00-036-5
Saint-Luc	Centre	0-312	SS	Tuile plafond	7/4/2002	Cellulose	non déterminé		HSL-00-036-5
Saint-Luc	Centre	0-312	SS	Tuile plancher	7/4/2002	Vinyle	non déterminé		HSL-00-036-5
Saint-Luc	Centre	0-313-A	SS	Plafond	7/4/2002	Gypse	non déterminé		HSL-00-036-5
Saint-Luc	Centre	2214Ext	2e	Tuyau, carton	4/1/2003	1ère phase: gris, brun, fibreux	<1% chrysotile		
Saint-Luc	Centre	2214Ext	2e	Tuyau, carton	4/1/2003	2e phase: noir, fibreux	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	2258	2e	Tuyau, ciment gris	4/1/2003	gris, fibreux, homogène	70% chrysotile		
Saint-Luc	Centre	3-203	3e	Tuile plafond	6/17/2002	Cellulose	non déterminé		CHUM-01-016-C
Saint-Luc	Centre	3-203	3e	Tuile plancher	6/17/2002	Couleur beige	traces chrysotile		CHUM-01-016-C
Saint-Luc	Centre	3203A	3e	Mur	6/13/2002	Compact brun	non déterminé	Proconsult	CHUM-01-016-C
Saint-Luc	Centre	3203A	3e	Tuile plafond	6/13/2002	Compact brune/rose	5% amosite		CHUM-01-016-C
Saint-Luc	Centre	3-203A	3e	Tuile plancher	6/17/2002	Couleur verte	non déterminé		CHUM-01-016-C
Saint-Luc	Centre	3207	3e	Mur	10/1/1999	Plâtre/ciment	non déterminé	Laboratoire	HSL-98-002
Saint-Luc	Centre	3213	3e	Plancher	1/8/2003	TV 9 X 9 - grise	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3214	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre texturé sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3214	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre texturé sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3214B	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre texturé sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3214B	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre texturé sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3216	3e	Mur	10/1/1999	Plâtre/ciment	non déterminé	Laboratoire	HSL-98-002
Saint-Luc	Centre	3216A	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3216A	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre texturé sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3218	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3218	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre texturé sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3218	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre texturé sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3218	3e	Plancher	1/8/2003	TV 12 X 12 - beige	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3220	3e	Plancher	1/8/2003	TV 9 X 9 - beige	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3221	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3222	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre texturé sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3222	3e	Tuile de plafond	11/29/2002	Matériau semi-compact fibreux de couleur marron gris	non déterminé	Laboratoire	
Saint-Luc	Centre	3222A	3e	Tuile de plafond	11/29/2002	Matériau semi-compact fibreux de couleur marron gris	non déterminé	Laboratoire	
Saint-Luc	Centre	3223	3e	Tuile de plafond	11/29/2002	Matériau semi-compact fibreux de couleur marron gris	10% amosite	Laboratoire	
Saint-Luc	Centre	3227	3e	Tuile de plafond	11/29/2002	Matériau semi-compact fibreux-marron gris/texture rosâtre	10% amosite	Laboratoire	
Saint-Luc	Centre	3229	3e	Tuile de plafond	11/29/2002	Matériau semi-compact fibreux-marron gris/texture rosâtre	10% amosite	Laboratoire	
Saint-Luc	Centre	3230	3e	Mur/couloir	10/1/1999	Plâtre/ciment	non déterminé	Laboratoire	HSL-98-002
Saint-Luc	Centre	3231	3e	Plancher	1/8/2003	TV 12 X 12 - grise	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3233D	3e	Plancher	1/8/2003	TV 12 X 12 - brune	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3240	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre sur ciment	<1% chrysotile		
Saint-Luc	Centre	3240	3e	Plafond	1/14/2003	Plâtre sur ciment	non déterminé		

Hôpital	Pavillon	Local	Étage	Echantillon	Date Prélèvement	Description Echantillon	Type Amiante	Commentaires	Nb Projet
Saint-Luc	Centre	3240	3e	Plafond	1/14/2003	Plâtre sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3240	3e	Plancher	1/8/2003	TV 9 X 9 - verte	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3240A	3e	Mur/couloir	10/1/1999	Plâtre/ciment/mortier	non déterminé	Laboratoire	HSL-98-002
Saint-Luc	Centre	3242	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3243	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3244	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3245	3e	Mur	10/1/1999	Plâtre/ciment/mortier	non déterminé	Laboratoire	HSL-98-002
Saint-Luc	Centre	3249	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3249C	3e	Colonne	10/1/1999	Plâtre/ciment	non déterminé	Laboratoire	HSL-98-002
Saint-Luc	Centre	3250	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre sur ciment	<1% chrysotile		
Saint-Luc	Centre	3250	3e	Plafond	1/14/2003	Plâtre sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3251	3e	Mur	10/1/1999	Plâtre/ciment	non déterminé	Laboratoire	HSL-98-002
Saint-Luc	Centre	3251	3e	Plafond	1/14/2003	Plâtre sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3252	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3252	3e	Plafond	1/14/2003	Plâtre sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	4208-O	4e	Plafond: plâtre lisse, pl	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Centre	4208-O	4e	Plafond: plâtre lisse, pl	5/22/2003	Brun, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Centre	4208-O	4e	Plafond: plâtre lisse, pl	5/22/2003	Tan, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Centre	4208-O-C	4e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Centre	4208-O-C	4e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Centre	5211	5e	Mur/bureau	9/12/1999	Plâtre	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	5211	5e	Mur/pouponnière	9/12/1999	Plâtre	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	5331	5e	Corridor/mur	9/12/1999	Plâtre	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	6212	6e		1/13/2004	Matériaux compacts et effrités de couleur grise et verte	non déterminé	Inhalothérapie	HSL-04-001
Saint-Luc	Centre	6212	6e		1/13/2004	Matériaux compacts et effrités de couleur grise et verte	non déterminé	Inhalothérapie	HSL-04-001
Saint-Luc	Centre	6212	6e		1/13/2004	Matériaux compacts et effrités de couleur grise et verte	non déterminé	Inhalothérapie	HSL-04-001
Saint-Luc	Centre	6213	6e		1/13/2004	Matériaux compacts et effrités de couleur grise et verte	non déterminé	Inhalothérapie	HSL-04-001
Saint-Luc	Centre	6213	6e		1/13/2004	Matériaux compacts et effrités de couleur grise et verte	non déterminé	Inhalothérapie	HSL-04-001
Saint-Luc	Centre	6213	6e		1/13/2004	Matériaux compacts et effrités de couleur grise et verte	non déterminé	Inhalothérapie	HSL-04-001
Saint-Luc	Centre	7210.1	7e	Mur	1/15/1999	Peinture/plâtre	non déterminé	Stérilisation	
Saint-Luc	Centre	7210.2	7e	Mur	1/15/1999	Plâtre/mortier	<1% chrysotile	Stérilisation	
Saint-Luc	Centre	7306	7e	Tuyau	9/8/2003	Carton	65% chrysotile		
Saint-Luc	Centre	7402	7e	Mur	9/8/2003	Plâtre et ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	7402	7e	Plafond	9/8/2003	Plâtre et ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	7402	7e	Plafond	9/8/2003	Plâtre et ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	7402	7e	Plafond	9/8/2003	Plâtre et ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	7402ex	7e	Mur	9/8/2003	Plâtre et ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	7422.1	7e	Mur	1/15/1999	Gyproc	non déterminé	Stérilisation	
Saint-Luc	Centre	7423.1	7e	Mur	1/15/1999	Plâtre	non déterminé	Stérilisation	
Saint-Luc	Centre	Appentis	4e	Mur	10/21/1999	Tuile	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	Appentis	4e	Plafond	10/21/1999	Tuile	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	Appentis	4e	Tuile 1	12/7/2000		1-5% amosite	Micral Konios	
Saint-Luc	Centre	Appentis	4e	Tuile 1	12/7/2000	Tuile acoustique	1-5% amosite	A. Dufresne	
Saint-Luc	Centre	Appentis	4e	Tuile 2	12/7/2000		1-5% amosite	Micral Konios	
Saint-Luc	Centre	Appentis	4e	Tuile 2	12/7/2000	Tuile acoustique	1-5% amosite	A. Dufresne	
Saint-Luc	Centre	Appentis	4e	Tuile 3	12/7/2000		1-5% amosite	Micral Konios	

Objet	Pavillon	Local	Étage	Echantillon	Date Prélèvement	Description Echantillon	Type Amiante	Commentaires	N° Projet
Saint-Luc	Centre	Appentis 3	4e	Flocage	5/12/1999	Floc	75-85% amosite		
Saint-Luc	Centre	Ascenseur	3e	Mur/derrière	10/1/1999	Plâtre/ciment	non déterminé	Laboratoire	HSL-98-002
Saint-Luc	Centre	Cafétéria	2e	Tuyau, carton gaufré	4/1/2003	1ère phase: brun, fibreux	<1% chrysotile		
Saint-Luc	Centre	Cafétéria	2e	Tuyau, carton gaufré	4/1/2003	2e phase: gris, fibreux	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	Cafétéria	2e	Tuyau, carton gaufré	4/1/2003	3e phase: noir, fibreux	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	Chapelle	6e	Crépis de mur	4/26/2003		1-5% chrysotile, trac		HSL-02-002
Saint-Luc	Centre	Chapelle	6e	Tuile de plafond	4/26/2003		non déterminé		HSL-02-002
Saint-Luc	Centre	Chapelle	6e	Tuile de plafond	4/26/2003		non déterminé		HSL-02-002
Saint-Luc	Centre	Chapelle	6e	Tuile de plancher beig	4/26/2003		1% chrysotile		HSL-02-002
Saint-Luc	Centre	Chapelle	6e	Tuile de plancher beig	4/26/2003		non déterminé		HSL-02-002
Saint-Luc	Centre	Couloir	3e	Mur extérieur	10/1/1999	Plâtre/ciment/mortier	non déterminé	Laboratoire	HSL-98-022
Saint-Luc	Centre	Couloir	3e	Tuile/plafond	10/1/1999	Tuile acoustique	5-10% amosite	Laboratoire	HSL-98-002
Saint-Luc	Centre	Cuisine	3e	Coude	6/13/2002	Friable grise	50-75% chrysotile		CHUM-01-016-C
Saint-Luc	Centre	Cuisine	3e	Isolant	6/13/2002	Synthétique	non déterminé		CHUM-01-016-C
Saint-Luc	Centre	Cuisine	3e	Plafond	6/13/2002	Compact blanche	non déterminé		CHUM-01-016-C
Saint-Luc	Centre	Cuisine	3e	Plafond	6/13/2002	Compact gris	non déterminé	Proconsult	CHUM-01-016-C
Saint-Luc	Centre	Entrée	3e	Tuile/plancher	10/1/1999		non déterminé	Laboratoire	HSL-98-002
Saint-Luc	Centre	Laboratoire	3e		11/29/2002	Matériau semi-compact fibreux de couleur maron gris	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	Laboratoire	3e		11/29/2002	Matériau semi-compact fibreux maron gris/texture rosâtre	10% amosite, ~ 5% c		
Saint-Luc	Centre	Laboratoire	3e		11/29/2002	Matériau semi-compact fibreux maron gris/texture rosâtre	10% amosite, ~ 5% c		
Saint-Luc	Centre	Laboratoire	3e		11/29/2002	Matériau semi-compact fibreux maron gris/texture rosâtre	10% amosite, ~ 5% c		
Saint-Luc	Centre	Laboratoire	3e	Tuile de plafond	11/29/2002	Matériau semi-compact fibreux de couleur maron gris	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	Physiothérapie	RC	Tuile plafond	2/6/2001	Fibre	non déterminé		HSL-00-036-1
Saint-Luc	Centre	Puit mécanique	3e	Tuyau isolant/ciment b	5/9/2003		45% amosite	À l'entrée du chant	HSL-98-002
Saint-Luc	Centre	Toilette	3e	Mur	10/1/1999	Plâtre/ciment	non déterminé	Laboratoire	HSL-98-002
Saint-Luc	Édouard-Asselin	1007	10e	Mur		Gyproc			HSL-98-003
Saint-Luc	Édouard-Asselin	1007	10e	Tuile/plafond	4/7/2000	Très dur	non déterminé		HSL-98-003
Saint-Luc	Édouard-Asselin	1007	10e	Tuile/plancher	4/7/2000	Tuile	non déterminé		HSL-98-003
Saint-Luc	Édouard-Asselin	110	1er	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Édouard-Asselin	110	1er	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Brun, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Édouard-Asselin	907	9e	Tuile/plancher	4/7/2000		non déterminé		HSL-98-003
Saint-Luc	Édouard-Asselin	A301	3e - Annexe	Mur, 3e étage	12/14/1999	Plâtre	non déterminé		HSL-98-003
Saint-Luc	Édouard-Asselin	A305	3e - Annexe	Toilette hommes/mur	12/14/1999	Plâtre	non déterminé		HSL-98-003
Saint-Luc	Édouard-Asselin	A400	4e - Annexe	Mur, corridor	12/14/1999	Plâtre	non déterminé		HSL-98-003
Saint-Luc	Édouard-Asselin	A500	3e - Annexe	Appentis/coude	12/14/1999	Ciment dur	25% chrysotile		HSL-98-003
Saint-Luc	Édouard-Asselin	Couloir	9e	Tuile acoustique	4/7/2000		non déterminé		HSL-98-003
Saint-Luc	Édouard-Asselin	Labo. 409	4e - Annexe	Mur, 4e étage	12/14/1999	Plâtre	non déterminé		HSL-98-003
Saint-Luc	Édouard-Asselin	Toilette	5e	Mur	4/7/2000	Ciment dur	non déterminé		HSL-98-003
Saint-Luc	Édouard-Asselin	Toilette	5e	Mur	4/7/2000	Ciment dur	non déterminé		HSL-98-003
Saint-Luc	Édouard-Asselin	Toilette	5e	Plafond	4/7/2000	Ciment dur	non déterminé		HSL-98-003
Saint-Luc	Édouard-Asselin	Toilette	7e	Mur		Gyproc			HSL-98-003
Saint-Luc	Édouard-Asselin	Toilette	9e	Mur		Gyproc			HSL-98-003
Saint-Luc	Est	10316-D	10e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	10316-D	10e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	10329-C	10e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	10329-C	10e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056

Hôpital	Pavillon	Local	Etage	Echantillon	Date de l'échantillon	Description Echantillon	Type Amiante	Commentaires	NoProjet
Saint-Luc	Est	6316-C	6e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	6316-C	6e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	6316-C	6e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	6316-C	6e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	6316-C	6e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	6316-C	6e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	8312-C	8e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	8312-C	8e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	9329-C	9e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	9329-C	9e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	9330	9e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	9330	9e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	9330	9e	Plafond: plâtre lisse et	5/22/2003	Brun, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	9330	9e	Plafond: tuile acoustiq	5/22/2003	Tan, fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	Salle mécanique	13e	Tuile acoustique	11/13/2002	Matériau fibreux et friable de couleur beige grisâtre	non déterminé		HSL-98-056
Saint-Luc	Est	Salle mécanique	13e	Tuile acoustique	11/13/2002	Matériau fibreux et friable de couleur beige grisâtre	non déterminé	Sécurité incendie-	HSL-98-056
Saint-Luc	Nord		5e	Tuyau droit	4/10/2001	Canevas goudronné	non déterminé		
Saint-Luc	Nord		5e	Tuyau droit	4/10/2001	Papier amiante	25-50% chrysotile	20-50% cellulose	
Saint-Luc	Nord-Est	7305-C	7e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Nord-Est	7305-C	7e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Nord-Est	7305-C	7e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Nord-Est	7305-C	7e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Nord-Est	7306	7e	Tuyau	9/8/2003	Carton	65% chrysotile	Salle d'opération n	
Saint-Luc	Nord-Est	7402	7e	Mur	9/8/2003	Plâtre et ciment	non déterminé	Salle d'opération	
Saint-Luc	Nord-Est	7402	7e	Plafond	9/8/2003	Plâtre et ciment	non déterminé	Salle d'opération n	
Saint-Luc	Nord-Est	7402	7e	Plafond	9/8/2003	Plâtre et ciment	non déterminé	Salle d'opération n	
Saint-Luc	Nord-Est	7402	7e	Plafond	9/8/2003	Plâtre et ciment	non déterminé	Salle d'opération n	
Saint-Luc	Nord-Est	7402ex	7e	Mur	9/8/2003	Plâtre et ciment	non déterminé	Salle d'opération n	
Saint-Luc	Nord-Est	Salle mécanique	14e	Coude	1/24/2002	Partie grise	70-85% chrysotile		
Saint-Luc	Nord-Est	Salle mécanique	14e	Dessus du réservoir	1/24/2002	Partie blanche	1-3% chrysotile, 5-15		
Saint-Luc	Nord-Est	Salle mécanique	14e	Dessus du réservoir	1/24/2002	Partie grise	70-85% chrysotile		
Saint-Luc	Nord-Est	Salle mécanique	14e	Dessus du réservoir	1/24/2002	Toile	non déterminé		
Saint-Luc	Nord-Est	Salle mécanique	14e	Réservoir	1/24/2002	Partie blanche	1-3% chrysotile, 5-15		
Saint-Luc	Nord-Est	Salle mécanique	14e	Réservoir	1/24/2002	Partie grise	70-85% chrysotile		
Saint-Luc	Nord-Est	Salle mécanique	14e	Réservoir	1/24/2002	Toile	non déterminé		
Saint-Luc	Nord-Est	Salle mécanique	14e	Tuyauterie	1/24/2002	Feuillets gris/noir	non déterminé		
Saint-Luc	Nord-Est	Salle mécanique	14e	Tuyauterie	1/24/2002	Toile	non déterminé		
Saint-Luc	Nord-Est	Tuyaux	8e	E/C et E/F	1/22/2002	Isolation	non déterminé		
Saint-Luc	Nord-Est	Vapeur	8e		1/22/2002	Isolation	10-20% amosite, 1-3		
Saint-Luc	Nord-Ouest	10403E	10e	Mur	10/25/2002	Tuile vinyle 9 X 9 crème	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10403E	10e	Plafond	10/25/2002	Plafond: ciment/colle	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10403-E	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10404	10e	Plafond	9/12/1999	Plâtre	non déterminé		
Saint-Luc	Nord-Ouest	10404	10e	Puits mécanique	9/12/1999	Coude/ciment	25% chrysotile		
Saint-Luc	Nord-Ouest	10404	10e	Puits mécanique	9/12/1999	Papier/cellules d'air	60% chrysotile		
Saint-Luc	Nord-Ouest	10404	10e	Salle de bain	9/12/1999	Papier goudronné	non déterminé		

Local	Pavillon	Local	Etage	Echantillon	DatePrélèvement	DescriptionEchantillon	Type plante	Commentaires	NoProjet
Saint-Luc	Nord-Ouest	10404	10e	Tuile acoustique	9/12/1999	Cellulose	non déterminé		
Saint-Luc	Nord-Ouest	10405	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10405	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10405	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10405	10e	Plafond	10/25/2002	Plafond: ciment/colle	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10405-B	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10405-B	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10405-B	10e	Plafond	10/25/2002	Plafond: ciment/colle	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10405C	10e	Mur	10/25/2002	Tuile vinyle 9 X 9 rosée	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10405-C	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10405-C	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10405-C	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10405-C	10e	Plafond	10/25/2002	Plafond: ciment/colle	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10406	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10406	10e	Plafond	10/25/2002	Plafond: ciment/colle	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10406-B	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10407-B	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10415	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10415	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10415	10e	Plafond	10/25/2002	Plafond: ciment/colle	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10417	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10417	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10417	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10417	10e	Plafond	10/25/2002	Plafond: ciment/colle	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10418	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10418	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10418	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10418	10e	Plafond	10/25/2002	Plafond: ciment/colle	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10418	10e	Plafond	10/25/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10419	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10419	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10419	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10419	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10419	10e	Plafond	10/25/2002	Plafond: ciment/colle	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10428	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	11404	11e	Mur	11/12/2002	Tuile acoustique/colle	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	11404	11e	Mur	11/12/2002	Tuile acoustique/colle	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	11404	11e	Plafond	11/12/2002	Tuile acoustique/colle	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	11404	11e	Plafond	11/12/2002	Tuile acoustique/colle	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	1303	1er	Mur	12/21/2001	Partie beige/toile	non déterminé	Micral Konios	
Saint-Luc	Nord-Ouest	1323	1er	Mur	12/21/2001	Partie beige	non déterminé		
Saint-Luc	Nord-Ouest	2411-B	2e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Nord-Ouest	2411-B	2e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Nord-Ouest	6401	6e	Mur ext./couloir	10/28/1999	Ciment très dur	non déterminé		HSL-99-104
Saint-Luc	Nord-Ouest	6401/toilette	6e	Mur à gauche	10/28/1999	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-99-104
Saint-Luc	Nord-Ouest	6401/toilette	6e	Plafond	10/28/1999	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-99-104

Hôpital	Pavillon	Local	Etage	Echantillon	Date Prélèvement	Description Echantillon	Type Amiante	Commentaires	No Projet
Saint-Luc	Nord-Ouest	6401/toilette	6e	Tuile de plafond	10/28/1999	Matériau isolant	non déterminé		HSL-99-104
Saint-Luc	Nord-Ouest	6404 (b)	6e	Couloir/mur	10/28/1999	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-99-104
Saint-Luc	Nord-Ouest	6408	6e	Plafond	10/28/1999	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-99-104
Saint-Luc	Nord-Ouest	6408	6e	Plafond/enduit	10/28/1999	Ciment/crêpis	non déterminé		HSL-99-104
Saint-Luc	Nord-Ouest	6408	6e	Tuile	10/28/1999	Acoustique	non déterminé		HSL-99-104
Saint-Luc	Nord-Ouest	6418	6e	Mur ext./couloir	10/28/1999	Ciment très dur	non déterminé		HSL-99-104
Saint-Luc	Nord-Ouest	6418	6e	Mur/chambre	10/28/1999	Ciment très dur	non déterminé		HSL-99-104
Saint-Luc	Nord-Ouest	6418	6e	Plafond/toilette	10/28/1999	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-99-104
Saint-Luc	Nord-Ouest	6418	6e	Tuile plancher	10/28/1999	Tuile	non déterminé		HSL-99-104
Saint-Luc	Nord-Ouest	7101	7e	Ignifugeant	11/12/2002	Plâtre/ciment	60% amosite	Appentis 1	HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	7103	7e	Puit d'ascenseur	11/12/2002	Mortier (mur)	non déterminé	Appentis 1	HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	7103	7e	Puit d'ascenseur	11/12/2002	Mortier (plafond dessous)	non déterminé	Appentis 1	HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	7103	7e	Puit d'ascenseur	11/12/2002	Mortier (plafond dessus)	non déterminé	Appentis 1	HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	9403A	9e	Plafond	11/12/2002	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	9403A	9e	Plafond	11/12/2002	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	9405A	9e	Plafond	11/12/2002	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	9405A	9e	Plafond	11/12/2002	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	9413C	9e	Plafond	11/12/2002	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	9413C	9e	Plafond	11/12/2002	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	9417A	9e	Plafond	11/12/2002	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	9417A	9e	Plafond	11/12/2002	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	9418A	9e	Plafond	11/12/2002	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	9418A	9e	Plafond	11/12/2002	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	9419A	9e	Plafond	11/12/2002	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	9419A	9e	Plafond	11/12/2002	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	Centrale thermiqu	SS	bouilloire 2: ciment ref	7/22/2003	gris, non fibreux, homogène	non déterminé		
Saint-Luc	Nord-Ouest	Couloir	6e	Mur	10/28/1999	Ciment très dur	non déterminé		HSL-99-104
Saint-Luc	Nord-Ouest	Salle mécanique	11e	Coude	11/28/2001	Ciment	70-85% chrysoïle, 5-		
Saint-Luc	Nord-Ouest	Salle mécanique	11e	Mur	11/28/2001	Tuile acoustique	non déterminé	5 tuiles	
Saint-Luc	Ouest		8e	Eau chaude	2/6/2002	Isolant	5-15% amosite		
Saint-Luc	Ouest	3405-B-C	3e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	3405-B-C	3e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	3405-B-C	3e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	3405-B-C	3e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	3405-B-C	3e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	3405-B-C	3e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	4316-D-C	4e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	4316-D-C	4e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	4316-D-C	4e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	4316-D-C	4e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	4316-D-C	4e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	4316-D-C	4e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	4316-D-C	4e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	9405-C	9e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	9405-C	9e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	9405-C	9e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	9405-C	9e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056

Hopital	Pavillon	Local	Etage	Echantillon	Date Prélèvement	Description Echantillon	Type Amiante	Commentaires	No Projet
Saint-Luc	Ouest	Appentis mécaniq	11e	Tuile	6/1/2003	Matériau brun compact et fibreux	non déterminé		HSL-00-015
Saint-Luc	Ouest	Appentis mécaniq	11e	Tuile	6/1/2003	Matériau brun compact et fibreux	non déterminé		HSL-00-015
Saint-Luc	Ouest	Appentis mécaniq	11e	Tuile	6/1/2003	Matériau brun compact et fibreux	non déterminé		HSL-00-015
Saint-Luc	Ouest	Appentis mécaniq	11e	Tuile	6/1/2003	Matériau brun compact et fibreux	non déterminé		HSL-00-015
Saint-Luc	Ouest	Appentis mécaniq	11e	Tuile	6/1/2003	Matériau brun compact et fibreux	non déterminé		HSL-00-015
Saint-Luc	Ouest	Appentis mécaniq	11e	Tuile	6/1/2003	Matériau brun compact et fibreux	non déterminé		HSL-00-015
Saint-Luc	Ouest	Appentis mécaniq	11e	Tuile	6/1/2003	Matériau brun compact et fibreux	non déterminé		HSL-00-015
Saint-Luc	Ouest	Appentis mécaniq	11e	Tuile	6/1/2003	Matériau brun compact et fibreux	non déterminé		HSL-00-015
Saint-Luc	Ouest	Appentis mécaniq	11e	Tuile	6/1/2003	Matériau brun compact et fibreux	non déterminé		HSL-00-015
Saint-Luc	Ouest	Appentis mécaniq	11e	Tuile	6/1/2003	Matériau brun compact et fibreux	non déterminé		HSL-00-015
Saint-Luc	Principal		2e SS	Carton	6/28/2004	Matériau compact de couleur brune	non déterminé	Réfection du drain	HSL-00-014
Saint-Luc	Principal		2e SS	Coude	6/28/2004	Matériau friable de couleur grise	40% chrysotile	Réfection du drain	HSL-00-014
Saint-Luc	Principal	Buanderie	SS	Plafond: plâtre et cime	4/19/2004	Blanc, non fibreux	non déterminé	Buanderie	
Saint-Luc	Principal	Buanderie	SS	Plafond: plâtre et cime	4/19/2004	Gris, non fibreux	non déterminé	Buanderie	
Saint-Luc	Principal	Buanderie	SS	Plafond: plâtre et cime	4/19/2004	Gris, non fibreux	non déterminé	Buanderie	
Saint-Luc	Principal	Tunnel - Buanderi	SS	Mur	11/5/2003	1ère phase: homogène, blanc, dur, matériau cimentaire	non déterminé	Tunnel - Buanderi	
Saint-Luc	Principal	Tunnel - Buanderi	SS	Mur	11/5/2003	2e phase: homogène, beige, mou, matériau cimentaire	non déterminé	Tunnel - Buanderi	
Saint-Luc	Principal	Tunnel - Buanderi	SS	Mur	11/5/2003	3e phase: homogène, gris, mou, matériau cimentaire	non déterminé	Tunnel - Buanderi	
Saint-Luc	Principal	Tunnel - Buanderi	SS	Plafond	11/5/2003	1ère phase: homogène, gris, dur, matériau cimentaire	non déterminé	Tunnel - Buanderi	
Saint-Luc	Principal	Tunnel - Buanderi	SS	Plafond	11/5/2003	2e phase: homogène, blanc, dur, matériau cimentaire	non déterminé	Tunnel - Buanderi	
Saint-Luc	Principal	Tunnel - Buanderi	SS	Plafond	11/5/2003	3e phase: homogène, beige, dur, matériau cimentaire	non déterminé	Tunnel - Buanderi	
Saint-Luc	Principal	Tunnel - Buanderi	SS	Plafond	11/5/2003	4e phase: homogène, blanc, dur, matériau cimentaire	non déterminé	Tunnel - Buanderi	
Saint-Luc	Principal	Tunnel - Buanderi	SS	Plafond	11/5/2003	5e phase: homogène, beige, mou, matériau cimentaire	non déterminé	Tunnel - Buanderi	
Saint-Luc	Sud				8/1/2002	Matériau compact de couleur grise et blanche	non déterminé	Salle de Scan	HSL-01-066
Saint-Luc	Sud				8/1/2002	Tuile de plancher de couleur beige	traces de chrysotile	Salle de Scan	HSL-01-066
Saint-Luc	Sud		6e	Coude	4/26/2003	Conduit	>35% chrysotile		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	1104-B1	1er	Mur	2/1/1999	Plâtre/ciment/mortier	non déterminé		
Saint-Luc	Sud	1113-B3	1er	Mur	2/1/1999	Plâtre/ciment/mortier	non déterminé		
Saint-Luc	Sud	1122-C2	1er	Mur	2/1/1999	Plâtre/ciment très dur	non déterminé		
Saint-Luc	Sud	122DD	1er	Mur	11/20/2002	Matériau friable de couleur grise et blanche-forme compacte	non déterminé	Salle de Scan	HSL-01-066
Saint-Luc	Sud	1273-4	1er	Mur	2/1/1999	Plâtre/ciment/mortier	non déterminé		
Saint-Luc	Sud	1275-5	1er	Mur	2/1/1999	Plâtre/ciment/mortier	non déterminé	Pharmacie	
Saint-Luc	Sud	2107	2e		1/13/2004	Matériau effrité de couleur blanche	non déterminé	Hémodynamie	HSL-02-050
Saint-Luc	Sud	2107	2e	Mur	1/13/2004	Matériau effrité de couleur blanche	non déterminé	Hémodynamie	HSL-02-050
Saint-Luc	Sud	2108	2e		1/13/2004	Matériau compact et effrité de couleur blanche	non déterminé	Hémodynamie	HSL-02-050
Saint-Luc	Sud	2108	2e		1/13/2004	Matériau compact et effrité de couleur blanche	non déterminé	Hémodynamie	HSL-02-050
Saint-Luc	Sud	2108	2e		1/13/2004	Matériau effrité de couleur blanche	non déterminé	Hémodynamie	HSL-02-050
Saint-Luc	Sud	2108	2e	Mur	1/13/2004	Matériau compact et effrité de couleur blanche	non déterminé	Hémodynamie	HSL-02-050
Saint-Luc	Sud	2108	2e	Mur	1/13/2004	Matériau compact et effrité de couleur blanche	non déterminé	Hémodynamie	HSL-02-050
Saint-Luc	Sud	2108	2e	Plancher	11/20/2002	Tuile de couleur beige	non déterminé	Salle de Scan	HSL-01-066
Saint-Luc	Sud	2109	2e		1/13/2004	Matériau compact et effrité de couleur blanche	non déterminé	Hémodynamie	HSL-02-050
Saint-Luc	Sud	2109	2e	Mur	1/13/2004	Matériau compact et effrité de couleur blanche	non déterminé	Hémodynamie	HSL-02-050
Saint-Luc	Sud	2115	2e	Plancher	11/20/2002	Tuile de couleur beige	non déterminé	Salle de Scan	HSL-01-066
Saint-Luc	Sud	2116	2e	Mur intérieur/nouvelle	1/13/2004	Matériau compact et effrité de couleur grise	non déterminé	Salle de contrôle	HSL-02-050-1
Saint-Luc	Sud	2116	2e	Tuile acoustique	1/13/2004	Matériau friable de couleur brune	non déterminé	Salle de contrôle	HSL-02-050-1
Saint-Luc	Sud	2116	2e	Tuile acoustique	1/13/2004	Matériau friable de couleur grise et rouge	3% chrysotile, 3% a	Salle de contrôle	HSL-02-050-1

Local	Pavillon	Loc	Etage	Echantillon	DatePrélèvement	DescriptionEchantillon	TypeAmlante	Commentaires	NORjet
Saint-Luc	Sud	2117	2e	Plancher	11/20/2002	Tuile de couleur verte	non déterminé	Salle de Scan	HSL-01-066
Saint-Luc	Sud	2118	2e	Plancher	11/20/2002	Tuile de couleur verte	non déterminé	Salle de Scan	HSL-01-066
Saint-Luc	Sud	2119	2e	Mur	11/20/2002	Matériau de couleur grise et blanche de forme compacte	non déterminé	Salle de Scan	HSL-01-066
Saint-Luc	Sud	2119	2e	Plafond	11/20/2002	Tuile de forme compacte fibreuse de couleur grise et rose	1% amosite	Salle de Scan	HSL-01-066
Saint-Luc	Sud	2119	2e	Plancher	11/20/2002	Tuile de couleur beige	non déterminé	Salle de Scan	HSL-01-066
Saint-Luc	Sud	2125	2e	Plancher	11/20/2002	Tuile de couleur beige	non déterminé	Salle de Scan	HSL-01-066
Saint-Luc	Sud	3116	2e	Mur corridor/nouvelle	1/13/2004	Matériau compact et effrité de couleur rouge	non déterminé	Salle de contrôle	HSL-02-050-1
Saint-Luc	Sud	4100A	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4101	4e	Plancher	10/30/2002	Tuiles vinyle 9 X 9 tigrées	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4103	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4103	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4103	4e	Plancher	10/30/2002	Tuiles vinyle 12 X 12 picotées	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4104	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4104AC	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4104D	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4104D	4e	Plancher	10/30/2002	Tuiles vinyle 12 X 12 jaune	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4104D	4e	Plancher	10/30/2002	Tuiles vinyle 9 X 9 vertes	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4104E	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4104E	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4104E	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4104FC	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4104G	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4105	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4105A	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4105AC	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4105D	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4105DC	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4106	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4106	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4106B	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4106BC	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4106BC	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4106E	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4107	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4107C	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4107C	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4107D	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4107DC	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4108	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4108	4e	Plafond	10/30/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4108C	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4110	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4110	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4110C	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4111	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4112	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078

Local	Pavillon	Local	Etage	Echantillon	Date Prélèvement	Description Echantillon	Type Amiante	Commentaires	No Projet
Saint-Luc	Sud	4112A	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4112A	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4112C	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4113	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4113C	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4113C	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4114	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4114	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4114C	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4115	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4115	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4115	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4116	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4116A	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4116A	4e	Plancher	10/30/2002	Tuiles vinyle 12 X 12 tachetées	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4116C	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4116C	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4116C	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4116D	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4117	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4117	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4117B	4e	Plafond	10/30/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4117C	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4117C	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	5107B	5e	Mur	5/1/2003	Plâtre blanc et gris	non déterminé		HSL-03-022
Saint-Luc	Sud	5110	5e	Mur	5/1/2003	Plâtre blanc et gris	non déterminé		HSL-03-022
Saint-Luc	Sud	51106	5e	Plafond	5/1/2003	Tuile blanche	2% chrysotile, 4% a		HSL-03-022
Saint-Luc	Sud	51106	5e	Plafond	5/1/2003	Tuile blanche	non déterminé		HSL-03-022
Saint-Luc	Sud	51109	5e	Mur	5/1/2003	Plâtre blanc et gris	non déterminé		HSL-03-022
Saint-Luc	Sud	5111	5e	Mur	5/1/2003	Plâtre blanc et gris	non déterminé		HSL-03-022
Saint-Luc	Sud	5112	5e	Plafond	5/1/2003	Tuile blanche	<1% chrysotile, 3% a		HSL-03-022
Saint-Luc	Sud	5112	5e	Plafond	5/1/2003	Tuile blanche	<1% chrysotile, 6% a		HSL-03-022
Saint-Luc	Sud	5114B	5e	Mur	5/1/2003	Plâtre blanc et gris	non déterminé		HSL-03-022
Saint-Luc	Sud	6105A	6e	Tuile de plafond	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6115	6e	Mur	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6115	6e	Mur (garde-robe)	5/13/2003		traces de chrysotile		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6116	6e	Crépis de mur	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6116	6e	Mur (garde-robe)	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6118	6e	Crépis de mur	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6118	6e	Mur	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6118	6e	Mur (garde-robe)	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6118A	6e	Plafond	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6121	6e	Crépis	4/26/2003		<1% chrysotile, 1-5%		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6121	6e	Crépis de mur	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6121	6e	Mur	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6121	6e	Mur	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010

Hopital	Pavillon	Local	Etage	Echantillon	DatePrélevement	DescriptionEchantillon	TypeAmiante	Commentaires	NoProjet
Saint-Luc	Sud	6121	6e	Mur (garde-robe)	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6123	6e	Crépis de mur	4/26/2003		traces de chrysotile		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6123	6e	Mur	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6123	6e	Mur	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6123	6e	Mur (garde-robe)	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6123	6e	Mur au plafond	4/26/2003	Crépis de mur	1-5% chrysotile		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6123	6e	Plafond (garde-robe)	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6123A	6e	Crépis	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6123A	6e	Crépis	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6125	6e	Mur	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6125	6e	Mur (garde-robe)	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6126	6e	Crépis de mur	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6126	6e	Mur dans le plafond	4/26/2003	Crépis de mur	non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6126	6e	Tuile de plafond	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6126	6e	Tuile de plancher gris	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6127	6e	Crépis de mur	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6128	6e	Crépis de mur	4/26/2003		<1% chrysotile		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6128	6e	Tuile de plafond 2" X	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6128A	6e	Plafond rigide	4/26/2003	Crépis de mur	non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6128A	6e	Tuile de plafond	4/26/2003		1-5% amosite		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6128A	6e	Tuile de plafond	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6128A	6e	Tuile de plancher beig	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6129	6e	Crépis (sous le lavabo)	4/26/2003		traces de chrysotile		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6129	6e	Mur	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6129	6e	Mur (garde-robe)	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6129A	6e	Crépis	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6129A	6e	Mur	5/13/2003		~ 5% perlite, traces d		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6129A	6e	Plafond rigide	4/26/2003	Crépis de mur	non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	Appentis 1		Flocage	5/12/1999	Limpet	50-75% amosite		
Saint-Luc	Sud	Appentis 2		Flocage	5/12/1999	Limpet	75-85% amosite		
Saint-Luc	Sud	Plafond du corrid	6e	Crépis de mur	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	Plafond du corrid	6e	Crépis de mur	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	Plafond du corrid	6e	Crépis de mur	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010



ANNEXE I

**Historique des équipements de produits pétroliers
et radioactivités**

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM



Charlesbourg, le 11 août 2003

Madame Galina Benzeguir, Chimiste, M. Sc (Env)
Centre hospitalier de l'Université de Montréal
Direction de la planification stratégique
et des services techniques
3840, rue Saint-Urbain
Montréal (Québec) H2W 1T8

N/Réf. : 434543

**Objet : Demande de délai pour le retrait de trois réservoirs souterrains
en béton
Site : 1058 rue Saint-Denis**

Madame,

En réponse à votre demande de délai du 11 juillet 2003, reçue le 17 du même mois, pour le retrait de réservoirs souterrains mis hors usage, vous trouverez ci-après la position de la Direction du développement des hydrocarbures.

Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) possède actuellement trois réservoirs souterrains faits de béton et installés en 1958 qui ne sont plus en usage depuis plus de 5 ans. Un de ces réservoirs est cependant utilisé comme séparateur. Ces équipements contenaient, à l'origine, du mazout domestique et, par conséquent, étaient et sont toujours soumis aux dispositions de la Loi sur les produits et équipements pétroliers (LPEP) ainsi qu'à son règlement d'application. Par conséquent, considérant que ces équipements ne sont plus en usage depuis plus de 5 ans, vous devez procéder au retrait de ces derniers dans l'immédiat.

...2



Charlesbourg, le 25 juillet 2003

Centre hospitalier de l'Université de Montréal
Direction de la planification stratégique
et des services techniques
3840, rue Saint-Urbain
Montréal (Québec) H2W 1T8

N/Réf. : 434543

Objet : **Accusé de réception**

Madame,

Nous accusons réception de votre lettre reçue le 17 juillet 2003 concernant l'enlèvement de réservoirs souterrains.

L'analyse du dossier sera effectuée par la soussignée que vous pouvez contacter à l'un des numéros de téléphone suivants : 1 800 267-1420 ou (418) 627-6385, poste 8187, ou par courriel à l'adresse suivante : chantal.dufour@mrnfp.gouv.qc.ca.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour Chantal Dufour, ing.
Sécurité des équipements

CD/mrl



DIRECTION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
ET DES SERVICES TECHNIQUES
Groupe Environnement

Téléphone : (514) 890-8000 p. 34640 Télécopieur : (514) 412-7321

Le 11 juillet 2003

Madame Chantal Dufour
Division de la sécurité des équipements
Direction du développement des hydrocarbures
Ministère des Ressources Naturelles
5 700, 4^e Avenue Ouest, bureau A-401
Charlesbourg (Québec)
G1H 6R1

Objet : Enlèvement de réservoirs souterrains - Demande de délai
V/Réf. : 434543
Site : 1058, rue Saint-Denis, Montréal

Madame,

Comme vous savez, l'Hôpital Saint-Luc du CHUM possède trois réservoirs souterrains en béton pour l'entreposage des huiles de chauffage installés en 1958 et qui ne sont plus utilisés aujourd'hui. Selon les études de caractérisation des sols, effectuées par les compagnies Bio Géo Environnement en 1994 et SNC Lavalin en 1998, ces réservoirs sont enfouis dans les sols contaminés (voir l'étude de la compagnie SNC Lavalin ci-jointe). De plus, nous avons dans le même endroit un réservoir souterrain non utilisé en acier non protégé pour lequel nous avons eu un délai pour son retrait dû au 31 mars 2004.

Afin de se conformer au Règlement sur les produits pétroliers relativement au retrait de ces réservoirs ainsi qu'aux exigences du Ministère de l'environnement concernant la Politique de réhabilitation des sols contaminés, nous avons sollicité l'aide financière du Ministère de la Santé et des Services sociaux en s'adressant à la Régie régionale du Montréal Centre en 1995 et en 1999 pour un montant de (voir le dépôt de projet ci-joint). Cependant, nous n'avons pas eu encore le financement demandé pour la réalisation de ce projet.

Situation actuelle :

- Les réservoirs No 2 et No 3 en béton ne sont plus utilisés.
- Afin de prévenir une migration hors site du contaminant et particulièrement dans les égouts de la Ville de la rue Sainte-Élisabeth, un système de récupération a été mis sur place et cela depuis avril 1994, suite à l'avis de correction transmis à l'hôpital par le Ministère de l'Énergie et

CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

HÔTEL-DIEU (Siège social)
3840, rue Saint-Urbain
Montréal (Québec)

HÔPITAL NOTRE-DAME
1560, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)

HÔPITAL SAINT-LUC
1058, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)

des Ressources et la CUM. Donc, l'eau contaminée en provenance des drains français qui s'accumule dans la fosse de retenue de la buanderie est pompée dans le réservoir No 1 qui sert de séparateur gravitaire eau-hydrocarbure. Les eaux qui s'accumulent dans le réservoir No 1 sont pompées au réseau d'égouts de la ville. À chaque pompage, les analyses d'eau par la compagnie externe relativement à la présence des huiles et les HAP sont faites conformément aux exigences de la CUM (voir l'approbation ci-jointe). Une fois par année, le réservoir No1 est nettoyé au fond par la compagnie externe ainsi que la fosse de retenue de la buanderie.

- Le réservoir souterrain en acier est non utilisé. Vous nous avez accordé un délai pour son retrait – le 31 mars 2004.
- Le projet de la décontamination du terrain est approuvé par le Ministère de l'Environnement (voir la lettre du Ministère de l'Environnement ci-jointe).

Afin de pouvoir résoudre ce dossier de façon globale et permanente à la satisfaction de tous les intervenants, nous vous demandons, par la présente, de nous accorder un délai pour le retrait de ces réservoirs jusqu'à l'obtention des fonds nécessaires, étant donné que :

- depuis le mois de septembre 1999, nous avons cessé toutes activités sur ce terrain pouvant contaminer davantage l'environnement;
- nos équipements non utilisés ne présentent aucun danger pour l'environnement;
- le dernier échantillonnage en septembre 1998 n'a relevé aucune contamination du domaine public sur les rues De la Gauchetière et Ste-Élisabeth;
- nous contrôlons les eaux pluviales contaminées avant leurs rejets dans les égouts de la ville;
- nous sommes en attente des fonds nécessaires à l'exécution des travaux de remplacement des quatre réservoirs souterrains (trois en béton et un en acier non protégé) et de la réhabilitation des sols contaminés.

Espérant avoir une réponse positive à notre demande, veuillez agréer, Madame Dufour, l'expression de nos salutations distinguées.

GB/gb

p.j. :

c.c. :



DESTINATAIRE : Monsieur Alain Lefebvre

EXPÉDITEUR : Chantal Dufour, ing.

DATE : Le 24 septembre 2003

OBJET : Enlèvement de réservoirs souterrains non utilisés depuis plus de 5 ans à l'hôpital Saint- Luc

Le Règlement sur les produits pétroliers (RPP) impose, à l'article 130, le retrait de réservoirs souterrains qui ne sont plus utilisés depuis plus de deux. Cet article mentionne que le titulaire de permis qui décide de ne plus retirer de produits pétroliers d'un système d'entreposage souterrain ou n'en a pas retiré depuis plus de deux ans, doit vidanger de tout produit pétrolier le réservoir, la tuyauterie et les distributeurs de carburant, les retirer des lieux et vérifier si le sol environnant a été contaminé. Cependant, le titulaire de permis n'est pas tenu de retirer ces équipements pétroliers s'il démontre par l'exécution d'essais de détection de fuites que ces derniers sont étanches et que l'arrêt de produits pétroliers n'excède pas cinq ans.

L'hôpital Saint-Luc, établissement faisant partie du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), possède actuellement cinq réservoirs définis comme étant des équipements à risque élevé selon la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (LPEP). Un de ces réservoirs est souterrain et en acier non protégé contre la corrosion. Ce réservoir ayant été mis hors d'usage en juin 2002, il peut rester dans le sol jusqu'en juin 2004. Un deuxième réservoir, celui-ci hors sol, est utilisé pour alimenter les chaudières à vapeur de l'hôpital (autonomie du réservoir de quatre jours). Enfin, les trois derniers réservoirs souterrains, faits de béton, ne sont plus utilisés, et ce, depuis plus de cinq ans.

Par conséquent, tant que l'hôpital Saint-Luc n'a pas mis à jour ses équipements, aucun permis ne peut être délivré et il ne peut être ravitaillé selon la Loi. Advenant que le fournisseur de l'hôpital décide de cesser ses livraisons pour respecter l'article 17, une telle situation engendrerait de lourdes conséquences quant à la sécurité des patients de cet hôpital. En effet, l'unité de chauffage qui est alimentée par le réservoir hors sol est l'unité principale de chauffage de l'établissement. Puisque le mandat de la Direction du développement des hydrocarbures est de faire respecter la Loi et le Règlement sur les produits pétroliers, nous ne pouvons, à notre niveau, autoriser le fournisseur à alimenter ledit réservoir puisque le permis est expiré depuis le 31 mai 2003. Une permission spéciale de livraison en l'absence de permis pourrait être nécessaire, le cas échéant. Il importe donc de prévoir la réponse du MRNFP à l'approche de la saison froide puisque la délivrance du permis ne viendra qu'après un assez long délai.

Nous proposons donc qu'une délégation de pouvoir soit accordée par les autorités à un des fonctionnaires de la DDH pour que ce dernier puisse autoriser de façon ponctuelle et uniquement en cas de besoin éminent le distributeur à ravitailler l'hôpital St-Luc.



Chantal Dufour ing.

c. c. Monsieur Raynald Archambault
Monsieur Guy Robichaud

Rapport d'inspection

Demande d'inspection UEP n°:

Date de l'inspection : 14 juillet 2003

Adresse du site : 1845, rue St-Denis

N° dossier UEP : 434543

Équipement à risque élevé, autre : 3 réservoirs souterrains en béton ✓

- 1 est utilisé comme séparateur
- 1 réservoir d'huile souterrain en acier avec 8 pouces en fermeture temporaire
- 1 réservoir d'huile hors sol en usage
- 2 réservoirs d'huile de 500 litres pour génératrice

INTERVENANT (prénom, nom, fonction, téléphone)

Galina Benzeguir, chimiste et (514) 890-8000 poste 34640

Bruneau Lapierre (514) 890-8000 poste 35986

RÉSUMÉ DES ÉVÉNEMENTS

- Les trois réservoirs en béton sont fissurés car l'eau dans les réservoirs monte et baisse de 2 à 3 pieds régulièrement.
- Projet de 2 millions de dollars.
- Ils vont faire pomper les 8 pouces d'huile du réservoir en acier souterrain en fermeture temporaire.
- Leur système de séparation fonctionne par décantation, avec leur puits collecteur et un des réservoirs est en béton.

CONCLUSION

Tout le projet d'enlèvement et de décontamination est suspendu en raison des coûts. Ils demandent de faire des pressions et d'écrire une lettre à leur ministre ou sous-ministre pour faire bouger les choses.

Sylvain Madran

Inspecteur n° 101

Dossier :434543

Nom : centre hospitalier de l'université de Montréal

Adresse : 1845 rues st-denis

Plainte #

Visite d'inspection le 14 juillet 2003

par S.Madran # 101




Photo 3 : La génératrice est alimentée par ces 2 petits réservoirs hors sol.



Photo 4 : Une partie des hydrocarbures provenant des résidus de la fuite sont pompés de ce puits collecteur. Page 1 de 1

Dossier :434543

Nom : centre hospitalier de l' université de montréal

Adresse : 1845 rue st-denis

Plainte #

Visite d'inspection le 14 juillet 2003

par S.Madran # 101




Photo 1 :Une partie des hydrocarbures provenant des résidus de la fuite sont pompés de cet égout pluvial.




Photo 2 : les 3 tuyaux de remplissage et les 3 événements des réservoirs de béton. Seul le réservoir #3 est utilisé comme séparateur.

Dossier :434543

Nom : centre hospitalier de l'université de Montréal

Adresse : 1845 rues st-denis

Plainte #

Visite d'inspection le 30 mai 2003

par S.Madran # 101





Photo 5 : Réservoirs hors sol de 45000L servant au chauffage.



Le 11 novembre 2003

Centre hospitalier de l'université de Montréal
1001, rue St-Denis, 4^e étage
Montréal (Québec) H2X 3V4

**Par fax
1 page**

Téléphone : (514) 890-8000 poste 34640
Télécopieur : (514) 412-7321

À l'attention de Madame Galina Benzeguir

Dossier 434543

Projet : 00221R

OBJET : Modification au 1058, rue St-Denis, Montréal

Madame,

Tel que discuté, nous avons changé l'adresse du réservoir #5 soit celui de 45 000 litres pour l'huile à chauffage situé au 1058, St-Denis pour le 264, boulevard René-Lévesque, Montréal (Québec) H2X 1P4.

La dernière performance exécutée en 2000 sur ce réservoir demeure valide et il n'est pas nécessaire d'émettre un nouveau certificat avant 2006 ou nous devons procéder à une inspection de cet équipement pour le renouvellement de votre permis.

Le certificat de performance émis par erreur en date du 4 novembre 2003 doit donc être détruit puisqu'il est non conforme selon les critères du Ministère des Ressources naturelles.

Veillez recevoir, Monsieur, nos salutations les meilleures.



Richard Caouette
Vérificateur agréé #25

c.c. Martine Gosselin et Marie Racine (MRN) - Par courriel

/ab



Le 3 novembre 2003

Centre hospitalier de l'université de Montréal
Madame Galina Benzeguir
1001, Rue Saint-Denis
4e étage
Montréal (Québec) H2X 3H9

Copie à mettre au dossier

434543

Objet : **Demande de permis d'utilisation**
Dossier no : **602838**
Adresse : **264, René-Lévesque est**
Montréal (Qc) H2X 2P1

Madame,

Nous avons scindé en deux votre dossier 434543. Votre réservoir hors sol d'huile à chauffage situé au 264 René-Lévesque Est sera dorénavant au dossier 602838. Suite à l'émission du certificat de vérification de performance émis le 24 mai 2000, un premier permis sera émis pour 24 mois au coût de [redacted] pour la période du 25 mai 2000 au 24 mai 2002, et ensuite, on renouvellera le permis pour la période du 2002-05-25 au 2004-05-24 au coût de 330 \$ également.

Suite à plusieurs ajustements au dossier 434543, le solde de votre compte est de [redacted], incluant votre paiement de [redacted] pour le renouvellement de votre permis. Si nous conservons un montant de [redacted] pour le renouvellement de votre dossier 434543 (car il sera pour une capacité de 4500 litres seulement), nous avons donc un solde de [redacted] \$. Dans le dossier 602838, pour défrayer les deux permis de [redacted] \$ chacun dont les dates d'émission sont mentionnées ci-dessus, il manquera donc un montant de [redacted]).

Vous trouverez donc ci-joint le formulaire de demande de permis qui est nécessaire pour effectuer l'étude de votre dossier. Nous vous prions de nous le retourner dûment complété.

Par conséquent, veuillez nous faire parvenir un chèque ou mandat de poste à l'ordre du Ministre des Finances au montant de [redacted] \$. Notez bien que le chèque doit être daté et signé du jour de votre envoi. Ce montant représente les droits exigibles pour l'émission de votre permis conformément à l'article 27 du Règlement sur les produits et les équipements pétroliers.

(Voir la suite au verso)

04 NOV. 2003

PAR FAX
Martine
Bruno Lapierre

BVA Bureau des vérificateurs agréés en équipements pétroliers
589, Saint-Jean-Baptiste, bureau 101
Terrebonne (Québec) J6W 4R2

Sans frais : 1 (888) 959-0001
Montréal : (514) 212-1612
Québec : (418) 563-7907
Télécopieur : (514) 232-9189 - Sans frais : 1 (866) 332-9189
Courriel : verificateurbva@qc.aira.com

AVIS DE NON CONFORMITÉ

Le 29 octobre 2003

Centre hospitalier de l'université de Montréal
1001, rue St-Denis, 4e étage
Montréal (Québec) H2X 3V4

À l'attention de Bruno Lapierre

Téléphone : (514) 890-8000 poste 35988

Télécopie : (514) 412-7335

Date d'échéance : 31 mai 2003

Dossier MRN : 434543

Projet : 00221RR

Nom du site :

Centre hospitalier de l'université de Montréal

Emplacement du site :

1058, rue St-Denis, Montréal

Instructions au MRN

Oui Non

Nous avons reçu le mandat de suivre le dossier

Description des équipements jointe

Ce formulaire vise à signifier au Ministère des Ressources naturelles, que le vérificateur agréé ne peut délivrer le certificat requis par les articles 48, 49, 53, 54 ou 55 du Règlement sur les produits pétroliers en raison de la non-conformité des équipements pétroliers visés au présent avis.

48 49 53 54 55 *m est pas au porteur par/o*

Vous devez prendre les mesures nécessaires afin de vous conformer avant échéance auprès du Ministère des Ressources naturelles, et devez transmettre à BVA, preuves par fax, courriel ou courrier des correctifs apportés pour pouvoir vous émettre votre certificat de performance ou de conformité.

Correctifs à apporter :

Le réservoir #5 de 45 000 litres doit être enregistré à l'adresse suivante le 264, boulevard René-Lévesque Est, Montréal (Québec) H2X 3S2. *H2X IPA*

Il n'est pas possible d'émettre le certificat de performance car l'installation du réservoir journalier situé à l'intérieur de l'hôpital ne répond pas aux exigences du règlement B139. Vous devrez prendre connaissance du rapport d'inspection préliminaire du 18 septembre dernier adressé à M. Bruno Lapierre.

Pin 5
4 citi lian per au dossier 602 838
Parine
Martine

Richard Caouette
Vérificateur agréé

MARTINE
- 5 NOV. 2003

Projet : 00221RR

**Siège social**

589, St-Jean-Baptiste, bureau 101

Terrebonne (Québec) J6W 4R2

Fax : (514) 232-9189

Courriel : verificateurbva@qc.aira.com

Montréal : (514) 212-1612

Québec : (418) 563-7907

Sans frais : 1 (888) 959-0001

Le 18 septembre 2003

Centre hospitalier de l'université de Montréal
1001, rue St-Denis, 4^e étage
Montréal (Québec) H2X 3V4

Par fax
8 pages

Téléphone : (514) 890-8000 poste 35988
Télécopieur : (514) 412-7335

À l'attention de Monsieur Bruno Lapierre

Projet : 00221RR
Site : 1058, rue St-Denis

OBJET : Vérification de performance des équipements pétroliers

Monsieur,

Nous avons été mandaté par le Centre hospitalier de l'université de Montréal afin d'effectuer la vérification des équipements pétroliers du site mentionné ci-haut.

Lors de la visite effectuée le 2 septembre dernier en présence des représentants du CHUM, messieurs et après avoir pris connaissance de la communication existante entre le Ministère des Ressources naturelles et les responsables de l'Hôpital Saint-Luc, les décisions suivantes ont été prises en accord avec les directives émises par le MRN dans sa lettre du 29 juillet ainsi que du 11 août 2003.

- * BVA ne peut émettre de certificat de performance pour le réservoir de mazout domestique en usage tant que le MRN n'aura pas autorisé son emploi.
- * Le 2 septembre 2003, les responsables de l'utilisation des équipements pétroliers avaient prévus de suivre les directives du MRN tel que décrit dans sa lettre du 29 juillet 2003.

Les travaux et les coûts associés étant très onéreux et tenant compte du fait que vous devrez, à moins d'une entente avec le MRN, procéder à l'enlèvement des réservoirs, il fût décidé de retarder ces travaux, ceci en attente du résultat des discussions à venir entre les responsables du CHUM et du MRN.

Si par la suite, le désir de retarder l'enlèvement du réservoir de 4 500 litres, ceci pour une période maximale de 5 ans, reportant la décision pour l'enlèvement pour le mois de mars 2007, il sera toujours temps de se conformer aux

**Siège social**

589, St-Jean-Baptiste, bureau 101

Terrebonne (Québec) J6W 4R2

Fax : (514) 232-9189

Courriel : verificateurbva@qc.aira.com

Montréal : (514) 212-1612

Québec : (418) 563-7907

Sans frais : 1 (888) 959-0001

exigences de l'article 130 du règlement sur les produits pétroliers dont vous trouverez copie en annexe 1.

Pour ce réservoir spécifiquement, le responsable du CHUM devra prendre en considération les coûts pour l'enlèvement en comparaison des coûts associés au respect de l'article 130 du règlement car à toute fin pratique, ce réservoir devra être retiré à l'échéance du mois de mars 2007 et ceci dans les meilleures conditions.

- Il a été porté à l'attention de messieurs Lalancette et Marcil, les déficiences de l'installation pour le réservoir journalier dans la chaufferie. Ce réservoir représente un potentiel de risque élevé et les conséquences pourraient être désastreuses. C'est pourquoi, il est fortement recommandé de remplacer ce réservoir et de refaire toute l'alimentation dans les plus brefs délais.

Un rapport verbal a été fait lors de la visite, nous suggérons un rapport écrit complet de l'installation afin de pouvoir recommander les changements appropriés pour répondre aux exigences du règlement B139 du CNPI et celui sur les produits pétroliers.

Veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Richard Caouette
Vérificateur agréé #25

/ab

p.j. Annexe 1 – Article 130 du règlement sur les produits pétroliers

Annexe 2 – Lettre du MRN datée du 4 avril 2003

Annexe 3 – Lettre du MRN datée du 29 juillet 2003

Annexe 4 – Lettre du MRN datée du 11 août 2003

c.c. Jean-Claude Lalancette et Guy Marcil du CHUM



Bureau
des vérificateurs agréés
en équipements pétroliers

Siège social

589, St-Jean-Baptiste, bureau 101

Terrebonne (Québec) J6W 4R2

Fax : (514) 232-9189

Courriel : verificateurbva@qc.aira.com

Montréal : (514) 212-1612

Québec : (418) 563-7907

Sans frais : 1 (888) 959-0001

RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS

130. Lorsque le titulaire de permis décide de ne plus retirer de produits pétroliers d'un système d'entreposage souterrain ou n'en a pas retiré depuis plus de deux ans, il doit:

1° vidanger de tout produit pétrolier le réservoir, la tuyauterie et les distributeurs de carburant;

2° après avoir évacué les vapeurs du réservoir jusqu'à ce que la concentration des vapeurs inflammables soit inférieure à 20 % de la limite inférieure d'inflammabilité, enlever du sol ce réservoir et la tuyauterie, les retirer des lieux et vérifier si le sol environnant a été contaminé;

3° aviser la direction régionale concernée du ministère de l'Environnement ainsi que la municipalité concernée de toute contamination reliée aux produits pétroliers;

4° disposer du réservoir conformément à l'article 171 ou, si le réservoir est réutilisable en vertu des articles 125 ou 126;

Le titulaire de permis n'est tenu de se conformer qu'aux dispositions du paragraphe 1° du premier alinéa s'il démontré, par l'exécution d'un essai de détection de fuites conforme à l'article 269, que les équipements pétroliers sont étanches et que l'arrêt de retrait de produits pétroliers de ces équipements n'excède pas 5 ans.

ANNEXE 1

Charlesbourg, le 25 janvier 2002

Centre hospitalier de l'université de Montréal
Bruno Lapierre
1058 Rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2X 3J4

MISE EN DEMEURE

**OBJET : Remplacement des réservoirs souterrains en acier non protégé
contre la corrosion (#260.2 - utilisateur)**

Dossier : 434543
Site : 1058 Saint-Denis
Montréal

Monsieur,

L'article 260.2 du Règlement sur les produits pétroliers énonce les dates obligatoires de retrait des réservoirs souterrains en acier non protégé contre la corrosion.

Selon les informations contenues dans votre dossier, vos équipements ont été installés après le 11 juillet 1976. Vous étiez donc tenu de les retirer du sol avant le 1er janvier 2001. À cet effet, vous aviez été avisé en date du 5 septembre 2001 que les travaux d'enlèvement devaient être effectués avant le 31 décembre 2001. Selon nos informations aucune démarche en ce sens n'a été effectuée.

Nous tenons à vous aviser que vos équipements pétroliers sont non conformes au sens du Règlement sur les produits pétroliers. Par conséquent, vous serez passible d'une amende pouvant atteindre 10 000 \$ dans le cas d'une personne physique et de 20 000 \$ dans le cas d'une personne morale si, lors d'une inspection ultérieure au 30 juin 2002, nous constatons que le retrait des réservoirs visés n'a toujours pas été effectué.

Il est important de préciser que, depuis le 1er juillet 1999, la Loi sur les produits et les équipements pétroliers impose, pour tout travaux d'enlèvement, de remplacement ou d'installation de réservoir, qu'un vérificateur agréé par le ministre des Ressources naturelles soit présent pour vérifier la conformité de votre ou vos installations tel que prévu à l'article 49 du Règlement sur les produits pétroliers.

Malgré ce qui précède, nous tenons à vous aviser que le ministère des Ressources naturelles n'endosse aucune responsabilité par rapport à l'état de vos équipements.

Pour plus d'informations concernant les programmes de remplacement, vous



Charlesbourg, le 5 septembre 2001

Centre hospitalier de l'université de Montréal
Bruno Lapierre
1058 Rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2X 3J4

Objet : Remplacement des réservoirs souterrains en acier non protégé contre
la corrosion (#260.2.5-utilisateur)
Dossier no : 434543
Site : 1058, Saint-Denis
Montréal (Qc) H2X 3J4

Monsieur,

Selon les informations relatives à votre dossier, vous utilisez un ou plusieurs réservoirs souterrains en acier non protégé fabriqués après le 11 juillet 1976. Le Règlement sur les produits pétroliers prévoit que ce ou ces réservoirs devraient être enlevés ou remplacés avant le 1er janvier 2001. Cette mesure vise à rendre les systèmes d'entreposage de produits pétroliers plus sécuritaires pour prévenir notamment les fuites de produits pétroliers et ainsi vous éviter d'éventuels coûts de réhabilitation de terrains contaminés.

Nous tenons à vous aviser que vos équipements sont actuellement non conformes au règlement depuis le 1er janvier 2001, vous devez donc remédier à la situation au plus tard le 31 décembre 2001.

Il est important de préciser que le Règlement sur les produits pétroliers, via l'article 49, prévoit que les travaux d'installation, de remplacement ou d'enlèvement de réservoirs souterrains devront être vérifiés par un vérificateur, agréé par le ministère des Ressources naturelles.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec la soussignée au numéro de téléphonse suivant (418) 627-6385 poste 8190 ou au 1-800-267-1420.


CERTIFICAT DE VÉRIFICATION

Pour les équipements pétroliers situés au :

1058, rue St-Denis, Montréal

Délivré à : Centre hospitalier de l'université de Montréal


N° de permis d'utilisation : 434543



Je certifie avoir vérifié les équipements pétroliers selon les exigences prescrites par le ministère des Ressources naturelles en vertu de la loi sur les produits et les équipements pétroliers applicables pour une vérification de **LA PERFORMANCE AVEC MISE HORS SERVICE TEMPORAIRE TOTALE OU PARTIELLE**. Je déclare de plus que ces équipements sont conformes aux dispositions applicables de la réglementation.

Et j'ai signé le 21 juin 2002

à Terrebonne le présent certificat.




Richard Caouette

Vérificateur agréé # 25



Sans frais : 1 (888) 959-0001

00221RR



Siège social
 500, St-Jean-Baptiste, bureau 101
 Terrebonne (Québec) J8W 4R2
 Fax : (514) 232-9189
 Courriel : verificateurbva@qc.airs.com

Montréal : (514) 212-1612
 Québec : (418) 863-7907
 Sans frais : 1 (888) 959-0001

RAPPORT DE MISE HORS SERVICE TEMPORAIRE - SOUTERRAIN

Le 30 mai 2002

Centre hospitalier de l'université de Montréal
 1058, rue St-Denis
 Montréal (Québec) H2X 3V4

À l'attention de : Monsieur Guy Marcil

Téléphone : (514) 890-8000

Télécopie : (514) 412-7335

Date d'échéance : 31 mai 2002

Dossier MRN : 434543

Projet : 00221RR

Nom du site : Centre hospitalier de l'université de Montréal

Emplacement des travaux : 1058, rue St-Denis, Montréal

Instructions du Vérificateur au MRN

L'installation se conforme à la réglementation

Article 128 - 0 à 6 mois

Article 129 - 6 à 24 mois

Article 130 - 5 ans

Description des équipements pétroliers corrigée

Oui

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

Non

<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Détails : Le réservoir est présentement inutilisé. En attente d'une décision pour l'enlèvement du réservoir.

Ces recommandations sont formulées afin de maintenir les qualités certifiées et ce, en vertu de l'article 55 de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers. Le titulaire devra corriger les éléments de non-conformité visés par les articles du Règlement sur les produits pétroliers énumérés ci-haut avant la remise en service des équipements vérifiés. À défaut de quoi, le certificat deviendra invalide.

Richard Caouette
 Vérificateur agréé


B. LAPORTE
 Titulaire 2002-05-03

LA VÉRIFICATION DE MON ÉQUIPEMENT UN INVESTISSEMENT POUR L'AVENIR



REÇU Le

11 JUIN 2001



DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS

Section A - Identification du dossier

DOSSIER # 434543 Centre hospitalier de l'université de Montréal

bannière :

sous-secteur activité : Santé et services sociaux

type propriété :

responsable dossier : Mme Martine Gosselin

site : 434543

adresse : 1058, Saint-Denis
Montréal
(Québec) H2X 3J4

téléphone : (514) 281-2121

classe :

mobile : Non

titulaire : 314920 Centre hospitalier de l'université de Montréal

contact :

M. Bruno Lapierre 890-8000

adresse : 1058, Rue Saint-Denis
Montréal (Québec)

communications : tél.1 (514) 281-2121 (5084) Poste

fax (514) 281 2568 35981

FCE :

propriétaire : 314920 Centre hospitalier de l'université de Montréal

contact :

M. Bruno Lapierre 890-8000

adresse : 1058, Rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2X 3J4

communications : tél.1 (514) 281-2121 (5084) 35981

fax (514) 281 2568

FCE :

date dernière vérification : 2000-05-24

date prochaine vérification : 2001-05-31

permis montant : 220,00 \$

date émission : 19 Janvier 2000

date échéance : 31 Mai 2001

réservoirs autorisés : 2

capacité autorisée : 46 000 litres

section B : 2 réservoir(s) actif(s)



section E : 0 avis de correction / infraction

section C : 5 tuyauterie(s) active(s)

section F : 1 réservoir(s) assujetti(s) T.A.S.

section D : 0 distributeur(s) actif(s)


section G : déclaration de modification



DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS

Section B - Réservoirs actifs

RÉSERVOIR # 4		assujéti au PAP																																					
date installation : 1 Janvier 1987		sous permis : Oui <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non																																					
état : En usage		21 Juin 2002 date <i>[Signature]</i> #25																																					
date état : 1 Janvier 1987																																							
<input checked="" type="checkbox"/> Inutilisé temporairement <input type="checkbox"/> En usage <input type="checkbox"/> Hors d'usage définitif <input type="checkbox"/> Retiré																																							
no série :		fabricant : INCONNU																																					
entrepreneur :		date retrait :																																					
norme : INCONNUE		date recertification :																																					
construction : Simple paroi <input type="checkbox"/> Simple <input type="checkbox"/> Double		matériaux : (smp. / ext.) Acier (int.)																																					
localisation : Souterrain <input type="checkbox"/> Souterrain <input type="checkbox"/> Hors sol		emplacement : Extérieur <input type="checkbox"/> Extérieur <input type="checkbox"/> Intérieur																																					
protection : <input type="checkbox"/> Anode sacrificielle <input type="checkbox"/> Courant imposé <input type="checkbox"/> Aucune <input type="checkbox"/> Non applicable		inventaire : <input type="checkbox"/> Gestion électronique <input type="checkbox"/> Réconciliation statistique <input type="checkbox"/> Pige manuelle																																					
capacité : 4 500 litres		réservoir à fins lucratives : Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non																																					
compartiments : No Capacité (litres) Produit 1 4 500 Diesel		réservoirs liés : No Capacité (litres)																																					
équipements secondaires actifs : Description Date Installation Droit Acquis Conforme		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>date installation</th> <th>date retrait</th> <th>date retrait</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input type="checkbox"/> Boîte de confinement</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Cuvette</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Digue</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Enceinte étanche</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Limiteur de remplissage</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Détecteur de fuite</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Séparateur</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Récupérateur de vapeur</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			date installation	date retrait	date retrait	<input type="checkbox"/> Boîte de confinement				<input type="checkbox"/> Cuvette				<input type="checkbox"/> Digue				<input type="checkbox"/> Enceinte étanche				<input type="checkbox"/> Limiteur de remplissage				<input type="checkbox"/> Détecteur de fuite				<input type="checkbox"/> Séparateur				<input type="checkbox"/> Récupérateur de vapeur			
	date installation	date retrait	date retrait																																				
<input type="checkbox"/> Boîte de confinement																																							
<input type="checkbox"/> Cuvette																																							
<input type="checkbox"/> Digue																																							
<input type="checkbox"/> Enceinte étanche																																							
<input type="checkbox"/> Limiteur de remplissage																																							
<input type="checkbox"/> Détecteur de fuite																																							
<input type="checkbox"/> Séparateur																																							
<input type="checkbox"/> Récupérateur de vapeur																																							
derniers travaux : 30 Août 2000		nature :																																					



DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS

Section B - Réservoirs actifs

RÉSERVOIR # 5																																							
date installation : 18 Janvier 2000		sous permis : Oui <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non																																					
état : En usage	<input type="checkbox"/> Inutilisé temporairement <input type="checkbox"/> En usage <input type="checkbox"/> Hors d'usage définitif <input type="checkbox"/> Retiré																																						
date état : 18 Janvier 2000	_____ date																																						
no série : 7487ULC#4 BON	fabricant : SOUDURE DRUMMOND INC																																						
entrepreneur : GASTIER INC	date retrait : _____																																						
norme : ULC-S653-94	date recertification : _____																																						
construction : Simple paroi	<input type="checkbox"/> Simple <input type="checkbox"/> Double	matériaux : (simp. / ext.) Acier (int.) _____																																					
localisation : Hors sol	<input type="checkbox"/> Souterrain <input type="checkbox"/> Hors sol	emplacement : Extérieur	<input type="checkbox"/> Extérieur <input type="checkbox"/> Intérieur																																				
protection : P	<input type="checkbox"/> Anode sacrificielle <input type="checkbox"/> Courant imposé <input type="checkbox"/> Aucune <input type="checkbox"/> Non applicable	inventaire : G	<input type="checkbox"/> Gestion électronique <input type="checkbox"/> Réconciliation statistique <input type="checkbox"/> Fiche manuelle																																				
capacité : 45 000 litres	réservoir à fins lucratives : Non		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non																																				
compartiments :		réservoirs liés :																																					
No	Capacité (litres)	Produit	No																																				
1	45 000	Huile à chauffage	Capacité (litres)																																				
équipements secondaires actifs : <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Date Installation</th> <th>Droit Acquis</th> <th>Conforme</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Digue</td> <td>2000-01-18</td> <td>Non</td> <td>Out</td> </tr> <tr> <td><i>Cuvette</i></td> <td><i>18/01/00</i></td> <td></td> <td><i>✓</i></td> </tr> <tr> <td><i>Boîte de confinement</i></td> <td><i>18/01/00</i></td> <td></td> <td><i>✓</i></td> </tr> <tr> <td><i>Limiteur de remplissage</i></td> <td><i>18/01/00</i></td> <td></td> <td><i>✓</i></td> </tr> </tbody> </table>				Description	Date Installation	Droit Acquis	Conforme	Digue	2000-01-18	Non	Out	<i>Cuvette</i>	<i>18/01/00</i>		<i>✓</i>	<i>Boîte de confinement</i>	<i>18/01/00</i>		<i>✓</i>	<i>Limiteur de remplissage</i>	<i>18/01/00</i>		<i>✓</i>																
Description	Date Installation	Droit Acquis	Conforme																																				
Digue	2000-01-18	Non	Out																																				
<i>Cuvette</i>	<i>18/01/00</i>		<i>✓</i>																																				
<i>Boîte de confinement</i>	<i>18/01/00</i>		<i>✓</i>																																				
<i>Limiteur de remplissage</i>	<i>18/01/00</i>		<i>✓</i>																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>date installation</th> <th>date retrait</th> <th>date retrait</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Boîte de confinement</td> <td>18/01/00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Cuvette</td> <td>18/01/00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Digue</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Enceinte étanche</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Limiteur de remplissage</td> <td>18/01/00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Détecteur de fuite</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Séparateur</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Récupérateur de vapeur</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			date installation	date retrait	date retrait	<input checked="" type="checkbox"/> Boîte de confinement	18/01/00			<input checked="" type="checkbox"/> Cuvette	18/01/00			<input type="checkbox"/> Digue				<input type="checkbox"/> Enceinte étanche				<input checked="" type="checkbox"/> Limiteur de remplissage	18/01/00			<input type="checkbox"/> Détecteur de fuite				<input type="checkbox"/> Séparateur				<input type="checkbox"/> Récupérateur de vapeur				derniers travaux : 24 Mai 2000	
	date installation	date retrait	date retrait																																				
<input checked="" type="checkbox"/> Boîte de confinement	18/01/00																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Cuvette	18/01/00																																						
<input type="checkbox"/> Digue																																							
<input type="checkbox"/> Enceinte étanche																																							
<input checked="" type="checkbox"/> Limiteur de remplissage	18/01/00																																						
<input type="checkbox"/> Détecteur de fuite																																							
<input type="checkbox"/> Séparateur																																							
<input type="checkbox"/> Récupérateur de vapeur																																							
nature :		_____																																					



DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS

Section C - Tuyauteries de l'alimentation de produits actifs

RÉSERVOIR # 1 COMPARTIMENT # 1 TUYAUTERIE # 1

date installation : date retrait : **4/8/01/2000**

fabricant : entrepreneur :

construction : Simple paroi Simple Double matériaux : (simp. / ext.) Inconnu (int.)

norme : (simp. / ext.) INCONNUE (int.)

localisation : Souterrain Souterrain Hors sol protection : Aucune Anode sacrificielle Courant imposé Aucune Non applicable

équipements secondaires actifs :				date installation	date retrait	droit acquis
Description	Installation	Droit Acquis	Conforme			
<input type="checkbox"/> Système de détection						
<input type="checkbox"/>						

J. Lemire #25

RÉSERVOIR # 2 COMPARTIMENT # 1 TUYAUTERIE # 1

date installation : date retrait : **4/8/01/2000**

fabricant : entrepreneur :


construction : Simple paroi Simple Double matériaux : (simp. / ext.) Inconnu (int.)

norme : (simp. / ext.) INCONNUE (int.)

localisation : Souterrain Souterrain Hors sol protection : Aucune Anode sacrificielle Courant imposé Aucune Non applicable

équipements secondaires actifs :				date installation	date retrait	droit acquis
Description	Installation	Droit Acquis	Conforme			
<input type="checkbox"/> Système de détection						
<input type="checkbox"/>						

J. Lemire #25



DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS

Section C - Tuyauteries de l'alimentation de produits actifs

RÉSERVOIR # **3** COMPARTIMENT # **1** TUYAUTERIE # **1**

date installation : date retrait :

fabricant : entrepreneur :

construction : Simple paroi Simple Double matériaux : (simp. / ext.) Inconnu (int.)

norme : (simp. / ext.) INCONNUE (int.)

localisation : Souterrain Souterrain Hors sol protection : Aucune Anode sacrificielle Courant imposé Aucune Non applicable

équipements secondaires actifs :

Description	Installation	Droit Acquis	Conforme	date installation	date retrait	droit acquis
<input type="checkbox"/> Système de détection						
<input type="checkbox"/>						

RÉSERVOIR # **4** COMPARTIMENT # **1** TUYAUTERIE # **1**

date installation : date retrait :

fabricant : entrepreneur :


construction : Simple paroi Simple Double matériaux : (simp. / ext.) Inconnu (int.)

norme : (simp. / ext.) INCONNUE (int.)

localisation : Souterrain Souterrain Hors sol protection : Aucune Anode sacrificielle Courant imposé Aucune Non applicable

équipements secondaires actifs :


Description	Installation	Droit Acquis	Conforme	date installation	date retrait	droit acquis
<input type="checkbox"/> Système de détection						
<input type="checkbox"/>						



DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS

Section C - Tuyauteries de l'alimentation de produits actifs

RÉSERVOIR # 5	COMPARTIMENT # 1	TUYAUTERIE # 1	
date installation : 18 Janvier 2000		date retrait :	
fabricant :		entrepreneur : GASTIER INC	
construction : Simple paroi	<input type="checkbox"/> Simple <input type="checkbox"/> Double	matériaux : (simp. / ext.) Acier (int.)	
norme : (simp. / ext.) API-5LASTM-A53,CSA2245.1 (int.)			
localisation : Hors sol	<input type="checkbox"/> Souterrain <input type="checkbox"/> Hors sol	protection : Aucune	<input type="checkbox"/> Anode sacrificielle <input type="checkbox"/> Courant imposé <input type="checkbox"/> Aucune <input type="checkbox"/> Non applicable
équipements secondaires actifs :			
<i>Description</i>	<i>Installation</i>	<i>Droit Acquis</i>	<i>Conforme</i>
		<input type="checkbox"/> Système de détection	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS

Section E - Autre information

DOSSIER # 434543 Centre hospitalier de l'université de Montréal

Avis de correction

Article Loi - Règlement	Date d'échéance	Date de conformité	Inspecteur

Avis d'infraction

Article Loi - Règlement	Date de jugement	Décision du jugement

Dérogations

(information non disponible)




DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS

Section F - Résultats du T.A.S.

DOSSIER # 434543 Centre hospitalier de l'université de Montréal

Taux d'agressivité du sol

No réservoir	Zone initiale	Zone finale	Date T.A.S.	Date limite protection	Date prolongation	Intervalle essai détection de fuite
4						• 5 ans si zone finale 3 ; annuel si zone finale 4




DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS

Section G - Déclaration de modification aux équipements

DOSSIER # 434543 Centre hospitalier de l'université de Montréal

À la suite de ma vérification, je déclare n'avoir apporté aucune modification à la présente description des équipements pétroliers.

À la suite de ma vérification, je déclare avoir apporté des modifications à la présente description des équipements pétroliers dans les espaces réservés à cette fin.

 Signature du vérificateur	25 # no du vérificateur	3/07/2002 Date
--	----------------------------	-------------------

Québec



Ministère des Ressources naturelles Direction de la sécurité des équipements pétroliers

DEMANDE DE RENOUELEMENT D'UN PERMIS D'UTILISATION POUR DES ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS À RISQUE ÉLEVÉ

Pour toute question relative au présent formulaire veuillez consulter le GUIDE EXPLICATIF

N° de dossier

434543

Au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les renseignements qui permettent de vous identifier ont un caractère confidentiel. Cependant, ces renseignements sont indispensables pour la gestion de votre dossier. Aussi, notre ministère s'engage à en restreindre l'accès aux seules personnes dûment autorisées à les utiliser dans le respect de cette loi.

SECTION 1 S'il y a lieu, inscrire les corrections nécessaires en lettres moulées dans les espaces ombragés.

Identification du titulaire du permis d'utilisation — Consultez le point 1-B du guide explicatif

Centre hospitalier de l'université de Montréal
Nom ou raison sociale du titulaire

HÔPITAL SAINT-LUC

Si vous exploitez une entreprise, indiquez le numéro d'entreprise (N.E.Q.) — Consultez le point 1-H du guide explicatif

1058, Rue Saint-Denis
Adresse (n° et rue)

Complément d'adresse (app., bureau, etc.) — Consultez le point 1-C du guide explicatif

Case postale

Montréal
Ville (municipalité)

Québec
Province

Canada
Pays

H2X 3J4
Code postal

Adresse Internet (courrier électronique)

BUREAU D'ADJUDICATION @ GOUVERNEMENT QUÉBEC

(514) 281-6159

5981

(514) 281-2568

N° tél. bureau (ind. reg.)

Poste

N° tél. autre (ind. reg.)

N° télécopieur (ind. reg.)

514 890 8000 35981

514 9127335

Nom d'une personne responsable si le titulaire est une personne morale (entreprise)

ESPACE RÉSERVÉ AU MINISTÈRE

N° de titulaire : 314920

N° d'encaissement : _____

Date de réception :

N° propriétaire : 314920

Date : _____

N° de client payeur : 314920

Saisie effectuée par : _____

SECTION 2 S'il y a lieu, inscrire les corrections nécessaires en lettres moulées dans les espaces ombragés.

Identification du propriétaire des réservoirs

La Loi sur les produits et les équipements pétroliers spécifie que le permis d'utilisation doit être délivré au propriétaire de l'équipement pétrolier ou à la personne qu'il désigne et à qui il confie la responsabilité d'effectuer l'entretien et les réparations de l'équipement — Consultez le point 1-J du guide explicatif

Centre hospitalier de l'université de Montréal

Nom ou raison sociale du propriétaire

HÔPITAL SAINT-LUC

Si vous exploitez une entreprise, indiquez le numéro d'entreprise (N.E.Q.) — Consultez le point 1-H du guide explicatif

1058, Rue Saint-Denis

Adresse (n° et rue)

Complément d'adresse (app., bureau, etc.) — Consultez le point 1-C du guide explicatif

Case postale

Montréal

Ville (municipalité)

Québec

Province

Canada

Pays

H2X3J4

Code postal

Adresse Internet (courrier électronique)

(514) 281-6159

5981

(514) 281-2568

N° tél. bureau (ind. req.)

Poste

N° tél. autre (ind. req.)

N° télécopieur (ind. req.)

5148901800035581

51414129335

Nom d'une personne responsable si le propriétaire est une personne morale (entreprise)

SECTION 3 S'il y a lieu, inscrire les corrections nécessaires en lettres moulées dans les espaces ombragés.

Identification du site où sont localisés les équipements pétroliers — Consultez le point 1-L du guide explicatif

Centre hospitalier de l'université de Montréal

Identification du site (raison sociale ou appellation du site)

1058, Saint-Denis

Adresse (n° et rue)

(514) 281-2121

N° téléphone (ind. req.)

51489018000

Montréal

Ville (municipalité)

H2X 3J4

Code postal

Localisation des équipements visés (s'il n'y a pas d'adresse)

SECTION 4 S'il y a lieu, inscrire les corrections nécessaires en lettres moulées dans les espaces ombragés.

Secteur principal d'activité du titulaire de permis d'utilisation d'équipements pétroliers à risque élevé.

Le secteur principal d'activité désigne la nature des opérations commerciales pratiquées sur le site. Lorsqu'il y a plus d'une activité commerciale sur le site, une seule est mentionnée, soit celle qui reflète le mieux la nature de vos activités. S'il y a lieu, voir l'annexe 1 pour corrections.

A) Votre secteur d'activité est : Institution publique ou gouvernementale

B) Votre sous-secteur d'activité est : Santé et services sociaux

C) La marque commerciale (bannière) est :

Seules les stations-services doivent indiquer la bannière. — Consultez le point 1-A du guide explicatif.

SECTION 5

Déclaration d'événement — Incident : fuite (plus de 100 litres), déversement (plus de 100 litres), incendie, explosion, blessure, perte de vie

OMETTRE DE DÉCLARER DES ÉVÉNEMENTS AYANT AFFECTÉ UN ÉQUIPEMENT PÉTROLIER PEUT ENTRAÎNER UNE AMENDE POUVANT ALLER JUSQU'À 5 000,00 \$.

Ces informations sont recueillies par le ministère dans le but de cerner les problèmes qui se posent avec les équipements et les produits pétroliers. Ces informations seront traitées de façon confidentielle.

 Je n'ai aucun événement à déclarer au cours de la période couverte par mon dernier permis d'utilisation pour des équipements pétroliers à risque élevé. Je déclare qu'un ou des événements sont survenus au cours de la période couverte par mon dernier permis d'utilisation pour des équipements pétroliers à risque élevé. Remplir la déclaration d'événement ci-dessous.

Veuillez inscrire, de gauche à droite, la date de l'événement puis le chiffre (un seul par espace) qui décrit le mieux cet événement.

Date de l'événement	Nature de l'événement	Type de produits en cause	Cause probable de l'événement	Équipement qui a causé l'événement	Coûts approximatifs des dommages
	1. Fuite de produit (indiquer la quantité - min. 100 l) 2. Déversement accidentel (indiquer la quantité - min. 100 l) 3. Incendie 4. Explosion 5. Blessure corporelle (spécifier) 6. Perte de vie (spécifier)	1. Essence 2. Diesel 3. Huile chauffage / mazout 4. Huiles usées 5. Autres (préciser)	1. Erreur humaine 2. Usure 3. Bris 4. Autres (spécifier)	1. Réservoir souterrain 2. Réservoir hors sol 3. Tuyauterie souterraine 4. Tuyauterie hors sol 5. Distributeur 6. Autres (spécifier)	1. Moins de 10 000 \$ 2. Entre 10 000 et 50 000 \$ 3. Entre 50 000 \$ et 150 000 \$ 4. Plus de 150 000 \$
Événement 1 Date :					
Événement 2 Date :					
Événement 3 Date :					
Événement 4 Date :					

SECTION 6

Vérification des équipements pétroliers - Consulter le point 0 du guide explicatif

Le titulaire doit soumettre son équipement pétrolier à une « vérification de bon fonctionnement ».

Selon les informations détenues par le ministère :

Vous devez nous faire parvenir un certificat de vérification attestant du bon fonctionnement des équipements pour le 01-JUN-2001. Veuillez noter que vous devez remplir et nous retourner ce formulaire avant la date d'échéance de votre permis et ce, même si vous n'avez pas obtenu votre certificat de vérification ou que vous êtes en voie de l'obtenir.

SECTION 7

Calcul des droits liés au permis d'utilisation — Consultez le point 5 du guide explicatif

Nombre de réservoirs Capacité totale des réservoirs sous permis en litres Coût

Montant total du permis à renouveler (Consulter le point 5 du guide explicatif) 330.00

Montant dû sur permis antérieur _____

Intérêts dus sur permis antérieur _____

Montant total à payer 330.00

Faites votre chèque ou mandat-poste au montant total à payer. Ce chèque doit être daté du jour et fait à l'ordre du ministre des Finances.

SECTION 8 S'il y a lieu, inscrire les corrections nécessaires en lettres moulées dans les espaces ombragés.

Identification du payeur
 Centre hospitalier de l'université de Montréal
 Nom ou raison sociale du payeur HÔPITAL SAINT-LUC

Si vous exploitez une entreprise, indiquez le numéro d'entreprise (N.E.Q.) - Consultez le point 1-H du guide explicatif

1058, Rue Saint-Denis
 Adresse (n° et rue)

Montréal
 Ville (municipalité)

Québec
 Province

Canada
 Pays

H2X3J4
 Code postal

(514) 281-6159 5981 (514) 281-2568
 N° tél. bureau (n°) N° tél. copie (n°)

514 281 6159 5981 514 281 2568

Nom d'une personne responsable si le payeur est une personne morale (entreprise)

SECTION 9

Signature de la demande de renouvellement de permis
TITULAIRE DU PERMIS EST-IL LE PROPRIÉTAIRE DES RÉSERVOIRS ?
 OUI : VEUILLEZ REMPLIR UNIQUEMENT LA SECTION «A» CI-DESSOUS NON : VEUILLEZ REMPLIR UNIQUEMENT LA SECTION «B» CI-DESSOUS

SECTION A Section destinée au propriétaire des équipements pétroliers

Je certifie à titre de propriétaire des équipements pétroliers et de titulaire du permis d'utilisation que tous les renseignements fournis à l'appui de la présente demande de renouvellement de permis sont exacts et en tout point conformes. De plus, je certifie avoir pris connaissance de mes obligations et je m'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour gérer les équipements pétroliers en conformité avec les exigences de la Loi et du Règlement sur les produits et les équipements pétroliers.

Nom (en lettres moulées) _____

Signature du propriétaire des équipements pétroliers : X _____ 2001/06/01

SECTION B Section destinée au titulaire du permis qui n'est pas le propriétaire des équipements pétroliers. Pour que votre demande de renouvellement soit complète, **CETTE SECTION DOIT ÊTRE COSIGNÉE PAR LE PROPRIÉTAIRE DES ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS.**

Je certifie à titre de titulaire et de personne désignée par le propriétaire des équipements pétroliers que tous les renseignements fournis à l'appui de la présente demande de renouvellement de permis sont exacts et en tout point conformes. De plus, je certifie avoir pris connaissance de mes obligations et je m'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour gérer les équipements pétroliers en conformité avec les exigences de la Loi et du Règlement sur les produits et les équipements pétroliers.

Nom du titulaire du permis (en lettres moulées) _____ Prénom du titulaire du permis (en lettres moulées) _____

Signature du titulaire désigné par le propriétaire : X _____

J'autorise la présente demande de renouvellement de permis et je désigne le titulaire comme opérateur responsable d'effectuer ou de faire effectuer l'entretien et les réparations de l'équipement pétrolier décrit précédemment.

Signature du propriétaire des équipements pétroliers : X _____

Adresse de correspondance : (cochez en cas de modification)

À l'adresse du site (identifié à la section 3) À l'adresse du propriétaire (identifié à la section 2)

À l'adresse du titulaire (identifié à la section 1) À l'adresse du payeur du permis (identifié à la section 8)

Langue de correspondance : (cochez en cas de modification)

français english

Please send me all the pertaining documents in English



Ministère des Ressources naturelles
 Direction de la sécurité des équipements pétroliers
 5700, 4^e Avenue Ouest, bureau A 401
 Charlesbourg (Québec) G1H 6R1
 Téléphone : (418) 627-6385 • 1 800 267-1420
 Télécopieur : (418) 528-0690



**DIRECTION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
ET DES SERVICES TECHNIQUES**
Service des technologies du bâtiment

Téléphone : (514) 281-6159 Télécopieur : (514) 281-2668

Le 30 août 2000

GOVERNEMENT DU QUÉBEC
Ministère des Ressources naturelles
Direction de la sécurité des équipements
Madame Marie Racine, Agente de bureau
Service des permis et de l'information à la clientèle
5700, 4^e Avenue Ouest, bureau A401
CHARLESBOURG (Québec)
G1H 6R1

Objet : Modification au permis d'utilisation
Dossier No : 434543
Adresse : 1058, rue St-Denis, Montréal (Québec), H2X 3J4

Madame Racine,

Suite à notre appel téléphonique d'aujourd'hui, la présente est pour vous informer qu'une erreur s'est glissée au permis d'utilisation d'un équipement à risque élevé.

Tel que discuté par téléphone, le permis est émis pour deux (2) réservoirs, dont un réservoir hors-sol de 45 000 litres et le deuxième de 1000 gallons et non de 1000 litres, nous devrions lire la capacité totale autorisée de 49 550 litres.

Je vous prie d'acquiescer. Madame Racine. ^{4.500} mes salutations distinguées.

Hôpital Saint-Luc du CHUM

PB/lc

c.c. :

Word\plomberie\lettres\Permis util équip risque GouvQ MRacine

CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

HÔTEL-DIEU
3840, rue Saint-Urbain
Montréal (Québec)

HÔPITAL NOTRE-DAME
1560, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)

HÔPITAL SAINT-LUC
1058, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)



Gouvernement du Québec
Ministère des
Ressources naturelles

Direction de la sécurité des
équipements pétroliers

Charlesbourg, le 15 août 2000

Centre hospitalier de l'université de Montréal
Bruno Lapierre
1058 Rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2X 3J4

Modification au permis d'utilisation
Dossier no : 434543
Adresse : 1058, Saint-Denis
Montréal (Qc) H2X 3J4

Monsieur,

Tel que demandé, nous avons apporté les corrections que vous souhaitiez à votre permis d'utilisation pour un équipement à risque élevé. Aussi, vous trouverez ci-joint votre nouveau permis d'utilisation tel que modifié.

Ce permis est émis en vertu de la loi sur les produits et les équipements pétroliers (1997, chapitre 64) pour une période de 16 mois.

Nous vous demandons de vérifier les renseignements que ce permis contient. Si des corrections étaient nécessaires, veuillez conserver une copie du permis et nous retourner l'original avec les corrections requises.

Pour plus d'information, nous vous invitons à communiquer avec la soussignée du Service des permis et de l'information à la clientèle, à l'un des numéros de téléphone suivants :
(418) 627-6385 ou 1 800 267-1420.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Hélène Rivard, Agente de bureau
Service des permis et
de l'information à la clientèle



DIRECTION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
ET DES SERVICES TECHNIQUES

Téléphone : (514) 281-6014 Télécopieur : (514) 896-4767

Le 4 avril 2000

Madame Dorothee Desbiens
Agent du bureau
Ministère des ressources naturelles
Gouvernement du Québec
Télécopieur : (418) 528-0690

Objet : Conformité aux articles 254, 309 et 310 du Règlement sur les produits pétroliers.
Votre lettre du 18 mars 2000
Dossier :

Madame,

La présente est pour vous préciser que nos installations des produits pétroliers sont composées des réservoirs sous-terrains pour les huiles de chauffage ainsi que des réservoirs pour carburant dédiés aux groupes électrogènes.

Par conséquent, ces installations ne sont pas assujetties aux articles cités dans votre lettre du 18 mars 2000 adressée au service technique de l'hôpital Notre-Dame du CHUM.

Pour votre information,
qui regroupe trois hôpitaux :

du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)

Hôpital Saint-Luc :
1058, rue Saint-Denis
Montréal, Québec
H2X 3J4

Handwritten notes:
134573
2000-07-13
PJP

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous appeler à 281-6000, poste 5077.

DOROTHY

Veuillez agréer, Madame, nos meilleures salutations.

05 AVR. 2000

Signature of Galina Benzeguir
Galina Benzeguir, chimiste, M.Sc.
Conseillère en environnement

Handwritten note:
PAP
2000-07-13

GBI

Handwritten note:
Faxé le 4.04.2000 G.B.
CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

c.c. M. Donald Cossette, coordonnateur des technologies de l'information
M. Martin Lavertu, coordonnateur administratif, environnement, sécurité et statut

HÔTEL-DIEU
1560, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)
H2L 4M1

HÔPITAL NOTRE-DAME
1058, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)
H2X 3J4

HÔPITAL SAINT-LUC
1058, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)
H2X 3J4

H-R.

us

CERTIFICAT DE VÉRIFICATION


Certificat de vérification délivré pour la performance d'équipements pétroliers situés au
1058 rue St-Denis, Montréal

Et dont la description détaillée est jointe en annexe

Délivré à : CHUM Campus St-Luc
N° de permis d'utilisation : 434543

Je certifie avoir vérifié la performance des équipements pétroliers décrits en annexe selon les exigences prescrites par le ministère des Ressources naturelles en vertu de la loi sur les produits et les équipements pétroliers applicables pour une vérification de performance.

Et j'ai signé le 24 mai 2000 à Terrebonne le présent certificat

Richard Caouette  # 25
Nom du vérificateur No d'agrément

00221RR

JOCELYNE

30 MAI 2000



Gouvernement du Québec
Ministère des
Ressources naturelles

Direction de la sécurité des équipements pétroliers

DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS

Dossier (n° et/ou raison sociale) : 434543 Hopital Saint Luc

Bannière : Lucerne

Sous-secteur d'activité : Gouvernement fédéral ou Provincial

Site (adresse) : 1058 Saint Denis

Classe : 0 Mobile : NON

Titulaire (raison sociale et adresse) : Hopital St Luc

1058 rue St Denis Montréal Q.C. H2X 3G4

Tél. bur. : 514-281-6159 Poste 5981

Propriétaire (raison sociale et adresse) : Zime

Mime

Tél. bur. : 514-281-6072

RÉSERVOIR # 1

Date installation : 18 JANVIER 2000

Sous-permis : Oui Non

Date d'état : _____

Modification d'état	<input type="checkbox"/>	I = Inutilisé temporairement	U = En usage	H = Hors d'usage définitif	R = Retiré de l'état
	Si modification, inscrire date à partir de laquelle l'état du réservoir a changé _____				

Fabricant : Drummond Industries Inc.

N° de série : # 7487 ULC # 4 BON # M 7931

Date de retrait : _____ (s'il y a lieu)

Entrepreneur : Castor

Norme : ULC 5653-94 Date de recertification : _____

Construction :	Simple paroi	Matériaux :	<u>Réservoir Digue en acier.</u>
	Double paroi	Matériaux (ext.) :	
		Matériaux (int.) :	

Localisation : Hors Sol

Emplacement : Extérieur

Protection :

Pour correction : A Anode
 C Courant
 N Aucune
 P Non applicable

Inventaires :

Pour correction : G Gestion électronique
 R Réconciliation statistique
 P Pige manuelle

Réservoir utilisé pour la vente à des fins lucratives :

Oui Non

Capacité totale : _____

Compartiments :

N°	Capacité (litres)	Famille de produit pétrolier	Relié au réservoir n°		
<u>1</u>	<u>45000</u>	<u>Huile chauffage #2</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>

Si correction aux informations inscrites, inscrire la date de modification des équipements : _____

Date des derniers travaux effectués : 18 JANVIER 2000 Nature des travaux : Installation

DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS

#00221 R

Dossier : 434543 Hopital Saint-Luc

Bannière

Sous-Secteur d'activité : Gouvernement fédéral ou provincial

Type de propriété

Responsable du dossier : Hélène Rivard

Site : 434543 1058, Saint-Denis
Montréal H2X 3J4

Classe : Mobile : NON

Titulaire : 211964 1058, Saint-Denis
Montréal Québec H2X 3J4
Tél Bur : (514) 281-6072 FCE

Propriétaire : 211964 1058, Saint-Denis
Montréal Québec H2X 3J4
Tél Bur : (514) 281-6072 FCE

Date dernière vérification : 2001-05-31 Date prochaine vérification : 2001-05-31

Les réservoirs 1-2-3 ne sont plus utilisés par le titulaire du permis, l'hôpital St Luc doit en faire l'enlèvement au cours des prochaines années. Le coût estimé pour l'enlèvement et la décontamination est de plus de 81k. et l'administration attend l'octroi du budget. Dans le règlement aucun article ne traite de l'enlèvement de réservoirs en béton c'est la raison pour laquelle que les réservoirs

n'ont pas été enlevés au moment où l'on a cessé de les

RÉSERVOIR # 1

Date installation : 1958-01-01 Sous permis : Non Oui Non

État : Hors d'usage *RI* Date d'état : 1995-11-10

PERMANENT

Modification d'état : 1 - Nouvelle installation 2 - En usage 3 - Hors usage définitif 4 - Réserve de l'état

Si modification inscrite à partir de laquelle l'état du réservoir a changé

Fabricant : INCONNU

No série : _____

Date retrait : _____ (s'il y a lieu) Date de retrait prévue : _____

Entrepreneur : _____

Norme : INCONNUE Date de recertification : _____

Construction	Somme des	Matériau :	<u>PEHD</u>
		Matériau (ext) :	
		Matériau (int) :	

Localisation : Souterrain Emplacement : Extérieur

Protection :

Four correction : 1. Anneau supérieur 2. Anneau inférieur 3. Anneau 4. Pas de protection

Inventaires :

Four correction : 1. Protection extérieure 2. Protection intérieure 3. Protection

Reservoir utilisé pour la vente à des fins lucratives : Non Oui Non

Capacité totale : 204 750 litres

Vol. Capacité (litres) Famille de réservoir Réserve au réservoir

Compartiments : A - 204 750 Matériau :

Si correction aux informations inscrites, inscrire la date de modification des équipements : _____

Date des derniers travaux effectués : _____ Nature des travaux : _____

Équipements secondaires : Réservoir # 1

Description	Date d'installation	Date de retrait	Droits acquis	Conforme
-------------	---------------------	-----------------	---------------	----------

TUYAUTERIE : 1 COMPARTIMENT : 1 RÉSERVOIR : 1

Date d'installation : _____ Date de retrait : _____

Fabricant : _____

Entrepreneur : _____

Construction	Simple canal	Matériau	Inconnu
		Matériau (PM)	
		Matériau (CT)	

Localisation : Souterrain _____

Protection : AUCUNE

Pour correction	<input type="checkbox"/>	A erreur factuelle
	<input type="checkbox"/>	C erreur imprise
		M erreur
		P non applicable

Équipements secondaires TUYAUTERIE = 1 COMPARTIMENT = 1 DU RÉSERVOIR = 1

Description	Date d'installation	Date de retrait	Droits acquis	Conforme
-------------	---------------------	-----------------	---------------	----------

RÉSERVOIR # 2

Date installation : 1958-01-01 Sous permis : Non Oui Non

État : Hors d'usage Date d'état : 1995-11-10

Multiplicité d'état *Permanente* U = En usage H = Hors d'usage définitif S = Autre de l'état
 Si multiplicité inscrire la date à partir de laquelle l'état du réservoir a changé

Fabricant : INCONNU

No série : _____

Date retrait : _____ (s'il y a lieu) Date de retrait prévue : _____

Entrepreneur : _____

Norme : INCONNUE Date de recertification : _____

Construction	Matériau	Matériau	Matériau
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____

Localisation : Souterrain Emplacement : Extérieur

Protection : Arbre souterrain
 Couvert (maçonnerie)
 Autre
 Non protégé

Inventaires : Système électrique
 Représentation cadastrale
 Fiche cadastrale

Réservoir utilisé pour la vente à des fins lucratives : Non Oui Non

Capacité totale : 204 750 litres

No. Compartiments : 1 Capacité de chaque compartiment : _____ Révisé au réservoir : _____

Compartiments : A 204 750 Matériau : _____

Si correction aux informations inscrites, inscrire la date de modification des équipements : _____

Date des derniers travaux effectués : _____ Nature des travaux : _____

Équipements secondaires : Réservoir # 2

Description	Date d'installation	Date de retrait	Droits acquis	Conforme
-------------	---------------------	-----------------	---------------	----------

TUYAUTERIE : 1 COMPARTIMENT : 1 RÉSERVOIR : 2

Date d'installation : _____ Date de retrait : _____

Fabricant : _____

Entrepreneur : _____

Construction	Simple paroi	Matériau :	Inconnu
		Matériau (est) :	
		Matériau (int) :	

Localisation : Souterrain _____

Protection : AUCUNE

Pour correction	<input type="checkbox"/>	A. Endre sacromène
	<input type="checkbox"/>	C. Couvrir et peindre
	<input type="checkbox"/>	M. Aucune
	<input type="checkbox"/>	P. Non applicable

Équipements secondaires TUYAUTERIE # 1 COMPARTIMENT # 1 RÉSERVOIR # 2

Description	Date d'installation	Date de retrait	Droits acquis	Conforme
-------------	---------------------	-----------------	---------------	----------

RÉSERVOIR # 3

Date installation : 1958-01-01 Sous permis : Oui Oui Non

État : En usage *Remarque* Date d'état : 1958-01-01

Modification d'état La modification inscrite ci-dessus est la date à partir de laquelle l'état du réservoir a changé.

Fabricant : INCONNU

No série : _____

Date retrait : _____ (s'il y a lieu) Date de retrait prévue : _____

Entrepreneur : _____

Norme : BET84 Date de recertification : _____

Construction	Matériau	Matériau
	Matériau (old)	Matériau (old)
	Matériau (int)	Matériau (int)

Localisation : Souterrain Emplacement : Extérieur

Protection : Aucune protection, Couverture, Autre

Inventaires : Système électrique, Récepteur, Autre

Réservoir utilisé pour la vente à des fins lucratives : Non Oui Non

Capacité totale : 204 750 litres

Compartment : A (204 750) Matériau : _____

Si correction aux informations inscrites, inscrire la date de modification des équipements : _____

Date des derniers travaux effectués : _____ Nature des travaux : _____

Équipements secondaires : Réservoir # 3

Description	Date d'installation	Date de retrait	Droits acquis	Conforme
-------------	---------------------	-----------------	---------------	----------

TUYAUTERIE : 1

COMPARTIMENT : 1

RÉSERVOIR : 3

Date d'installation

Date de retrait

Fabricant

Entrepreneur :

Construction	Site de date	Maenau:	Inconnu
		Maenau: (ext)	
		Maenau: (int)	

Localisation : Souterrain

Protection : AUCUNE

Pour correction A. Principe réglementaire
 B. Courant inverse
 C. Aucune
 F. Non applicable

Equipements secondaires (TUYAUTERIE # 1

COMPARTIMENT # 1

DU RÉSERVOIR # 3

Description	Date d'installation	Date de retrait	Droits acquis	Conforme
-------------	---------------------	-----------------	---------------	----------

RÉSERVOIR # 4

Assujetti aux programmes d'amélioration du parc : BOCO

Date installation : 1987-01-01

Sous permis : Oui

Oui Non

État : En usage

Date d'état : 1987-01-01

Modification d'état 1 = Arrêt temporaire U = En usage H = Hors d'usage définitif R = Retire de l'état
 2 = modification inscrite la date à partir de laquelle l'état du réservoir a changé

Fabricant : INCONNU

No série :

Date retrait : (s'il y a lieu)

Date de retrait prévue :

Entrepreneur :

Norme : INCONNUE

Date de recertification :

Construction	Service	Mars 1987	
		Avril 1987	
		Mars 1987 (19)	

Localisation : Souterrain

Emplacement : Extérieur

Protection :

Inventaires :

Protections : 1. En usage
 2. Hors d'usage
 3. Hors d'usage définitif
 4. Hors d'usage temporaire

Inventaires : 1. Existence de l'équipement
 2. État de l'équipement
 3. Page marquée

Réservoir utilisé pour la vente à des fins lucratives : Non

Oui Non

Capacité totale : 1 000 litres

Compartiments : A III

Si correction aux informations inscrites, inscrire la date de modification des équipements

Date des derniers travaux effectués :

Nature des travaux :

Équipements secondaires : Réservoir # 4

Description	Date d'installation	Date de retrait	Droits acquis	Conforme
-------------	---------------------	-----------------	---------------	----------

TUYAUTERIE : 1 COMPARTIMENT : 1 RÉSERVOIR : 4

Date d'installation : _____ Date de retrait : _____

Fabricant : _____

Entrepreneur : _____

Construction	Simple pare	Matériau	Inconnu
		Matériau (ext)	
		Matériau (int)	

Localisation : Souterrain _____

Protection : AUCUNE

Pour correction	0. Aucune protection
	1. Clouant encre
	2. Escoue
	3. Non applicable

Equipements secondaires : TUYAUTERIE : 1 COMPARTIMENT : 1 RÉSERVOIR : 4

Description	Date d'installation	Date de retrait	Droits acquis	Conforme
-------------	---------------------	-----------------	---------------	----------

Charlesbourg, le 19 mars 2000

Centre hospitalier de l'université de Montréal
1058, Rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2X 3J4

Conformité aux articles 254, 309, 310 du Règlement sur les produits
pétroliers pour le 1er janvier 2001

A/s Bruno Lapiere
Dossier : 434543
Site : 1058, Saint-Denis
Montréal (Qc) H2X 3J4

Madame ou Monsieur,

Dans un constant souci de sécurité et de protection de l'environnement, la Direction de la sécurité des équipements pétroliers, via le Règlement sur les produits pétroliers, prévoit l'installation d'équipements périphériques aux distributeurs de carburant, ainsi qu'aux systèmes de stockage souterrains pour carburant. À cet effet, les articles 254 et 309 du Règlement sur les produits pétroliers prévoient l'installation de boîte de captage sous chaque distributeur, de boîte de confinement et de limiteur de remplissage pour chaque réservoir souterrain.

On entend par boîte de captage un équipement installé sous les distributeurs permettant de récupérer et contenir les pertes de carburant pouvant survenir lors des opérations ou de la maintenance de routine de ces distributeurs.

Une boîte de confinement est un contenant circulaire installé autour de l'orifice du tuyau de remplissage des réservoirs souterrains permettant de contenir et de récupérer les pertes de produits pétroliers lors des remplissages.

Enfin, un limiteur de remplissage permet de limiter le remplissage à 95% de la capacité du réservoir pour éviter tout débordement. Cet équipement est installé à l'intérieur du réservoir.

De plus, le titulaire de permis doit s'assurer que ses aires de ravitaillement sont conformes aux critères prescrits à l'article 310 du Règlement sur les produits pétroliers. Cet article comporte certaines exceptions. Pour plus de détails, veuillez vous référer au texte de l'article inclus avec le présent avis.

Vous devez nous aviser dès que vos équipements seront conformes aux articles 254, 309 et 310.

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec l'inspecteur assigné à votre région, dont vous trouverez les coordonnées dans le tableau ci-joint.



Gouvernement du Québec
Ministère des
Ressources naturelles

Direction de la sécurité des
équipements pétroliers

**DEMANDE D'UN PERMIS D'UTILISATION
POUR DES ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS À RISQUE ÉLEVÉ**

Formulaire à l'intention d'un actuel titulaire
de permis commercial ou de certificat d'enregistrement

Pour toute question relative au présent formulaire
veuillez consulter le GUIDE EXPLICATIF

N° de
dossier

434543

Au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les renseignements qui permettent de vous identifier ont un caractère confidentiel. Cependant, ces renseignements sont indispensables pour la gestion de votre dossier. Aussi, notre ministère s'engage à en restreindre l'accès aux seules personnes dûment autorisées à les utiliser dans le respect de cette loi.

SECTION 1. S'il y a lieu, inscrire les corrections nécessaires en lettres moulées dans les espaces ombragés.

Identification du demandeur du permis d'utilisation — Consultez le point 1-D du guide explicatif

Hôpital Saint-Luc
Nom ou raison sociale du demandeur

CHUM

Si vous exploitez une entreprise, indiquez le numéro d'entreprise (N.E.Q.) — Consultez le point 1-H du guide explicatif

1058, Saint-Denis
Adresse (n° et rue)

Complément d'adresse (app., bureau, etc.) — Consultez le point 1-C du guide explicatif

Case postale

Montréal
Ville (municipalité)

Québec
Province

Pays

H2X 3J4
Code postal

Adresse Internet (courrier électronique)

(514) 281-6072

N° tél. bureau
(ind. reg.)

Poste

N° tél. autre
(ind. reg.)

N° télécopieur
(ind. reg.)

514 281 1615

1615

5959

5981

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pierre Beauchamps

Nom d'une personne responsable si le demandeur est une personne morale (entreprise)

ESPACE RÉSERVÉ AU MINISTÈRE

N° de titulaire : 211964 314920 N° d'encaissement : 361301/687.08 Date de réception :
N° propriétaire : 211964 314920
N° de client payeur : 211964 314920 Saisie effectuée par :

SECTION 2

Identification du propriétaire des réservoirs

La Loi sur les produits et les équipements pétroliers spécifie que le permis d'utilisation doit être délivré au propriétaire de l'équipement pétrolier ou à la personne qu'il désigne et à qui il confie la responsabilité d'effectuer l'entretien et les réparations de l'équipement — Consultez le point 1-J du guide explicatif

Le demandeur identifié précédemment est-il le propriétaire des réservoirs qui font l'objet de la présente demande ?

Non Veuillez spécifier le nom du propriétaire ci-dessous Oui Veuillez passer à la section 3

Nom ou raison sociale du propriétaire

Si vous exploitez une entreprise, indiquez le numéro d'entreprise (N.E.Q.) — Consultez le point 1-H du guide explicatif

Adresse (n° et rue)

Complément d'adresse (app., bureau, etc.) — Consultez le point 1-C du guide explicatif

Case postale

Ville (municipalité)

Province

Pays

Code postal

Adresse Internet (courrier électronique)

N° tél. bureau (ind. rég.)

Poste

N° tél. autre (ind. rég.)

N° télécopieur (ind. rég.)

Nom d'une personne responsable si le propriétaire est une personne morale (entreprise)

SECTION 3: S'il y a lieu, inscrire les corrections nécessaires en lettres moulées dans les espaces ombragés.

Identification du site où sont localisés les équipements pétroliers — Consultez le point 1-L du guide explicatif

Hopital Saint-Luc

Identification du site (raison sociale ou appellation du site)

1058, Saint-Denis

Adresse (n° et rue)

N° téléphone (ind. rég.)

514 281 2121

Montréal

H2X 3J4

Ville (municipalité)

Code postal

Localisation des équipements visés (s'il n'y a pas d'adresse)

SECTION 4: S'il y a lieu, inscrire les corrections nécessaires en lettres moulées dans les espaces ombragés.

Description sommaire des équipements à risque élevé localisés sur ce site — Consultez le point 4 du guide explicatif

Avant de remplir cette section, vous devez d'abord remplir l'annexe 1 et corriger, s'il y a lieu, les informations inscrites ci-dessous. N'oubliez pas de joindre l'annexe 1 à votre envoi.

Nombre de réservoirs sous permis : 2 Capacité totale des réservoirs sous permis : 205 750 litres

Veuillez, s'il y a lieu, reporter à la ligne 1 de la section 7, la capacité totale des réservoirs sous permis tel qu'indiquée ici.

SECTION 5

Responsabilité du demandeur

Le demandeur a-t-il fait l'objet d'une condamnation en vertu de la présente loi ou de la Loi sur l'utilisation des produits pétroliers au cours des 5 années qui précèdent la présente demande de permis ?

Oui Veuillez spécifier ci-dessous Non Veuillez passer à la section 6

Donnez une description de l'infraction N° d'article si vous le connaissez Date du jugement

Donnez une description de l'infraction N° d'article si vous le connaissez Date du jugement

Donnez une description de l'infraction N° d'article si vous le connaissez Date du jugement

SECTION 6 S'il y a lieu, inscrire les corrections nécessaires en lettres moulées dans les espaces ombragés.

Secteur principal d'activité du titulaire de permis d'utilisation

Le secteur principal d'activité désigne la nature des opérations commerciales pratiquées sur le site. Lorsqu'il y a plus d'une activité commerciale sur le site, une seule case a été cochée, soit celle qui reflète le mieux la nature de vos activités.

Si vous désirez apporter une correction, veuillez cocher, dans la section 6 ci-dessous, la case appropriée.

Vente au détail d'essence et de diesel	A) Type d'établissement	
	<input type="checkbox"/> Poste d'essence avec accès à carte « card lock » <input type="checkbox"/> Poste d'essence avec atelier mécanique <input type="checkbox"/> Poste d'essence avec dépanneur ou autre commerce <input type="checkbox"/> Libre-service	<input type="checkbox"/> Poste d'aéroport <input type="checkbox"/> Poste d'essence avec service <input type="checkbox"/> Poste de marina <input type="checkbox"/> Relais motoneige
	B) Marque commerciale (bannière) — Consultez le point 1-A du guide explicatif	
	B) Corrigez, s'il y a lieu, la marque commerciale (bannière):	
Exploitant d'un dépôt de produits pétroliers	<input type="checkbox"/> Grossiste-distributeur en produits pétroliers	<input type="checkbox"/> Entrepeneur pour le compte d'un tiers
Institution publique et gouvernementale	<input checked="" type="checkbox"/> Gouvernements fédéral et provincial <input type="checkbox"/> Municipalité	<input type="checkbox"/> Maison d'enseignement <input checked="" type="checkbox"/> Institution de santé ou de services-sociaux
Autres types d'activité	<input type="checkbox"/> Commerce au détail (autre que les produits pétroliers) <input type="checkbox"/> Entreprise manufacturière <input type="checkbox"/> Entretien mécanique (sans vente d'essence) <input type="checkbox"/> Ferme et exploitation forestière <input type="checkbox"/> Immeuble (multifamilial, commercial)	<input type="checkbox"/> Industrie minière <input type="checkbox"/> Industrie de la construction <input type="checkbox"/> Services publics (câble, électricité, téléphone, etc.) <input type="checkbox"/> Entreprise de transport <input type="checkbox"/> Autre (spécifiez) : _____

SECTION 7

Calcul des droits liés au permis d'utilisation — Consultez le point 5 du guide explicatif

	ESTIMATION	CORRECTION
Ligne 1 : Capacité totale des réservoirs sous permis (montant inscrit à la section 4) :	205 750	
Ligne 2 : Tarif pour 24 mois — Consultez le point 5 du guide explicatif	970.00	
Ligne 3 : Nombre de mois de validité du permis (fixé par le ministère)	17	17
Ligne 4 : Montant total à payer = (Ligne 2 ÷ 24 mois) multiplié par la ligne 3	687.08	

Faites votre chèque ou mandat au montant total indiqué à la ligne 4 de notre estimé ou, selon le cas, au montant total de la ligne 4 de votre correction.

SECTION 8**Identification du payeur. Cochez la case appropriée**

Si le responsable du paiement du permis n'est pas le demandeur du permis, veuillez identifier celui-ci :

 Autre payeur (compléter les informations ci-dessous) Le propriétaire identifié à la section 2

Nom ou raison sociale du payeur

Si vous exploitez une entreprise, indiquez le numéro d'entreprise (N.E.Q.) — Consultez le point 1-H du guide explicatif

Adresse (n° et rue)

Complément d'adresse (app., bureau, etc.) — Consultez le point 1-C du guide explicatif

Case postale

Ville (municipalité)

Province

Pays

Code postal

Adresse Internet (courrier électronique)

N° tél. bureau
(ind. rég.)

Poste

N° tél. autre
(ind. rég.)N° télécopieur
(ind. rég.)

Nom d'une personne responsable si le propriétaire est une personne morale (entreprise)

SECTION 9**Signature de la demande de permis****LE DEMANDEUR DU PERMIS EST-IL LE PROPRIÉTAIRE DES RÉSERVOIRS ?** OUI : VEUILLEZ REMPLIR UNIQUEMENT LA SECTION «A» CI-DESSOUS NON : VEUILLEZ REMPLIR UNIQUEMENT LA SECTION «B» CI-DESSOUS**SECTION A : Section destinée au propriétaire des équipements pétroliers**

Je certifie à titre de propriétaire des équipements pétroliers et de demandeur du permis d'utilisation que tous les renseignements fournis à l'appui de la présente demande de permis sont exacts et en tout point conformes. De plus, je certifie avoir pris connaissance de mes obligations et je m'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour gérer les équipements pétroliers en conformité avec les exigences de la Loi et du Règlement sur les produits et les équipements pétroliers.

Nom (en lettres moulées)

Prénom (en lettres moulées)

Signature du propriétaire des équipements pétroliers : X

Année Mois Jour

2000 01 07**SECTION B : Section destinée au demandeur du permis qui n'est pas le propriétaire des équipements pétroliers. Pour que votre demande soit complète, CETTE SECTION DOIT ÊTRE COSignée PAR LE PROPRIÉTAIRE DES ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS.**

Je certifie à titre de demandeur et de personne désignée par le propriétaire des équipements pétroliers que tous les renseignements fournis à l'appui de la présente demande de permis sont exacts et en tout point conformes. De plus, je certifie avoir pris connaissance de mes obligations et je m'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour gérer les équipements pétroliers en conformité avec les exigences de la Loi et du Règlement sur les produits et les équipements pétroliers.

Nom du demandeur du permis (en lettres moulées)

Prénom du demandeur du permis (en lettres moulées)

Signature du demandeur désigné par le propriétaire : X

Année Mois Jour

J'autorise la présente demande de permis et je désigne le demandeur comme opérateur responsable d'effectuer ou de faire effectuer l'entretien et les réparations de l'équipement pétrolier décrit précédemment.

Année Mois Jour

Signature du propriétaire des équipements pétroliers : X**Adresse de correspondance : (ne cochez qu'une seule case)** À l'adresse du site
(identifié à la section 3) À l'adresse du propriétaire
(identifié à la section 2) À l'adresse du demandeur
(identifié à la section 1) À l'adresse du payeur du permis
(identifié à la section 8)**Langue de correspondance :** français english Please send me all the pertaining documents in English

Ministère des Ressources naturelles
 Direction de la sécurité des équipements pétroliers
 5700, 4^e Avenue Ouest, bureau A 401
 Charlesbourg (Québec) G1H 6R1
 Téléphone : (418) 627-6385 • 1 800 267-1420
 Télécopieur : (418) 528-0690

1999/11/10-434543-1

ANNEXE 1

DESCRIPTION SOMMAIRE DES ÉQUIPEMENTS À RISQUE ÉLEVÉ

Identification du site :

Hopital Saint-Luc
1058, Saint-Denis,
Montréal, QUE H2X 3J4

Numéro de dossier : 434543

Numéro de site : 434543

DESCRIPTION SOMMAIRE DES ÉQUIPEMENTS À RISQUE ÉLEVÉ						
ÉTAPE 1 : Vérifiez chacune des informations inscrites à votre dossier et, s'il y a lieu, les corriger dans la zone ombragée.						
Numéro du réservoir	Numéro du compartiment	Date d'installation des réservoirs	Localisation des réservoirs (Souterrain Hors sol)	Capacité d'entreposage en litres	Type De Produits (voir note 1)	Équipement pétrolier à risque élevé (voir guide) (oui, non)
3	A	1958-01-01	Souterrain	204 750	Mazout lourd	Oui
<i>Zone de corrections</i>						
4	A	1987-01-01	Souterrain	1 000	Diesel	Oui
<i>Zone de corrections</i>						
<i>Zone de corrections</i>						
<i>Zone de corrections</i>						
<i>Zone de corrections</i>						
<i>Zone de corrections</i>						
ÉTAPE 2 : S'il y a lieu, corrigez dans la zone ombragée le nombre de réservoirs nécessitant un permis d'utilisation ainsi que la capacité totale d'entreposage sur le site.						
TOTAL DES ÉQUIPEMENTS SOUS PERMIS				ESTIMÉ	CORRIGÉ	
Nombre total de réservoirs à risque élevé sous permis				2		
Capacité totale d'entreposage sous permis				205 750		
ÉTAPE 3 : S'il y a lieu, veuillez reporter vos corrections à la section 4 du formulaire.						

Note 1 : Les types de produits sont : autre produit non régi . carburant d'avion . diesel . diesel bas soufre . essence . huile à chauffage . huile usée . inconnu . kérosène . lub. et graisse . mazout lourd . stove .



DESTINATAIRE : Monsieur Alain Lefebvre

EXPÉDITEUR : Chantal Dufour, ing.

DATE : Le 8 octobre 2003

OBJET : Enlèvement de réservoirs souterrains non utilisés depuis plus de 5 ans à l'hôpital Saint-Luc

Le Règlement sur les produits pétroliers (RPP) impose, à l'article 130, le retrait de réservoirs souterrains qui ne sont plus utilisés depuis plus de deux ans. Cet article mentionne que le titulaire de permis qui décide de ne plus retirer de produits pétroliers d'un système d'entreposage souterrain ou n'en a pas retiré depuis plus de deux ans, doit vidanger de tout produit pétrolier le réservoir, la tuyauterie et les distributeurs de carburant, les retirer des lieux et vérifier si le sol environnant a été contaminé. Cependant, le titulaire de permis n'est pas tenu de retirer ces équipements pétroliers s'il démontre par l'exécution d'essais de détection de fuites que ces derniers sont étanches et que l'arrêt de produits pétroliers n'excède pas cinq ans.

L'hôpital Saint-Luc, établissement faisant partie du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), possède actuellement cinq réservoirs définis comme étant des équipements pétroliers à risque élevé selon la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (LPEP). De ces cinq réservoirs, quatre sont souterrains et un est hors-sol. Un des réservoirs souterrains est en acier non protégé contre la corrosion et a été mis hors d'usage en juin 2002; il peut donc rester dans le sol jusqu'en juin 2004. Trois réservoirs sont faits de béton et ne sont plus utilisés depuis plus de cinq ans. Le dernier est un réservoir hors sol utilisé pour alimenter les chaudières à vapeur de l'hôpital (sa capacité assure l'hôpital d'une autonomie restreinte, soit quatre jours de consommation de mazout domestique).

À cet effet, un projet de lettre pour la signature de M. Mario Bouchard destinée à son homologue du MSSS, M. Pierre Malouin, est en préparation et sera acheminé au bureau du SMA sous peu. D'ici là, nous suggérons qu'un premier contact téléphonique soit établi par M. Bouchard auprès de M. Malouin afin de le sensibiliser à cette problématique. M. Malouin peut être rejoint au numéro (418) 266-5990.



Chantal Dufour, ing.

c. c. M. Raynald Archambault
M. Guy Robichaud



Gouvernement du Québec
Ministère des Ressources naturelles
Direction des produits pétroliers

**DEMANDE D'ENREGISTREMENT
D'ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS**
utilisés à des fins non commerciales

Au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les renseignements qui permettent de vous identifier ont un caractère confidentiel. Cependant, ces renseignements sont indispensables pour la gestion de votre dossier. Aussi, notre ministère s'engage à en restreindre l'accès aux seules personnes dûment autorisées, à les utiliser et à en disposer dans le respect de la loi.

S.V.P. écrire en lettres moulées et ne rien inscrire dans les espaces ombragés.

Note : Vous devez produire une demande d'enregistrement pour chaque emplacement. Un emplacement correspond généralement à une adresse.

1 IDENTIFICATION DE L'UTILISATEUR

158202-158203-158204

211964

434543

Nom de l'utilisateur

Raison sociale de l'utilisateur: Centre Hospitalier

Si votre entreprise n'est pas constituée en société par actions (compagnie inc. ou ltée), veuillez indiquer:

Nom et prénom: HÔPITAL SAINT-LUC

Adresse de l'utilisateur

Numéro	Rue	App.	Ville, village ou municipalité
11058	Saint-Denis		Montreal
Province	Code postal	Numéro de téléphone	Numéro de télécopieur
Québec	H2K 3J4	514 281 6070	514 281 6077

66025

2 IDENTIFICATION DE L'EMPLACEMENT

a) À quelle adresse sont situés les équipements pétroliers ?

Même adresse que celle de l'utilisateur identifié à la section 1 Si l'adresse est différente, veuillez l'indiquer :

Numéro	Rue	Ville, village ou municipalité	Province
Code postal	Numéro de téléphone	Numéro de télécopieur	

b) Est-ce que cet emplacement est désigné sous la même raison sociale ou sous le même nom que l'utilisateur ?

OUI NON Sinon, veuillez l'indiquer : _____

3 IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE DES ÉQUIPEMENTS

Êtes-vous propriétaire de tous les équipements pétroliers (réservoirs et citernes) que vous utilisez? OUI NON Sinon, veuillez indiquer:

Raison sociale ou nom et prénom du propriétaire des équipements pétroliers

Numéro	Rue	Ville, village ou municipalité	Province	Code postal

4 ADRESSE À LAQUELLE LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ACHÉMINÉE

À l'adresse de l'utilisateur identifié à la section 1 À l'adresse de l'emplacement identifié à la section 2

RÉSERVÉ AU MINISTÈRE

Date de réception: _____ Numéro de client: 57813/37- Date de vérification: 2/11/2008

5 IDENTIFICATION DU SECTEUR D'ACTIVITÉ DE L'UTILISATEUR

Cochez l'appellation qui décrit le mieux votre secteur d'activité (un seul choix) :

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Secteur résidentiel (édifice à logements) | <input type="checkbox"/> Mine, carrière | <input type="checkbox"/> Chantier forestier |
| <input type="checkbox"/> Secteur industriel | <input type="checkbox"/> Institution publique (gouvernement, municipalité, école, etc.) | <input type="checkbox"/> Chantier de construction |
| <input type="checkbox"/> Secteur commercial | <input type="checkbox"/> Entreprise de transport de personnes ou de biens | <input checked="" type="checkbox"/> Autre (précisez) <u>Hôpital</u> |
| <input type="checkbox"/> Ferme, exploitation agricole | | |

RÉSERVOIRS FIXES SOUTERRAINS OU DE SURFACE (sections 6-7-8)

6 LOCALISATION:

Note : Si vous n'utilisez pas ce type de réservoirs, passez à la section 9. →

- À moins de 1000 mètres des réservoirs que vous utilisez, y a-t-il une prise d'eau potable d'une municipalité ou un puits artésien alimentant une résidence qui ne peut être raccordée à un aqueduc municipal? OUI NON
- Y a-t-il un lieu public souterrain ou un stationnement souterrain à moins de 50 mètres des réservoirs que vous utilisez? OUI NON

7 UTILISATION:

Indiquez toutes les utilisations des équipements pétroliers visés par la présente demande de certificat.

Ravitaillement en carburant des:

- véhicules ou machinerie
- camions-citernes
- aéronefs
- embarcations

Autres activités:

- Distribution et entreposage de lubrifiant
- Entreposage d'huile usée
- Entreposage de mazout (huile à chauffage)
- Autre (précisez) _____

IMPORTANT : Veuillez décrire chacun de vos réservoirs en remplissant la section 8. ↓

8 DESCRIPTION:

Pour chaque réservoir installé à l'emplacement visé par la présente demande, fournissez les renseignements demandés ci-dessous. (Si vous utilisez p

	LOCALISATION DU RÉSERVOIR	GENRE DE RÉSERVOIR	CAPACITÉ EN LITRES (1 GALLON = 4,55 LITRES)	CONTENU
	ex. : au sous-sol, dans la salle des fourmaises, derrière l'étable, côté sud, etc.)	1 = souterrain 2 = en surface à l'extérieur 3 = en surface à l'intérieur d'un bâtiment (inscrivez le chiffre correspondant)		1 = essence 2 = diesel 3 = carburant d'aviation 4 = huile à chauffage 5 = mazout lourd 6 = lubrifiant-graisse 7 = huile usée (inscrivez le chiffre correspondant)
	Exemple <i>à proximité de l'entrepôt, côté est</i>	<i>1</i>	<i>10 000 L.</i>	<i>7</i>
1	Sous le stationnement "B"	1	204750 L.	5
2	Sous le stationnement "B"	1	204750 L.	5
3	Sous le stationnement "B"	1	204750 L.	5
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

RÉSERVOIRS MOBILES

10 DESCRIPTION

Note : Si vous n'utilisez pas de réservoirs mobiles, passez à la section 11. ↓

- Définition de réservoir mobile : un réservoir dont la capacité est supérieure à 225 litres et qui est conçu et construit pour permettre son déplacement. C'est ce type de réservoir que l'on peut installer sur des camionnettes (pick-up) pour le ravitaillement d'autres véhicules ou équipements.
- Pour chaque réservoir mobile utilisé, fournissez les renseignements demandés ci-dessous.

	Numéros inscrits sur la plaque de certification		Capacité en litre	Année de fabrication	Propriété du réservoir
	Norme de construction (ULC-C142.13, ou autre) (S'il n'y en a pas, inscrire inconnu)	Numéro de série (S'il n'y en a pas, inscrire inconnu)	(1 gallon = 4,55 litres)		Êtes-vous propriétaire du réservoir? (inscrivez oui ou non)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

11. DÉCLARATION (LA PRÉSENTE DEMANDE DOIT ÊTRE SIGNÉE PAR L'UTILISATEUR DES ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS OU SON REPRÉSENTANT)

Je certifie que les renseignements fournis à l'appui de cette demande sont exacts.

Nom du signataire (en lettres moulées)

Fonction

Signature

Date

94
Année

05
Mois

26
Jour

Jusqu'au 31 décembre 1994, le coût du certificat d'enregistrement est fixé à 37\$. Après cette date, veuillez vérifier le tarif en vigueur auprès de la Direction des produits pétroliers au 643-3327 (région de Québec) ou 1 800 267-1420 (sans frais). Joindre un chèque ou un mandat payable à l'ordre du ministre des Finances et le dater du jour de l'envoi de la demande.

Veuillez retourner le formulaire à l'adresse suivante :

Ministère des Ressources naturelles
 Direction des produits pétroliers
 5700, 4^e Avenue Ouest, bureau B 405
 Charlesbourg (Québec) G1H 6R1



211964-434543 U

let 21

Service des technologies du bâtiment

Téléphone : 281-6159 poste 5986 Télécopieur : 281-2568

05 MAI 1999

A. Clouet

Le 30 avril 1999

Madame Sylvie Gauthier
Agent de bureau
Service d'autorisation de travaux sur les équipements pétroliers
Ministère des ressources naturelles
5700, 4^e Avenue Ouest, bureau B-405
CHARLESBOURG (Québec)
G1H 6R1

TÉLÉCOPIEUR : (418) ⁵28-0690
TÉLÉPHONE : 1-800-267-1420

Objet : Demande d'autorisation de réparation de la tuyauterie sur équipements pétroliers

Madame,

Suite à la lettre que nous avons reçue en date de 13 avril 1999. La présente est pour vous informer que les travaux de réparation de la tuyauterie sur équipements pétroliers de l'Hôpital Saint-Luc ont été complétés sur la demande d'autorisation No 19800.

Cependant, une erreur s'est glissée dans nos dossiers. Le formulaire d'attestation de concordance devrait vous parvenir dans les plus brefs délais par la firme de plomberie-chauffage-ventilatoir G & G Limitée.

Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné au numéro de téléphone (514) 281-6159 poste 5986.

Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées.

PB/lc

Word\centrale\lettre\equip. pétroliers travaux\tr rép. tuyauterie SGAUTHIER

CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

CAMPUS HÔTEL-DIEU
SIEGE SOCIAL
3840, rue Saint-Urbain

CAMPUS NOTRE-DAME
1560, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)

CAMPUS SAINT-LUC
1058, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)



Gouvernement du Québec
Ministère des Ressources naturelles
Direction de la sécurité des
équipements pétroliers

Charlesbourg, le 13 avril 1999

CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL
MONSIEUR MARC-ANDRE CHARRON
1058 SAINT-DENIS
MONTREAL (QUEBEC)
H2X 3J4

DOROTHY
30 AVR. 1999

LIEU DES TRAVAUX : 1058 SAINT-DENIS
MONTREAL

NO PERMIS/CERTIF. : 211964-434543

(31)
(UTILISATEUR)

Madame, Monsieur,

La demande d'autorisation citée en rubrique est échue.

En effet, l'article 62 du Règlement sur les produits pétroliers stipule que:

L'autorisation d'exécuter des travaux n'est valide que pour une période de 6 mois commençant à la date de son émission.

Toutefois, si vous désirez renouveler votre demande d'autorisation pour une période additionnelle, l'article 63 du Règlement sur les produits pétroliers en fixe les modalités :

Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période de 6 mois, l'autorisation d'exécuter des travaux peut être renouvelée une seule fois pour une autre période de 6 mois à la demande du titulaire de l'autorisation et à la condition :

1. que les travaux prévus soient conformes aux normes du présent règlement à la date de la demande de renouvellement;
2. d'acquitter les droits établis à l'annexe 3 du règlement.

À noter, que si les travaux ont été réalisés, vous devez vous conformer à l'article 66 et nous faire parvenir la formule d'attestation de concordance dans le délai prescrit.


La formule d'attestation de concordance des travaux doit être signée par un maître installateur en équipements pétroliers titulaire d'une licence qui doit attester que les informations relatives aux équipements pétroliers sont exactes et que les travaux, les vérifications, les essais sous pression et les relevés ont été effectués sous sa surveillance.

(verso)



Service des technologies du bâtiment

Téléphone : 281-6159 poste 5986 Télécopieur : 281-2568



R06

Le 29 octobre 1998

Madame Sylvie Gauthier
Agent de bureau
Service d'autorisation de travaux
sur les équipements pétroliers
Ministère des Ressources naturelles
5700, 4^e Avenue Ouest, Bureau B-405
CHARLESBOURG (Québec)
G1H 6R1

211964-434543 U
#19800

Objet : Travaux sur les équipements pétroliers / nom de l'installateur et identification

Madame,

Pour faire suite à la demande d'autorisation de travaux sur les équipements pétroliers du 11 septembre dernier, je vous fais parvenir le nom de l'installateur et l'identification.

Nom ou raison sociale de l'installateur : Plomberie Chauffage G et G Limitée
Numéro de permis de l'installateur : 1111
Date prévue des travaux : semaine du 2 novembre 1998
Nom du maître-tuyauteur : Monsieur Benoît Laborde
Numéro de licence du maître-tuyauteur : 308

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec le soussigné et je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées.

PB/lc

c.c. :



Charlesbourg, le 30 septembre 1998

CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL
MONSIEUR MARC-ANDRE CHARRON
1058 SAINT-DENIS
MONTREAL (QUEBEC)
H2X 3J4

LIEU DES TRAVAUX : 1058 SAINT-DENIS
MONTREAL

NO D'AUTORISATION : 06-019800-07-N (31)
NO PERMIS/CERTIF. : 211964-434543 (UTILISATEUR)

Nous ayons reçu votre demande d'autorisation de travaux sur des équipements pétroliers. Nous avons étudié votre demande pour les équipements visés par la loi selon les exigences du Règlement sur les produits pétroliers (décret 753-91, 29 mai 1991), et du règlement modifiant le Règlement sur les produits pétroliers (décret 108-96, 24 janvier 1996).

Votre autorisation de travaux est accordée selon les exigences suivantes du Règlement sur les produits pétroliers:

Aucune exigence particulière

L'installation des réservoirs devra se faire selon les exigences d'un site :

- Classe "A" (art. 99)
- Classe "B" (art. 100)
- Classe "C" (site autre que "A" ou "B")

Le réservoir d'huile usée souterrain devra être à double paroi et répondre aux exigences de l'article 335.

L'abandon du réservoir doit être fait selon la procédure établie à l'article 130.2.

(verso)



Service des technologies du bâtiment

Téléphone : 281-6159 poste 5981 Télécopieur : 281-2568

Le 11 septembre 1998

Madame Sylvie Gauthier
Agent de bureau
Service d'autorisation de travaux
sur les équipements pétroliers
Ministère des Ressources naturelles
5700, 4^e Avenue Ouest, Bureau B-405
CHARLESBOURG (Québec)
G1H 6R1

Objet : Demande d'autorisation de travaux sur les équipements pétroliers

Madame,

Tel que discuté, je joins la liste des maîtres-tuyauteurs spécialisés en produits pétroliers que nous voulons inviter pour exécuter les travaux de réparation de la tuyauterie. Auriez-vous l'obligeance de me confirmer que ces spécialistes maîtres-tuyauteurs sont qualifiés pour lesdits travaux.

Il est à noter que la demande d'autorisation de travaux sur les équipements pétroliers numéro 19800 est complétée à l'exception du #5 «IDENTIFICATION DE L'INSTALLATEUR». Le nom de l'installateur vous sera communiqué ultérieurement.

Vous trouverez joint à la présente un chèque au montant de

Pour toute information supplémentaire veuillez communiquer avec le soussigné.

Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées.

MAC/c

p.j. :

c.c. :

Numéro de la demande

19800

Au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les renseignements qui permettent de vous identifier ont un caractère confidentiel. Cependant, ces renseignements sont indispensables pour la gestion de votre dossier. Aussi, notre ministère s'engage à en restreindre l'accès aux seules personnes dûment autorisées, à les utiliser et à en disposer dans le respect de la loi.

S.V.P. écrire en lettres moulées et ne rien inscrire dans les espaces ombragés.

1 NATURE DE LA DEMANDE

- Nouvelle demande
- Renouvellement d'une demande. Veuillez indiquer le numéro de la première autorisation : _____
- Modification d'une demande déjà soumise et autorisée sans que les travaux aient été exécutés.
Veuillez indiquer le numéro de la première autorisation : _____

2 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR (EXPLOITANT OU UTILISATEUR)

Raison sociale du demandeur : _____

Si votre entreprise n'est pas constituée en société par actions (compagnie inc. ou ltée), veuillez indiquer :
Nom et prénom CAMPUS SAINT-LUC CHUM (Service des Technologies du bâtiment)

Numéro du permis commercial _____ OU Numéro du certificat d'enregistrement 158 202

Adresse du demandeur

Numéro 1058 Rue ou route postale Rue Saint-Denis App. _____

Ville, village ou municipalité Montréal Province Québec

Code postal H2X3J4 Numéro de téléphone 514 281 6159 (poste 5981) Numéro de télécopieur 514 281 2156

Si l'adresse à laquelle la correspondance doit être acheminée est différente de celle du demandeur, veuillez l'indiquer : _____

3 LIEU DES TRAVAUX

À l'adresse du demandeur identifié ci-dessus. Si le nom ou l'adresse est différente, veuillez l'indiquer :

Nom ou raison sociale _____

Numéro _____ Rue ou route postale _____ App. _____

Ville, village ou municipalité _____ Province _____

Code postal _____ Numéro de téléphone _____ Numéro de télécopieur _____

4 TYPE DE TRAVAU

- Nouvelle installation (à un nouvel emplacement)
- Remplacement de réservoirs
- Ajout de réservoirs
- Enlèvement de tous les équipements (fermeture du site)
- Enlèvement d'une partie des équipements
- Autres travaux sur les réservoirs. Précisez _____
- Autres travaux sur les autres équipements (tuyauterie, distributeur, flot, etc.) Précisez Réparer la tuyauterie

Note : Vous devez également remplir les annexes exigées selon le type de travaux tel qu'indiqué sur la pochette.

5 IDENTIFICATION DE L'INSTALLATEUR

Nom ou raison sociale de l'installateur qui exécutera les travaux _____

Numéro du permis de l'installateur _____ Date prévue des travaux _____

Si les travaux sont exécutés par le demandeur, ils doivent l'être sous la surveillance continue d'un maître installateur (Voir art. 27 au verso). Veuillez, dans un tel cas, indiquer : _____

Nom du maître installateur _____ Numéro de licence _____

6 DÉCLARATION DU DEMANDEUR

La présente demande doit être signée par le demandeur ou son représentant.

Je certifie que les renseignements fournis à l'appui de cette demande sont exacts.

Nom et prénom (en lettres moulées) CHARRON MARC-ANDRÉ

Signature [Signature] Date 98-09-11

Le coût de la demande d'autorisation est de 27\$. Veuillez joindre un chèque ou mandat payable à l'ordre du ministère des Finances et le dater du jour de l'envoi de la demande. (Certains articles de la réglementation sont reproduits au verso)

RECEVÉ AU MINISTÈRE

Date de réception 1-8 SEP 1998

Classé site A B C

Acceptée Refusée

Numéro d'autorisation 19800-2

Vérifié par [Signature] Date 98.9.21

Numéro du paiement 130635 Numéro du client payeur 260124


Numéro du client site _____



434-43 v

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Téléphone : (514) 281-6000 #5077 Télécopieur : (514) 896-4767



*A classer
Paris*

Le 10 juillet 1998

Monsieur Denis Hébert
Direction des produits pétroliers
Ministère des ressources naturelles
Complexe FTQ
545, boul. Crémazie Est
Bureau 1130
Montréal, Québec
H2M 2V1

**Objet : Intention de travaux de réparation au campus Saint-Luc du CHUM
N/R : Lettre du 13 mai 1998**

Monsieur,

Afin de pouvoir assurer la production de vapeur pour le service de stérilisation et la cuisine du campus Saint-Luc du CHUM et en approche du période d'utilisation du chauffage, nous sommes obligés de remettre en utilisation le réservoir souterrain portant le numéro d'identification 1558202 (voir le certificat ci-joint) et cela dans les plus brefs délais. Présentement, notre système d'alimentation de chaudière à vapeur fonctionne au gaz (contrat "interruptible") et nous n'avons aucun autre système d'appoint pour la production de vapeur essentielle aux services-utilisateurs.

Par conséquent, il est de notre intention de procéder à la réparation d'une partie du conduit de retour brisé sur notre système d'alimentation de la chaudière. Ce conduit est installé dans une tranchée en béton. Afin de choisir un maître installateur en équipements pétroliers, nous allons procéder prochainement à l'appel d'offres et nous vous communiquerons le nom du maître installateur choisi.

En ce qui concerne l'état de notre réservoir, nous continuons de prendre les mesures régulières du niveau de l'huile afin s'assurer qu'il n'y a pas de fuites.

Si d'autres renseignements vous sont nécessaires, n'hésitez pas à communiquer avec la soussignée au (514) 281-6000, poste 5077.

...2/



Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Monsieur, mes meilleures salutations.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Benzeguir', is written in black ink.

Galina Benzeguir, chimiste
Conseillère en environnement

/GB

p.j. Certificat

c.c. MM. Guy Robichaud, ingénieur, direction des produits pétroliers, MRN
Philippe Boivin, géologue, service industriel, MEF
Sylvain Dufresne, agent de prévention, Ville de Montréal
Gaétan Lemay, directeur des services techniques par intérim, CHUM
Donald Cossette, coordonnateur, technologies du bâtiment, CHUM
Daniel Labbé, conseiller technique- construction, CHUM



Gouvernement du Québec
Ministère des Ressources naturelles
Direction des produits pétroliers

**CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT
D'EQUIPEMENTS PÉTROLIERS**

REGISTRATION

Nom et adresse de l'établissement
HOPITAL SAINT-LUC
1058 SAINT-DENIS
MONTREAL (QUEBEC)
H2X 3J4

DIRECTION DES PRODUITS PÉTROLIERS
JUN 1998
MONTREAL

Certificat 211964-434543



Émis le 1994-07-07

Utilisateur des équipements
HOPITAL SAINT-LUC

EQUIPEMENTS PÉTROLIERS ENREGISTRÉS					
Numéro d'identification	Type d'équipement	Capacité (litres)	Produit	Genre d'entreposage	Année de fabrication
158202 *****	RESERVOIR *****	204750 *****	MAZOUT LOURD *****	SOUTERRAIN *****	1958 ****

5700, 4^e Avenue Ouest, bureau B 405
Charlesbourg (Québec) G1H 6R1
Téléphone : (418) 643-3327 ou 1 800 267-1420
Télécopieur : (418) 528-0690

Pierre Lavallée
Pierre Lavallée
Directeur



... IMPORTANT ...

- La carte portant le numéro d'enregistrement doit être fixée au tuyau de remplissage de chacun des réservoirs.
- Le numéro d'enregistrement doit apparaître à l'arrière du véhicule de transport de produits pétroliers ou sur la citerne, dans le cas d'un camion-citerne. Le numéro devra être indiqué en chiffres de couleur contrastante d'au moins 80 mm de hauteur.

HOPITAL SAINT-LUC
1058 SAINT-DENIS
MONTREAL (QUEBEC)
H2X 3J4


(434543)

• Nous n'avons pas enregistré certains réservoirs pour la ou les raisons suivantes :

- réservoir de moins de 4 000 litres contenant du combustible (mazout ou huile à chauffage)
- réservoir d'huile usée (placé sous la responsabilité du MEF depuis le 10 mars 1994)



434543 U



Le 13 mai 1998

Direction des services techniques
Téléphone : 281-6014 Télécopieur : 896-4767

Monsieur Denis Hébert
Direction des produits pétroliers
Ministère des ressources naturelles
Complexe FTQ
545, boul. Crémazie Est
Bureau 1130
Montréal (Québec)
H2M 2V1

**Objet : Fuite de mazout au campus Saint-Luc
du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)**

Monsieur,

Afin de se conformer au *Règlement sur les produits pétroliers* nous vous transmettons les informations suivantes relatives à une fuite de produit pétrolier survenue le 29 avril 1998 au campus Saint-Luc du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal :

- L'huile répandue était identifiée comme mazout lourd du type 5 (voir la fiche signalétique ci-jointe).
- Entre le 7 avril 1998 et le 29 avril 1998 le niveau de l'huile dans le réservoir a baissé d'un (1) pouce ce qui représente approximativement une perte de 662 gallons d'huile.

La compagnie Drainamar, présente sur les lieux les 29 et 30 avril, a récupéré dans la tranchée et dans les égouts municipaux 361 gallons du produit pétrolier.

Des 301 gallons manquants une partie s'est répandue dans le gravier de la tranchée qui longe la rue Saint-Élisabeth et le restant a été déversé dans les égouts de la ville (voir le schéma ci-joint).

- L'incident a été causé par le bris d'un conduit du système de chauffage d'huile installé dans une tranchée en béton. La cause probable du bris est la corrosion.

Suite à la constatation d'une fuite dans les conduits du système de chauffage d'huile pour le réservoir # 3 et afin de limiter les pertes, les mesures suivantes ont été entreprises :

- Arrêt de la pompe de circulation d'huile.

- Nettoyage de l'huile répandue dans la tranchée en béton et dans les égouts de la ville sur la rue Saint-Élisabeth entre le territoire du campus Saint-Luc et la rue Viger.
- Installation d'un ballon gonflable dans la conduite d'un des puisards sur les terrains du CHUM afin de prévenir l'écoulement du mazout dans les égouts de la ville.
- 5.9 tonnes du gravier contaminé dans la tranchée fut enlevé.

Afin de réévaluer la faisabilité technique de décontamination de nos terrains, [redacted], conseiller technique en ingénierie à la Direction des services techniques - Construction, a été désigné pour actualiser ce dossier.

En ce qui concerne nos installations endommagées, nous envisageons deux possibilités :

1. Réparation de la tuyauterie.
2. Installation provisoirement d'un nouveau réservoir hors terre.

Soyez assuré, que nous vous informerons de toutes nos démarches de ce dossier.

Pour toute information additionnelle, n'hésitez pas à me contacter au (514) 281-6000, poste 5076.

Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Monsieur, nos sincères salutations.

Direction des services techniques

GB/

p.j. Fiche signalétique
Schéma d'installation de nos réservoirs

c.c.

1710 2377

FICHE TECHNIQUE SANTÉ-SECURITE

CLASSIFICATION DU S.I.M.D.U.T

Liquide inflammable (catégorie B3)
 Matière toxique (catégorie D2)

Code de produit: 410, 420, 430, 440, 441,
 442, 445

RÉDIGÉ: le 1 avril 1992

SECTION I

DÉSIGNATION DU PRODUIT

Appellation commerciale:

MAZOUT LOURD

Autres appellations:

Mazout lourd 4, 5, 6B; 6C-1,5%, 1,7%, 2,5%, 3% S; 806

Synonymes et famille du produit:

Hydrocarbures dérivés du pétrole

Nom et adresse du fabricant ou du fournisseur et numéro de téléphone en cas d'urgence:


Petro-Canada (403) 296-3000
 C.P. 2844, Petro-Canada Centre
 Calgary (Alberta) T2P 3E3

Numéro des centres antipoison:

Consulter l'annuaire téléphonique

Usage:

Le mazout lourd est utilisé dans les appareils de chauffage industriels équipés de préchauffeurs.



SECTION II

TRANSPORT

Numéro UN: 1202

Classification primaire: NR*

Classification secondaire: NR

Groupes de compatibilité: S.O.

Numéro d'urgence CANUTEC: (613) 996-6666

SECTION III

COMPOSITION

Composants	Concentrations moyennes admissibles (8 h)	% (VOL.)	N° CAS
	Mélange complexe d'hydrocarbures aromatiques et aliphatiques. (C9 - C38)	Concentration non établie	>97
Soufre	10 mg/m ³	<3	7704-34-9

La classification primaire pour le mazout lourd 4 et mazout lourd 5 provenant de la raffinerie Lake Ontario, Oakville est: 3.3.

HND 5577

MAZOUT LOURD

SECTION IV

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Densité relative: (à 15 °C)	0,99 à 1 kg/L	Point/Intervalle d'ébullition : (à 1 atm)	S.O.
Tension de vapeur: (à 25 °C)	0,7 kPa	Pourcentage de substances volatiles (à 20 °C)	0 %
Densité de vapeur: (à 20 °C)	Inconnue	Taux d'évaporation:	S.O.
Solubilité dans l'eau:	Négligeable		
Viscosité (Cinématique): (à 50 °C)	9 à 80 cSt (mazout 4,5) 80 à 638 cSt (mazout 6, 806)		
Critical Temperature:	-18 à 27 °C		

Apparence et odeur: Liquide visqueux de couleur noire, à odeur empyreumatique.

SECTION V

INFLAMMABILITÉ ET EXPLOSIVITÉ

Point d'éclair:
(méthode utilisée = VO Cleveland)
Limites d'inflammabilité dans l'air:
(% par volume)
Température d'auto-inflammation:
Risques d'inflammation et d'explosion:

Mazout lourd 4 (toute) et mazout lourd 5 de LOR, Oakville 54 °C. Tous les autres 62 °C.
S.O.

Inconnue

L'addition d'eau ou de mousse peut provoquer la formation de mousse. Ne pas couper, percer ni souder les contenants vides.

RISQUE D'INCENDIE MOYEN

Agents d'extinction:

Poudre sèche ou neige carbonique pour les petits incendies. Eau pulvérisée ou mousse pour les gros incendies.

Méthodes de lutte contre l'incendie:

Contenir le déversement. Recouvrir d'un agent extincteur. Se servir d'eau pulvérisée pour refroidir les contenants exposés aux flammes et pour former un écran protecteur. Ne pas diriger le jet d'eau directement sur le produit qui brûle pour éviter que les flammes se propagent.

SECTION VI

RISQUES POUR LA SANTÉ

Toxicité:

Légerement toxique: DL50 aiguë > 4600 mg/kg (voie orale, rat). Degré d'irritation primaire de la peau chez le lapin = 0,7; légèrement irritant. Degré d'irritation oculaire chez le lapin (Draize) = 7,3; légèrement irritant.
Le mazout lourd contient des hydrocarbures aromatiques polynucléaires; on a établi que plusieurs de ces hydrocarbures sont cancérogènes pour les animaux de laboratoire.

Effets d'une surexposition:

Inhalation:

Étant donné le faible pourcentage de substances volatiles, une surexposition de ce type est peu probable.

Contact avec la peau et les yeux:

Peut irriter les yeux. Des contacts prolongés ou répétés avec la peau peuvent provoquer des excroissances verruqueuses (kératose). Ces excroissances peuvent devenir malignes. Le mazout lourd chaud brûle la peau et les yeux.

Ingestion:

Ingestion peu probable.

ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LA PEAU.

MAZOUT LOURD

Mesures d'urgence et premiers soins

Contact avec la peau : En cas d'éclaboussure de mazout lourd chaud, refroidir la partie atteinte en la plongeant dans l'eau ou en l'aspergeant. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les porter de nouveau. Laver les parties atteintes avec de l'eau et du savon. Jeter tout article de cuir imbibé de produit. En cas de rougeurs ou d'irritation, consulter un médecin.

Contact avec les yeux : Rincer abondamment à l'eau tiède pendant 15 minutes. Consulter un médecin en cas d'inflammation.

Inhalation : Transporter la victime à l'air frais. Pratiquer la réanimation cardiorespiratoire au besoin. Le cas échéant, un examen médical est obligatoire. Donner de l'oxygène si cela est possible.

Ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR. Faire boire des liquides. Faire avaler des comprimés de charbon activé. Un examen médical est obligatoire.

Notes à l'intention du médecin : L'ingestion de mazout lourd demeure une faible possibilité. Aucun traitement précis n'est indiqué. Donner les soins appropriés selon l'état du patient.

SECTION VII

RÉACTIVITÉ

Stabilité:

Stable.

Conditions à éviter:

Chaleur excessive.

Produits à éviter:

Oxydants forts (peroxydes, chlore, acides forts, etc.).

Sous-produits nocifs de la décomposition:

CO_x, SO_x, NO_x; fumée à la combustion.

Possibilité de polymérisation dangereuse:

Non.

SECTION VIII

MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT OU DE FUITE

Mesures à prendre en cas de déversement ou de fuite:

Contenir le déversement. Absorber avec un absorbant inerte comme de l'argile, du sable, de la terre d'infusoires, un sorbant commercial, ou récupérer par pompage. À l'aide de pelles, déposer l'absorbant utilisé dans des fûts.

Méthodes d'élimination:

Éliminer dans une décharge approuvée et sûre pour déchets contaminés ou dans des installations de récupération des déchets autorisées. Se renseigner auprès des autorités compétentes pour connaître les exigences particulières en matière d'élimination.

MAZOUT LOURD

SECTION IX

MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION

Ventilation:

Ventilation générale.

Protection respiratoire:

En général, aucune protection nécessaire. Si le produit est pulvérisé sous forme de brouillard à cause de la chaleur, utiliser un respirateur approuvé contre les vapeurs organiques, approuvé dans le cas de brouillards d'huile se produisant dans des endroits où il y a suffisamment d'oxygène.

Gants de protection:

S'il y a contact direct pendant plus de deux heures, le VITON ou le NITRILE est recommandé. Autrement, utiliser des gants en PVC.

Protection des yeux:

Lunettes anti-éclaboussures s'il y a des risques d'éclaboussures.

Autres vêtements de protection:

Porter des vêtements à manches longues afin de réduire le contact avec la peau.

SECTION X

PRÉCAUTIONS SPÉCIALES

Observer une très bonne hygiène personnelle. Se laver les mains après avoir manipulé le produit et avant de manger. Laver ses vêtements fréquemment. Jeter tout article de cuir imbibé de produit.

SECTION XI

REFERENCES

ACGIH, threshold Limit Values and Biological Exposure Indices for 1991.

CONCAWE, First Aid Measures, Medical Toxicology Data and Professional Advice to Clinicians on Petroleum Products, February 1983.

API, The Toxicology of Petroleum Hydrocarbons, May, 1982.

API, Acute Toxicity Tests Paraffinic Oil, API Study 78-6, 78-7, 78-8, 79-2, 1980.

Petro-Canada et ses sociétés affiliées n'assument aucune responsabilité relativement aux blessures causées à quiconque par le produit, si les mesures de sécurité suffisantes n'ont pas été respectées conformément aux dispositions de la présente fiche technique. De plus, Petro-Canada et ses sociétés affiliées n'assument aucune responsabilité relativement aux blessures causées à quiconque si ces blessures résultent de l'usage anormal du produit, même si des mesures de sécurité appropriées ont été respectées. En outre, l'acheteur et les tiers assument leurs propres risques d'utilisation du produit.



BÂTISSE
SUR PILERS


PZ-8
96.28

96.20

LÉGENDE

- Direction de l'écoulement
- ⊕ Sondage et puits d'observation
- - - - - Élévation de la nappe phréatique
- Repère de nivellement R.N.

Cloture



Gradient hydraulique
horizontal : 0.04

Ligne
électrique
souterraine

PZ-4
95.68

PZ-7
95.95

R.N.

TRANCHEE

selon

PZ-2

PUISARD

gravier


CHEMINEE

Conduite souterraine
de remplissage et de
ventilation des réservoirs

CHAUFFERIE

BOUFFERIE

ÉCHELLE



Projet	1861
Élaboré par	M. Fleury
Approuvé par	L. Cyr
Date	6 juillet 1994



FIGURE 3	
CARTE PIÉZOMÉTRIQUE	
Espital St-Jac, secteur des réservoirs	
Bureau d'ingénierie des ressources	



Gouvernement du Québec
Ministère des
Ressources naturelles

Direction des produits pétroliers

Charlesbourg, le 17 septembre 1998

Monsieur Marc-André Charron
Hôpital St-Luc
1058, Saint-Denis
Montréal (Québec)
H2X 3J4

OBJET : Modification au(x) certificat(s) d'enregistrement
211964 - 434543 (tags 198660 et 198661)

Monsieur,

Pour faire suite aux informations que vous nous avez transmises, vous trouverez ci-joints les documents suivants identifiés par un (X).

- () Second certificat d'enregistrement d'équipements pétroliers portant la mention « **Modification** ».
- (X) Second certificat d'enregistrement d'équipements pétroliers portant la mention « **Duplicata** ».
- (X) 2 autre(s) numéro(s) d'identification. **N.B. : Il est important d'informer votre distributeur de ce(ces) nouveau(x) numéro(s) d'enregistrement.**
- (X) **Remarques :**
Tel que demandé dans votre correspondance du 3 septembre 1998 concernant l'ajout d'un réservoir qui avait été oublié lors de l'enregistrement en plus de fournir une nouvelle plaque d'identification en remplacement de celle que vous aviez perdue numéro 158202.

Nous vous demandons de joindre ce(s) nouveau(x) certificat(s) à(aux) l'original(aux) que vous détenez présentement.

Pour de plus amples informations, vous pouvez rejoindre la soussignée aux numéros (418) 627-6385 ou 1-800-267-1420.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Céline Pellétier
Service à la clientèle

/ed
p.j.



211 964-434543

Service des technologies du bâtiment

Téléphone : 281-6159 poste 5981 Télécopieur : 281-2568

D
~

Le 3 septembre 1998

OK fait

18.09.10

Mme Céline Pelletier
Gouvernement du Québec
Service à la clientèle
Ministère des Ressources Naturelles
Direction des produits pétroliers
5700, 4^e Avenue Ouest, bureau B-405
CHARLESBOURG (Québec)
G1H 6R1

Objet : Enregistrement réservoir pour génératrices

OK tag = 198660

Madame,

Tel que discuté (01-09-98), un réservoir souterrain en acier simple paroi contenant de l'huile diesel qui sert à alimenter deux génératrices Hewitt de 600 KW/ch., a été oublié d'être enregistré, ce réservoir est :

- en acier simple paroi
- aucune protection
- contient du diesel
- capacité de 1000 litres
- est utilisé depuis été 1981
- fabriqué en 1987

Duplicata # 198661

De plus, tel que convenu, je joins le certificat d'enregistrement d'équipements pétroliers (#158202) du réservoir #3, afin de remplacer la plaque d'identification.



Je vous remercie pour votre collaboration et vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées.

MAC/c

p.j. :

c.c. :



Gouvernement du Québec
Ministère des Ressources naturelles
Direction des produits pétroliers

**CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT
D'EQUIPEMENTS PETROLIERS**

REGISTRATION

nom et adresse de l'établissement
HOPITAL SAINT-LUC
1058 SAINT-DENIS
MONTREAL (QUEBEC)
H2X 3J4

DIRECTION DES PRODUITS PETROLIERS
23 JUIN 1998
MONTREAL

Certificat 211964-434543



Émis le 1994-07-07

Utilisateur des équipements
HOPITAL SAINT-LUC

EQUIPEMENTS PETROLIERS ENREGISTRES					
Numéro d'identification	Type d'équipement	Capacité (litres)	Produit	Genre d'entreposage	Année de fabrication
158202 *****	RESERVOIR ***** # 3	204750 *****	MAZOUT LOURD *****	SOUTERRAIN *****	1958 ****

5700, 4^e Avenue Ouest, bureau B 405
Charlesbourg (Québec) G1H 6R1
Téléphone : (418) 643-3327 ou 1 800 267-1420
Télécopieur : (418) 528-0690

Pierre Lavallée
Pierre Lavallée
Directeur



--- IMPORTANT ---

- La carte portant le numéro d'enregistrement doit être fixée au tuyau de remplissage de chacun des réservoirs.
- Le numéro d'enregistrement doit apparaître à l'arrière du véhicule de transport de produits pétroliers ou sur la citerne, dans le cas d'un camion-citerne. Le numéro devra être indiqué en chiffres de couleur contrastante d'au moins 80 mm de hauteur.

(434543) -

HOPITAL SAINT-LUC
1058 SAINT-DENIS
MONTREAL (QUEBEC)
H2X 3J4

- Nous n'avons pas enregistré certains réservoirs pour la ou les raisons suivantes :
 - réservoir de moins de 4 000 litres contenant du combustible (mazout ou huile à chauffage)

CRÉATION OU MODIFICATION DES INFRASTRUCTURES

N° CL-SITE 211964-434543 E/U U

UNITÉ DE DISTRIBUTION

	Nbre	Bte captage (309) O/N/D
Simple :	_____	_____
Duo 1 :	_____	_____
Duo 2 :	_____	_____
Multiple :	_____	_____
Autre :	_____	_____

Aire ravitaillement (310) _____

(1- Oui, conf. 2- Oui, non conf. 3- Délai 4- Non conforme)

Réservoir n° _____	N° enrg. <u>158202</u>	Mode <u>M</u>
Localisation _____		
Type d'entreposage _____	Mat. des rés. _____	
Normes de fabrication <u>P</u>	Paroi (S\D) _____	Prot. corr. <u>P</u>
No série _____	Dig. ou cuv. _____	Zone _____
Capacité _____	Prot. \fuites _____	Ann. ret. _____
Contenu _____	Date inst. _____	
Année fabrication _____	(réservoir) _____	Code S1/système
État du réservoir _____		antidév.: O\N\D
Date de l'état _____	Mat. tuyauterie _____	Limiteur _____
	Paroi prim. _____	Boîte _____
Nbre compartiments _____	Paroi second. _____	
Fabricant _____		CLASSE DE SITE:
		A\B\AUTRE _____

Réservoir n° _____	N° enrg. _____	Mode _____
Localisation _____		
Type d'entreposage _____	Mat. des rés. _____	
Normes de fabrication _____	Paroi (S\D) _____	Prot. corr. _____
No série _____	Dig. ou cuv. _____	Zone _____
Capacité _____	Prot. \fuites _____	Ann. ret. _____
Contenu _____	Date inst. _____	
Année fabrication _____	(réservoir) _____	Code S1/système
État du réservoir _____		antidév.: O\N\D
Date de l'état _____	Mat. tuyauterie _____	Limiteur _____
	Paroi prim. _____	Boîte _____
Nbre compartiments _____	Paroi second. _____	
Fabricant _____		CLASSE DE SITE:
		A\B\AUTRE _____

Réservoir n° _____	N° enrg. _____	Mode _____
Localisation _____		
Type d'entreposage _____	Mat. des rés. _____	
Normes de fabrication _____	Paroi (S\D) _____	Prot. corr. _____
No série _____	Dig. ou cuv. _____	Zone _____
Capacité _____	Prot. \fuites _____	Ann. ret. _____
Contenu _____	Date inst. _____	
Année fabrication _____	(réservoir) _____	Code S1/système
État du réservoir _____		antidév.: O\N\D
Date de l'état _____	Mat. tuyauterie _____	Limiteur _____
	Paroi prim. _____	Boîte _____
Nbre compartiments _____	Paroi second. _____	
Fabricant _____		CLASSE DE SITE:
		A\B\AUTRE _____

Signature [Signature] N° inspecteur 31 Date 28-06-23 Page 1 de 1

LISTE DETAILLEE DES EXPLOITANTS ET UTILISATEURS

UTILISATEUR : 211964 - 434543

--- SITE 434543 ---

1058 SAINT-DENIS

MONTREAL
 QUEBEC H2X 3J4
 REGION ADM.: 06 MONTREAL

ETAT : A ACTIF
 NB EXPLOITANTS : 000
 NB UTILISATEUR : 001
 CLASSE ACTUELLE : C CLASSE C
 CLASSE ANCIENNE :
 VOCATION TERR. AVOIS. :

TERRITOIRE INSPECTION: (6A) REGION 06 DENIS HEBERT
 INSPECTEUR : (34) DENIS HEBERT

--- CLIENT 211964 ---

NOM : HOPITAL SAINT-LUC
 RAISON SOCIALE : HOPITAL SAINT-LUC
 ADRESSE CORRESPONDANCE : 1058 SAINT-DENIS

MONTREAL
 QUEBEC H2X 3J4
 TEL.: 514-281-6072 TELECOPIEUR :

--- CERTIFICAT ---

ANNEE : 1994 VERSION : 1

STATUT CERTIFICAT : E ENIS (IMPRIME)
 STATUT UTILISATEUR : A ACTIF

CREATION CERTIF. : 1994-07-07
 EMISSION CERTIF. : 1994-07-07
 IMPRESSION CERTIF. : 1995-11-10
 DERN. MISE A JOUR : 1994-07-07
 COUT DU CERTIFICAT : 37.00\$

DEBUT DES ACTIVITES : 1994-07-07
 FIN DES ACTIVITES :
 DERNIERE CORRESPOND.:
 RAISON CORRESPOND.:

NB CITERNES ACTIVES : 000 NB RESERVOIRS ACTIFS : 001 SECTEUR ACTIVITE : IP INSTITUTION PUBLIQUE

UTILISATION RESERVOIRS : EZ ENTREPOSAGE DE MAZOUT

LISTE DETAILLEE DES EXPLOITANTS ET UTILISATEURS

UTILISATEUR : 211964 - 434543

--- CITERNES ---

ETAT	NO SERIE	NORME	CAPACITE COMP. TOTALE	IMMATR.	ANNEE FABRICANT	INDI NO ENRG COMM CITE UTIL
------	----------	-------	--------------------------	---------	-----------------	--------------------------------

--- RESERVOIRS ---

NUMERO ENREG.	GENRE RESERVOIR	CAPACITE (LITRES)	CONTENU	ANNEE ETAT FABR.	RESERVOIR	DATE ETAT	MATERIAUX PRIMAIRE	PAROIS RESERVOIR SECONDAIRE	PROTECT CORROS.
158202	SOUTERRAIN NORME: AUCUNE	204750	MAZOUT LOURD LOCALISATION: SOUS LE STATIONNEMENT B	1958 EN USAGE		1995-11-10	BETON		AUCUNE
158203	SOUTERRAIN NORME: AUCUNE	204750	MAZOUT LOURD LOCALISATION: SOUS LE STATIONNEMENT B	1958 HORS USAGE DEF.		1995-11-10	BETON		AUCUNE
158204	SOUTERRAIN NORME: AUCUNE	204750	MAZOUT LOURD LOCALISATION: SOUS LE STATIONNEMENT B	1958 HORS USAGE DEF.		1995-11-10	BETON		AUCUNE

LISTE DETAILLEE DES EXPLOITANTS ET UTILISATEURS

UTILISATEUR : 211964 - 434543

--- AUTORISATIONS DE TRAVAUX SECTION 1 ---

NUMERO TYPE TRAVAUX	REQUERANT	URG INSTALLATEUR OU MAITRE-INSTALLATEUR	PERM LICE TYPE
---------------------	-----------	---	-------------------

--- AUTORISATIONS DE TRAVAUX SECTION 2 ---

ETAT/ NUMERO DECISION	RAISON CORRESPONDANCE	CHANG. ETAT/ IMPR. LETTRE AVIS CONC.	DEM. RECUE/ DEBUT REEL	DEBUT PREVU/ FIN TRAVAUX
--------------------------	-----------------------	---	---------------------------	-----------------------------

--- VISITES D'INSPECTION ---

DATE PREVUE/ DATE REELLE	NO INSP/ DEMANDE	TYPE/ ETAT	COMMENTAIRES
1996-08-15 1996-08-15	80	CONTROLE ET SUIVI FERME	etude de sols recu le 960815 par environnement
INSPECTEUR: MARIE RACINE			

--- AVIS CORRECTION ---

DATE PREVUE VISITE	ART. BNQ	ECHÉANCE/ CONFORMITE	NO QC/ NO IMMAT	PERMIS INST.	INSTALLATEUR	ETAT
-----------------------	----------	-------------------------	--------------------	-----------------	--------------	------

--- AVIS D'INFRACTION ---

DATE PREVUE VISITE	ART. BNQ	CONDAMNATION/ AMENDE	NO POURSUITE/ JUGEMENT	NO QC/ NO IMMAT	PERMIS INST.	INSTALLATEUR	ETAT
-----------------------	----------	-------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------	--------------	------

--- INSPECTIONS CITERNES ---

DATE PREVUE VISITE	NO IMMAT	NORME	NO CERTIFICATION	COMMENTAIRES
-----------------------	----------	-------	------------------	--------------

--- ECHANTILLONS ---

DATE PREVUE VISITE	NO QC	PRODUIT PETROLIER	PARAMETRE D'ANALYSE	RESULTAT	EXIGENCE
-----------------------	-------	-------------------	---------------------	----------	----------



TRANSMISSION PAR TÉLÉCOPIEUR

Date : Le 24 août 2004

Nombre de pages transmises (incluant celle-ci) : 25

Destinataire : **M. Stéphane Dignonnet**
SNC-Lavalin

Téléphone :
Télécopieur : (514) 392-4758

Expéditeur : **Lysanne Normandeau**
Responsable de la radioprotection
Centre hospitalier de l'Université de Montréal
Téléphone : (514) 890-8000 poste 25854
Télécopieur : (514) 412-7613

Message :

Voici les documents dont il a été question lors de notre conversation téléphonique :
Permis de médecine nucléaire 6 pages et liste locaux (1 page)
Permis recherche en laboratoire 6 pages et liste des locaux
Extraits du manuel de radioprotection du CHUM chap 8 gestion des déchets, et annexe 7 pour St-Luc

Bonne fin de journée

SNC-LAVALIN	
PROJET NO: 603841	
NOM: CHUM	
CATÉGORIES: 2.1	
DISTRIBUTION	
<u>S. Dignonnet</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

CE DOCUMENT VOUS SERA EXPÉDIÉ PAR LA POSTE : OUI NON

SI VOUS N'AVEZ PAS REÇU TOUTES LES PAGES, VEUILLEZ NOUS EN INFORMER

Avis de confidentialité
Cet envoi est confidentiel, protégé par le secret professionnel et à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre personne est par la présente avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, le distribuer ou le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, veuillez nous en informer immédiatement. Merci.

- CENTRE HÔPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL**
- CAMPUS HÔTEL-DIEU, 3840, rue Saint-Urbain, Montréal (Québec) H2W 1T8
 - CAMPUS NOTRE-DAME, 1595, rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 1S6
 - CAMPUS SAINT-LUC, 1058, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2X 3J4

514 412 7613 P.02/25

LISTE DES LIEUX D'UTILISATION DES RADIO-ISOTOPES
à courte demi-vie en médecine nucléaire.
Permis CCSN 12527 - 2 - 08.1

Hôpital Saint-Luc:

Le service de médecine nucléaire est situé au 3^e centre de l'Hôpital Saint-Luc, rue Saint-Denis, entre l'unité de soins du 3^e est et le service d'électroencéphalographie au 3^e sud.
Dans l'ordre en partant du 3^e est :

- | | |
|-----------------------|--|
| 3211 | laboratoire RIA |
| 3208 | secrétariat, salle de lecture, bureaux de médecins |
| 3207 | salle d'injection |
| 3205 | salle d'imagerie; Orbiter |
| 3205A | bureau chef-technologue |
| corridor de service : | appareil X-omat; chargeur et entreposage de films |
| 3203 | caméra mobile |
| 3202 | laboratoire d'isotopes |
| 3201 | salle de la caméra P 3000 |
| | Sophy caméra/ appareil de tomographie |
| 3105A | salle de la caméra P 2000 |

- Le service possède également une pièce au 2^e étage :
2219 A ostéodensitométrie
- Certains produits radioactifs sont également injectés aux patients dans la salle du tapis roulant au département de cardiologie ou dans les unités de soins.
- La salle d'entreposage des déchets radioactifs pour décroissance est situé au sous-sol du pavillon central : local 0106A. La salle de la morgue sert également de lieu de décroissance pour certains déchets biologiques contenant de l'iode-131.

Responsable de la radioprotection
CHUM

Ci-après désigné sous le nom de «titulaire de permis»

Le présent permis remplace le permis 12527-1-08.0.

II) DURÉE DU PERMIS

Ce permis est valide du 8 juillet 2004 au 31 janvier 2008, sauf si le permis est suspendu, modifié, révoqué ou remplacé.

III) ACTIVITÉS AUTORISÉES

Le présent permis autorise le titulaire à avoir en sa possession, transférer, importer, exporter, utiliser et stocker les substances nucléaires et les équipements autorisés qui sont énumérés dans la section IV) du présent permis.

Le présent permis est délivré pour le type d'utilisation: procédures de médecine nucléaire: diagnostique (862)

IV) SUBSTANCES NUCLÉAIRES ET ÉQUIPEMENT AUTORISÉ

ARTICLE	SUBSTANCE NUCLÉAIRE	SOURCE NON SCÉLÉE QUANTITÉ MAXIMALE	ASSEMBLAGE DE LA SOURCE SCÉLÉE QUANTITÉ MAXIMALE	ÉQUIPEMENT - FABRICANT ET MODÈLE
1	Carbone 11	8 GBq	s/o	s/o
2	Carbone 14	5 GBq	s/o	s/o
3	Calcium 45	200 MBq	s/o	s/o
4	Calcium 47	200 MBq	s/o	s/o
5	Cobalt 57	1 GBq	s/o	s/o
6	Cobalt 58	1 GBq	s/o	s/o
7	Chrome 51	3 GBq	s/o	s/o
8	Erbium 171	250 MBq	s/o	s/o
9	Europium 152	250 MBq	s/o	s/o
10	Fluor 18	400 GBq	s/o	s/o
11	Fer 55	1 GBq	s/o	s/o
12	Fer 59	400 MBq	s/o	s/o
13	Gallium 67	30 GBq	s/o	s/o
14	Hydrogène 3	5 GBq	s/o	s/o
15	Iode 123	12 GBq	s/o	s/o
16	Iode 125	10 GBq	s/o	s/o
17	Iode 131	3 GBq	s/o	s/o
18	Indium 111	5 GBq	s/o	s/o
19	Potassium 42	250 MBq	s/o	s/o
20	Molybdène 99/ Technétium 99m	2 TBq	s/o	s/o
21	Sodium 22	100 MBq	s/o	s/o
22	Sodium 24	250 MBq	s/o	s/o
23	Phosphore 32	400 MBq	s/o	s/o
24	Soufre 35	40 MBq	s/o	s/o
25	Samarium 153	250 MBq	s/o	s/o
26	Étain 113/ Indium 113m	4 GBq	s/o	s/o
27	Strontium 85	15 MBq	s/o	s/o
28	Thallium 201	17 GBq	s/o	s/o
29	Xénon 127	8 GBq	s/o	s/o

Copie du titulaire de permis - Original

.../ 2

				Advance NX1
40	Gadolinium 153	s/o	4 GBq	Picker STEP
41	Gadolinium 153	s/o	11100 MBq	SMV Canada TAC PS96
42	Germanium 68	s/o	40 MBq	s/o

La quantité totale d'une substance nucléaire non scellée possédée ne doit pas excéder la quantité maximale qui est indiquée pour une source non scellée correspondante. La quantité de substance nucléaire par source scellée ne doit pas excéder la quantité maximale indiquée par source scellée correspondante. Les sources scellées doivent être utilisées seulement dans l'équipement indiqué correspondant.

v) ENDROIT(S) OÙ LES ACTIVITÉS AUTORISÉES PEUVENT ÊTRE EXERCÉES

Campus Notre-Dame
1560, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)

Campus Hôtel-Dieu
3840, rue Saint-Urbain
Montréal (Québec)

Campus Saint-Luc
1058, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)

vj) CONDITIONS

1. Classification des zones, pièces et enceintes
Le titulaire de permis désigne chaque zone, pièce ou enceinte où on utilise plus d'une quantité d'exemption d'une substance nucléaire non scellée à un moment donné selon la classification suivante :
 - (a) de niveau élémentaire si la quantité ne dépasse pas 5 LAI,
 - (b) de niveau intermédiaire si la quantité utilisée ne dépasse pas 50 LAI,
 - (c) de niveau supérieur si la quantité ne dépasse pas 500 LAI,
 - (d) de confinement si la quantité dépasse 500 LAI;
 - (e) à vocation spéciale, avec l'autorisation écrite de la Commission ou d'une personne autorisée par celle-ci.

À l'exception du niveau élémentaire, le titulaire de permis n'utilise pas de substances nucléaires non scellées dans ces zones, pièces ou enceintes sans l'autorisation écrite de la Commission ou d'une personne autorisée par celle-ci.
(2108-1)
2. Liste des laboratoires
Le titulaire de permis tient à jour une liste de toutes les zones, salles et enceintes dans lesquelles plus d'une quantité d'exemption d'une substance nucléaire est utilisée ou stockée.
(2569-1)
3. Procédures de laboratoire
Le titulaire affiche en tout temps et bien en évidence dans les zones, les salles ou les enceintes où des substances nucléaires sont

- (ii) 50 MBq dans une hotte,
 - (iii) 500 MBq dans une boîte à gants,
 - (iv) toute autre quantité dans une enceinte de confinement approuvée par écrit par la Commission ou une personne autorisée par celle-ci;
 - (b) qui est impliqué dans un déversement mettant en cause plus de 5 MBq d'iode 125 ou d'iode 131 volatiles;
 - (c) chez laquelle on détecte une contamination externe à l'iode 125 ou l'iode 131;
- doit se prêter à un dépistage thyroïdien dans les cinq jours suivant l'exposition.
(2046-7)
5. Dépistage thyroïdien
Le dépistage de l'iode 125 et de l'iode 131 internes se fait :
- (a) par mesure directe à l'aide d'un instrument capable de détecter 1 kBq d'iode 125 ou d'iode 131;
 - (b) par essai biologique approuvé par la Commission ou une personne autorisée par celle-ci.
- (2600-1)
6. Essai biologique thyroïdien
Si la charge thyroïdienne dans une personne dépasse 10 kBq d'iode 125 ou d'iode 131, le titulaire de permis doit présenter immédiatement un rapport préliminaire à la Commission ou à une personne autorisée par celle-ci. Dans un délai de 24 heures, la personne en question doit subir des essais biologiques par une personne autorisée par la Commission à offrir un service de dosimétrie interne.
(2601-4)
7. Exigences concernant les contaminamètres
Le titulaire de permis met en tout temps à la disposition des travailleurs sur les lieux de l'activité autorisée un contaminamètre portatif en bon état de fonctionnement.
(2572-1)
8. Critères de contamination
En ce qui a trait aux substances nucléaires figurant au tableau «Classification des radionucléides» du guide sur les demandes de permis, le titulaire de permis veille à ce que :
- (a) la contamination non fixée dans toutes les zones, pièces ou enceintes où on utilise ou stocke des substances nucléaires non scellées ne dépasse pas :
 - (i) 3 Bq/cm² pour tous les radionucléides de catégorie A,
 - (ii) 30 Bq/cm² pour tous les radionucléides de catégorie B,
 - (iii) 300 Bq/cm² pour tous les radionucléides de catégorie C,
 selon une moyenne établie pour une surface ne dépassant pas 100 cm²;
 - (b) la contamination non fixée pour toutes les autres zones ne dépasse pas :
 - (i) 0,3 Bq/cm² pour tous les radionucléides de catégorie A,
 - (ii) 3 Bq/cm² pour tous les radionucléides de catégorie B,
 - (iii) 30 Bq/cm² pour tous les radionucléides de catégorie C,
 selon une moyenne établie pour une surface ne dépassant pas 100 cm².
- (2642-2)
9. Déclassement
Avant le déclassement d'une zone, d'une pièce ou d'une enceinte où s'est déroulée l'activité autorisée, le titulaire de permis veille à ce que :
- (a) la contamination non fixée pour les substances nucléaires figurant au tableau «Classification des radionucléides» du guide sur les demandes de permis ne dépasse pas :
 - (i) 0,3 Bq/cm² pour tous les radionucléides de catégorie A,

10. Stockage

Le titulaire :

- a) veille à ce que seules les personnes autorisées par lui aient accès aux substances nucléaires radioactives ou aux appareils à rayonnement stockés;
 - b) veille à ce qu'à tout endroit occupé à l'extérieur de la zone, de la salle ou de l'enceinte de stockage le débit de dose provenant des substances ou appareils stockés ne dépasse pas 2,5 microSv/h;
 - c) a des mesures en place pour assurer que les limites de dose indiquées dans le Règlement sur la radioprotection ne sont pas dépassées en raison du stockage de ces substances ou appareils.
- (2575-0)

11. Évacuation (médecine nucléaire)

Lorsqu'il évacue des substances nucléaires non scellées dans une décharge municipale, un réseau d'égouts ou l'atmosphère, le titulaire de permis veille à ce que les limites suivantes ne soient pas dépassées :

COLONNE 1 - Substance nucléaire - -	COLONNE 2(a) LIMITES solides à la décharge municipale (quantité au kg)	COLONNE 3(b). LIMITES liquides (hydrosolubles) à égout municipal (quantité par an)	COLONNE 4(c) LIMITES gaz dans l'atmosphère quantité au mètre cube)
Carbone 14	3,7 MBq	10 000 MBq	
Chrome 51	3,7 MBq	100 MBq	
Cobalt 57	0,37 MBq	1000 MBq	
Cobalt 58	0,37 MBq	100 MBq	
Gallium 67	0,037 MBq	100 MBq	
Indium 111	0,037 MBq	100 MBq	
Iode 123	3,7 MBq	1000 MBq	
Iode 125	0,037 MBq	100 MBq	
Iode 131	0,037 MBq	10 MBq	0,175 kBq
Phosphore 32	0,37 MBq	1 MBq	
Technétium 99m	3,7 MBq	1000 MBq	
Thallium 201	0,037 MBq	100 MBq	
Xénon 133			3,7 kBq

(a) Les limites indiquées à la colonne 2 s'appliquent aux quantités de déchets solides de moins de trois tonnes par an. Les substances nucléaires évacuées dans la décharge municipale doivent être sous forme solide et distribuées uniformément dans les déchets; la concentration doit être inférieure aux limites indiquées à la colonne 2. Lorsqu'on évacue plus d'une substance nucléaire à la fois, le quotient obtenu en divisant la quantité de chaque substance par sa limite correspondante de la colonne 2 ne doit pas dépasser un.

colonne 4 ne doit pas dépasser un.
(2162-2)

12. Dosimétrie des extrémités
Le titulaire de permis veille à ce que toute personne qui manipule un contenant renfermant plus de 50 MBq de phosphore 32, de strontium 89, d'yttrium 90, de samarium 153 ou de rhénium 186 porte une bague dosimètre. Le dosimètre est fourni et lu par un service de dosimétrie autorisé par la Commission.
(2578-0)
13. Restrictions à l'exportation
Au cours de sa période de validité, le permis n'autorise pas le titulaire de permis à exporter :
- (a) toute quantité, sous toute forme :
 - (i) de deutérium;
 - (ii) de plutonium;
 - (iii) de thorium;
 - (iv) de tritium;
 - (v) d'uranium;
 - (b) toute quantité, sous forme élémentaire, ou toute quantité d'un composé ou d'un mélange contenant l'un ou plusieurs des radio nucléides suivants, avec une activité égale ou supérieure à 37 GBq/kg, ou toute source scellée ou dispositif dont l'activité est égale ou supérieure à 3,7 GBq :
 - (i) d'actinium 225, 227;
 - (ii) de californium 248, 250, 252, 253, 254;
 - (iii) de curium 240, 241, 242, 243, 244;
 - (iv) d'einsteinium 252, 253, 254, 255;
 - (v) de fermium 257;
 - (vi) de gadolinium 148;
 - (vii) de mendélévium 258;
 - (viii) de neptunium 235;
 - (ix) de polonium 208, 209, 210;
 - (x) de radium 223;
 - (c) toute quantité d'américium 241 ou 243, sauf sous forme de composé ou de mélange, ou toute source scellée ou dispositif;
 - (d) toute quantité de neptunium 237, sauf sous forme de composé ou de mélange, ou toute source scellée ou dispositif;
 - (e) toute quantité de radium 226, ou toute quantité d'un composé ou d'un mélange de radium 226;
 - (f) toute source scellée ou dispositif (à l'exception des applicateurs médicaux) contenant plus de 0,37 GBq de radium 226;
 - (g) tout système générateur de neutrons, y compris les tubes, conçu pour fonctionner sans installation de vide extérieure et utilisant l'accélération électrostatique pour déclencher une réaction nucléaire tritium-deutérium.
(2403-2)
14. Rapport annuel de conformité
Le titulaire de permis soumet par écrit à la Commission, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel de conformité sous une forme acceptable à la Commission.
(2916-6)

Copie du titulaire de permis - Original

Parillon Edouard - Asselin
 Parnis CCSN 12527-4-08.2

T-Labos

2004-08-24

Noms	Labos	Classe	Labo Com	Entrepos	Nom chercheur	Radio isotopes
3122	EA-223	base	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bleau	P-32, S-35
3132	A-367	base	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gascon-Barre	H-3, P-32, P-33, I-125
3141	A-451	base	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bilodeau	H-3, P-32
3141	A-970	base	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bilodeau	
3142	A-453	base	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Butterworth	H-3, C-14, P-32, Sr-85
3142	A-455	base	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Butterworth	H-3, P-32, S-35, I-125
3142	A-461	base	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Butterworth	H-3, P-32, S-35, I-125
3144	A-468	base	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hazell	P-32, Mn-54
3191	12302	base	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Albert	I-125
3202	1066	base	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sékaly	H-3, C-14, P-32, S-35, Cr-51
3202	A-1063	base	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sékaly	
3202	A-1064	base	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sékaly	
3202	A-1066	base	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sékaly	
3202	A-1068	base	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sékaly	
3202	A-954	base	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sékaly	
3202	A-961	base	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sékaly	
3202	A-964	base	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sékaly	H-3
3202	A-966	base	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sékaly	
3203	A-952	base	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lamarre	H-3, C-14, P-32, S-35, I-125
3203	A-962	base	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lamarre	H-3, C-14, P-32, S-35, I-125
3203	A-968	base	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lamarre	H-3, C-14, P-32, S-35, I-125
3231	A-352	base	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D'Amour	H-3, C-14, P-32, S-35, I-125, I-131
3231	A-361	intermédiaire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		I-125

47 001 2004 11.03

PARILLON EDUARDE-ASSELIN

514 412 7613 P. 09/25

Canada

Ci-après désigné sous le nom de «titulaire de permis»

Le présent permis remplace le permis 12527-4-08.1.

II) PÉRIODE

Ce permis est valide du 12 mai 2003 au 31 janvier 2008.

III) ACTIVITÉS AUTORISÉES

Le présent permis autorise le titulaire à avoir en sa possession, transférer, importer, exporter, utiliser et stocker substances nucléaires et équipements autorisés qui sont énumérés dans la section IV) du présent permis.

Le présent permis est délivré pour le type d'utilisation: permis global - 51 chantiers d'utilisation de radio-isotopes ou plus (841).

IV) SUBSTANCES NUCLÉAIRES ET ÉQUIPEMENT AUTORISÉ

ARTICLE	SUBSTANCE NUCLÉAIRE	SOURCE NON SCÉLÉE QUANTITÉ MAXIMALE	ASSEMBLAGE DE LA SOURCE SCÉLÉE QUANTITÉ MAXIMALE	ÉQUIPEMENT - FABRICANT ET MODÈLE
1	Numéros atomiques 1 - 89	75 GBq	s/o	s/o
2	Numéros atomiques 1 - 89	s/o	370 MBq	s/o
3	Césium 137	s/o	1480 kBq	Beckman Counter
4	Radium 226	s/o	370 kBq	Wallac Série 1200

La quantité totale d'une substance nucléaire non scellée possédée ne doit pas excéder la quantité maximale qui est indiquée pour une source non scellée correspondante. La quantité de substance nucléaire par source scellée ne doit pas excéder la quantité maximale indiquée par source scellée correspondante. Les sources scellées doivent être utilisées seulement dans l'équipement indiqué correspondant.

V) ENDROIT(S) OÙ LES ACTIVITÉS AUTORISÉES PEUVENT ÊTRE EXERCÉES

Hôpital Notre-Dame
1560, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)

Pavillon J.A. de Sève
2099, rue Alexandre de sève
Montréal (Québec)

Hôtel-Dieu
3840, rue Saint-Urbain

ANIMALERIE (1400000)

Animalerie
494 chemin Bellavista
St-Basile-le-Grand (Québec)

V) CONDITIONS

1. Condition modifiée - Évacuation (permis global)

Lorsqu'il évacue des substances nucléaires non scellées dans une décharge municipale, un réseau d'égouts ou l'atmosphère, le titulaire de permis veille à ce que les limites suivantes ne soient pas dépassées :

COLONNE 1 - Substance nucléaire - -	COLONNE 2(a) LIMITES solides à la décharge municipale (quantité au kg)	COLONNE 3(b) LIMITES liquides (hydrosolubles) à l'égout municipal (quantité par an)	COLONNE 4(c) LIMITES gaz dans l'atmosphère quantité au mètre cube)
Argon 41			0,037 kBq
Carbone 14	3,7 MBq	10 000 MBq	
Chrome 51	3,7 MBq	100 MBq	
Cobalt 57	0,37 MBq	1000 MBq	
Cobalt 58	0,37 MBq	100 MBq	
Gallium 67	0,037 MBq	100 MBq	
Hydrogène 3	37 MBq	1 000 000 MBq	37 kBq
Indium 111	0,037 MBq	100 MBq	
Iode 123	3,7 MBq	1000 MBq	
Iode 125	0,037 MBq	500 MBq	
Iode 131	0,037 MBq	10 MBq	0,175 kBq
Krypton 79			0,37 kBq
Krypton 85			3,7 kBq
Phosphore 32	0,37 MBq	1000 MBq	
Phosphore 33	1 MBq	100 MBq	
Soufre 35	0,37 MBq	1000 MBq	
Technétium 99m	3,7 MBq	1000 MBq	
Thallium 201	0,037 MBq	100 MBq	
Xénon 133			3,7 kBq

évacuée par an et par bâtiment.

(c) On peut faire la moyenne sur une semaine des limites indiquées à la colonne 4. Ces limites s'appliquent aux rejets de moins de 3 millions de mètres cubes par an. Lorsqu'on évacue plus d'une substance nucléaire à la fois, le quotient obtenu en divisant la quantité de chaque substance par sa limite correspondante de la colonne 4 ne doit pas dépasser un.

2. Exigences d'autorisation interne
Le titulaire veille à ce que :
 - a) des autorisations internes soient délivrées conformément aux politiques et procédures d'autorisation interne du titulaire de permis, qui doivent être approuvées par la Commission ou une personne autorisée par la Commission;
 - b) les formulaires d'autorisation interne soient affichés bien en évidence dans chaque salle, zone ou enceinte où des substances nucléaires et des appareils à rayonnement sont utilisés ou stockés, ou à proximité de ces salles, zones ou enceintes.
 - c) l'activité autorisée est exercée conformément aux conditions de l'autorisation interne.

(2215-2)

3. Avis d'emplacement
Pour tout endroit où se dérouleront des activités autorisées pendant plus de 90 jours consécutifs - sans égard à tout autre lieu d'utilisation ou à toute période de stockage temporaire, le titulaire de permis signale l'endroit par écrit à la Commission dans les sept jours après le début des activités. Il l'avise par écrit dans les sept jours de la cessation des activités autorisées à cet endroit.
(2300-2)

4. Approbation du projet
Le titulaire de permis obtient l'autorisation écrite de la Commission ou d'une personne autorisée par celle-ci avant d'entreprendre tout projet exigeant plus de 10 000 quantités d'exemption d'une substance nucléaire à un moment donné.
(2214-0)

5. Interdiction visant l'utilisation chez les humains
Le permis n'autorise pas l'utilisation des substances nucléaires dans ou sur le corps d'une personne.
(2696-0)

6. Contact en cas d'urgence - appareil
Le titulaire affiche en permanence et bien en évidence, sur les lieux où un appareil à rayonnement figurant à la section IV) du permis est utilisé, un panneau durable et lisible indiquant le nom ou le titre ainsi que le numéro de téléphone de la personne qui peut être contactée jour et nuit pour lancer la procédure à suivre en cas d'accident pour cet appareil.
(2559-2)

7. Classification des zones, pièces et enceintes
Le titulaire de permis désigne chaque zone, pièce ou enceinte où on utilise plus d'une quantité d'exemption d'une substance nucléaire non scellée à un moment donné selon la classification suivante :
 - (a) de niveau élémentaire si la quantité ne dépasse pas 5 LAI,
 - (b) de niveau intermédiaire si la quantité utilisée ne dépasse pas 50

- (2400-1)
8. Liste des laboratoires
Le titulaire de permis tient à jour une liste de toutes les zones, salles et enceintes dans lesquelles plus d'une quantité d'exemption d'une substance nucléaire est utilisée ou stockée.
(2569-1)
 9. Procédures de laboratoire
Le titulaire affiche en tout temps et bien en évidence dans les zones, les salles ou les enceintes où des substances nucléaires sont manipulées une affiche sur la radioprotection qui a été approuvée par la Commission ou une personne autorisée par la Commission et qui correspond à la classification de la zone, de la salle ou de l'enceinte.
(2570-1)
 10. Surveillance thyroïdienne
La personne
 - a) qui utilise à un moment donné une quantité d'iode 125 ou d'iode 131 volatiles dépassant :
 - (i) 5 MBq dans une pièce ouverte,
 - (ii) 50 MBq dans une hotte,
 - (iii) 500 MBq dans une boîte à gants,
 - (iv) toute autre quantité dans une enceinte de confinement approuvée par écrit par la Commission ou une personne autorisée par celle-ci;
 - b) qui est impliqué dans un déversement mettant en cause plus de 5 MBq d'iode 125 ou d'iode 131 volatiles;
 - c) chez laquelle on détecte une contamination externe à l'iode 125 ou l'iode 131;doit se prêter à un dépistage thyroïdien dans les cinq jours suivant l'exposition.
(2046-7)
 11. Dépistage thyroïdien
Le dépistage de l'iode 125 et de l'iode 131 internes se fait :
 - (a) par mesure directe à l'aide d'un instrument capable de détecter 1 kBq d'iode 125 ou d'iode 131;
 - (b) par essai biologique approuvé par la Commission ou une personne autorisée par celle-ci.(2600-1)
 12. Essai biologique thyroïdien
Si la charge thyroïdienne dans une personne dépasse 10 kBq d'iode 125 ou d'iode 131, le titulaire de permis doit présenter immédiatement un rapport préliminaire à la Commission ou à une personne autorisée par celle-ci. Dans un délai de 24 heures, la personne en question doit subir des essais biologiques par une personne autorisée par la Commission à offrir un service de dosimétrie interne.
(2601-4)
 13. Dosimétrie des extrémités
Le titulaire de permis veille à ce que toute personne qui manipule un contenant renfermant plus de 50 MBq de phosphore 32, de strontium 89, d'yttrium 90, de samarium 153 ou de rhénium 186 porte une bague dosimètre. Le dosimètre est fourni et lu par un service de dosimétrie autorisé par la Commission.
(2578-0)
 14. Radiamètres
Le titulaire de permis fournit en tout temps un radiamètre là où des substances nucléaires (à l'exclusion de l'hydrogène 3 et du nickel 63) sont manipulées ou stockées.

permis, le titulaire de permis veille à ce que :

- (a) la contamination non fixée dans toutes les zones, pièces ou enceintes où on utilise ou stocke des substances nucléaires non scellées ne dépasse pas :
 - (i) 3 Bq/cm² pour tous les radionucléides de catégorie A,
 - (ii) 30 Bq/cm² pour tous les radionucléides de catégorie B,
 - (iii) 300 Bq/cm² pour tous les radionucléides de catégorie C,selon une moyenne établie pour une surface ne dépassant pas 100 cm²;
- (b) la contamination non fixée pour toutes les autres zones ne dépasse pas :
 - (i) 0,3 Bq/cm² pour tous les radionucléides de catégorie A,
 - (ii) 3 Bq/cm² pour tous les radionucléides de catégorie B,
 - (iii) 30 Bq/cm² pour tous les radionucléides de catégorie C,selon une moyenne établie pour une surface ne dépassant pas 100 cm².

(2642-2)

17. Déclassement

Avant le déclassement d'une zone, d'une pièce ou d'une enceinte où s'est déroulée l'activité autorisée, le titulaire de permis veille à ce que :

- (a) la contamination non fixée pour les substances nucléaires figurant au tableau «Classification des radionucléides» du guide sur les demandes de permis ne dépasse pas :
 - (i) 0,3 Bq/cm² pour tous les radionucléides de catégorie A,
 - (ii) 3 Bq/cm² pour tous les radionucléides de catégorie B,
 - (iii) 30 Bq/cm² pour tous les radionucléides de catégorie C,selon une moyenne établie pour une surface ne dépassant pas 100 cm²;
- (b) la mise en disponibilité de toute zone, pièce ou enceinte contenant une contamination fixée soit approuvée par la Commission ou une personne autorisée par celle-ci;
- (c) toutes les substances nucléaires et tous les appareils à rayonnement ont été transférés conformément aux conditions du permis;
- (d) tous les panneaux de mise en garde contre les rayonnements ont été retirés ou ont été rendus illisibles.

(2571-2)

18. Stockage

Le titulaire :

- a) veille à ce que seules les personnes autorisées par lui aient accès aux substances nucléaires radioactives ou aux appareils à rayonnement stockés;
 - b) veille à ce qu'à tout endroit occupé à l'extérieur de la zone, de la salle ou de l'enceinte de stockage le débit de dose provenant des substances ou appareils stockés ne dépasse pas 2,5 microSv/h;
 - c) a des mesures en place pour assurer que les limites de dose indiquées dans la Règlement sur la radioprotection ne sont pas dépassées en raison du stockage de ces substances ou appareils.
- (2575-0)

19. Restrictions à l'importation


Pendant la période de validité du permis, le titulaire de permis n'est pas autorisé à importer plus de :

- (a) 37 TBq de tritium;
 - (b) 1 GBq de plutonium;
 - (c) 2 MBq de thorium 228 ou 232;
 - (d) 200 MBq d'uranium 233 enrichi;
 - (e) 37 kBq d'uranium 235 enrichi;
 - (f) 6 MBq d'uranium naturel; ou
 - (g) 6 MBq d'uranium appauvri, sauf lorsqu'il est incorporé comme blindage dans un appareil à rayonnement.
- (2402-0)

composé ou d'un mélange contenant l'un ou plusieurs des radio-nucléides suivants, avec une activité égale ou supérieure à 37 GBq/kg, ou toute source scellée ou dispositif dont l'activité est égale ou supérieure à 3,7 GBq :

- (i) d'actinium 225, 227;
 - (ii) de californium 248, 250, 252, 253, 254;
 - (iii) de curium 240, 241, 242, 243, 244;
 - (iv) d'einsteinium 252, 253, 254, 255;
 - (v) de fermium 257;
 - (vi) de gadolinium 148;
 - (vii) de mendelevium 258;
 - (viii) de neptunium 235;
 - (ix) de polonium 208, 209, 210;
 - (x) de radium 223;
- (c) toute quantité d'américium 241 ou 243, sauf sous forme de composé ou de mélange, ou toute source scellée ou dispositif;
- (d) toute quantité de neptunium 237, sauf sous forme de composé ou de mélange, ou toute source scellée ou dispositif;
- (e) toute quantité de radium 226, ou toute quantité d'un composé ou d'un mélange de radium 226;
- (f) toute source scellée ou dispositif (à l'exception des applicateurs médicaux) contenant plus de 0,37 GBq de radium 226;
- (g) tout système générateur de neutrons, y compris les tubes, conçu pour fonctionner sans installation de vide extérieure et utilisant l'accélération électrostatique pour déclencher une réaction nucléaire tritium-deutérium.
- (2403-2)

21. Rapport annuel de conformité
Deux mois avant l'anniversaire de la date d'expiration indiquée à la section II de son permis, le titulaire de permis soumet par écrit à la Commission, ou à une personne autorisée par celle-ci, un rapport annuel de conformité de l'activité autorisée qui contient des renseignements opérationnels suffisants et sous une forme que la Commission juge acceptable.
- (2916-4)


Fonctionnaire désigné en vertu du
paragraphe 37(2)(c) de la Loi sur la
sûreté et la réglementation nucléaires



MANUEL DE **Radioprotection**

8. Collecte et élimination des déchets radioactifs.

8.1 Principes généraux

L'utilisation de radio-isotopes et de substances radiopharmaceutiques produit des déchets qui doivent être éliminés conformément aux règlements fédéraux et provinciaux ainsi qu'aux bonnes pratiques de radioprotection afin de minimiser l'exposition au personnel et de protéger l'environnement.

Ces déchets radioactifs sont généralement constitués d'échantillons radioactifs, de résidus de préparation, de liquides et de différentes sortes de solides contaminés par les radio-isotopes employés dans les activités de recherche ou dans les laboratoires (générateurs de radio-isotopes de demi-vie courte, vaisselle, papier, seringues, carcasses d'animaux, sang, etc.). Ils proviennent de l'utilisation de radio-isotopes sous forme non-scellée dans les activités de médecine nucléaire diagnostiques et thérapeutiques et des activités de laboratoires cliniques et de recherche.

Outre leur radioactivité, certains déchets peuvent présenter d'autres risques pour la santé ou l'environnement comme certains risques chimiques ou des risques d'infection. Les précautions requises pour se protéger de chacun de ces risques doivent toujours être prises lors de la manipulation des déchets. Les normes d'emballage, d'étiquetage et d'entreposage doivent se conformer aux normes correspondant à la nature mixte de ces déchets. Par exemple, un déchet radioactif qui est également considéré biomédical doit être réfrigéré.

Le risque potentiel associé aux déchets radioactifs et les méthodes d'élimination des différents types de déchets dépendent de leur nature, de leur toxicité, de leur demi-vie et de l'activité présente par volume.

8.2 Tri, emballage et identification

8.2.1 Tri

Les déchets radioactifs doivent être séparés au laboratoire même selon leur demi-vie, leur toxicité et leur état: solide, liquide, coupant/tranchant, ou biomédicaux. On devrait également séparer les déchets de haute activité de ceux de faible activité ce qui permet de réduire le volume des déchets que l'on doit garder en décroissance pour une longue période.

8.2.2 Emballage

- a) Les déchets solides doivent être placés dans des sacs de plastique résistants, à l'intérieur d'un contenant rigide (de métal ou de plastique). Ces contenants doivent être bien fermés en tout temps.
- b) Les déchets liquides doivent être jetés dans les bouteilles de plastique contenant un absorbant. On ne doit pas sursaturer cet absorbant.
- c) Les fioles de scintillation liquide doivent être emballées séparément dans un contenant de 20 litres pourvu de deux sacs de plastique entre lesquels se trouve un absorbant.
- d) Les déchets coupant ou tranchant doivent être placés dans des contenants de plastique rigides.
- e) Les déchets radioactifs infectieux doivent être désinfectés dans toute la mesure du possible avant leur emballage comme déchets radioactifs.

- f) Les déchets biomédicaux doivent être emballés dans des contenants de plastique prévus à cet effet et qui satisfont la réglementation en vigueur pour ce type de déchets.

8.2.3 Identification

Chaque contenant doit être pourvu d'une étiquette d'identification contenant les informations suivantes: le radio-isotope, l'activité, le nom de l'utilisateur responsable et la date.

L'étiquette doit être apposée sur le contenant au moment de la production du déchet et non seulement lors de la collecte. On doit pouvoir connaître en tout temps la nature et l'activité des déchets.

Une étiquette SIMDUT doit être apposée sur le contenant s'il y a présence d'un solvant ou d'un autre produit chimique dangereux ou explosif.

L'étiquetage doit également satisfaire les règles d'étiquetage de déchets biomédicaux si nécessaire.

8.3 Entreposage et collecte des déchets radioactifs

Afin de minimiser l'exposition du personnel et les risques de dispersion de la contamination, les mesures suivantes doivent être prises pour l'entreposage et la collecte des déchets radioactifs:

- Dans chaque laboratoire, une zone pour l'entreposage temporaire des déchets doit être désignée, dans un endroit éloigné des zones d'occupation ou de circulation intense.
- Un plateau ou du papier absorbant doit être placé sous chaque contenant.
- L'entreposage des déchets radioactifs doit être conforme aux directives d'entreposage de matériel radioactif énoncées au chapitre 6. Un blindage adéquat doit être utilisé. En aucun cas, le débit d'exposition en surface ne doit être supérieur à 0,25 $\mu\text{Sv/h}$. Les déchets d'émetteurs bêta de haute énergie (P-32 et P-33 par exemple) doivent toujours être gardés dans des boîtes d'acrylique.
- Les déchets biomédicaux radioactifs doivent être entreposés dans un endroit réfrigéré. Les carcasses ou tissus d'animaux radioactifs doivent de préférence être gardés congelés si on les garde pour une longue période.
- On doit minimiser l'accumulation de déchets dans les laboratoires pour réduire les risques d'exposition du personnel ou la contamination. Dès qu'un contenant est rempli on devrait le transporter au lieu central d'entreposage selon les procédures de collecte propres à chaque hôpital et décrites à l'annexe 7.
- En aucun cas les déchets radioactifs ne doivent être entreposés dans les locaux communs qui ne sont pas classifiés comme laboratoires d'isotopes et qui sont accessibles à tous par exemple, les locaux d'équipement ou de comptage. Les chambres froides ne peuvent servir de lieu d'entreposage qu'en cas exceptionnel lorsque les produits nécessitent un entreposage à basse température. Les produits doivent alors être identifiés, et adéquatement blindés.
- Le transport des déchets doit être effectué de façon sécuritaire en utilisant un chariot approprié et un blindage adéquat. On devrait choisir, si possible un trajet vers le lieu central d'entreposage qui évite les endroits très achalandés de l'hôpital.

8.4 Élimination des déchets radioactifs

Les méthodes traditionnelles d'élimination des déchets radioactifs sont les suivantes:

- dilution et dispersion: liquides de faible activité et faible toxicité, solubles dans l'eau éliminés dans les égouts sanitaires après dilution ;
- entreposage et décroissance: liquides ou solides de courte demi-vie et non toxiques gardés en décroissance puis éliminés comme déchets réguliers ;
- concentration et enfouissement: déchets d'isotopes de longue demi-vie et d'activité élevée recueillis par une firme spécialisée et enfouis dans les sites d'enfouissement pour déchets radioactifs.

8.4.1 Les déchets dont la concentration et le débit d'exposition en surface sont inférieurs aux limites prescrites par la CCSN doivent être considérés comme des déchets non-radioactifs pour fin de disposition car ils ne présentent aucun danger prévisible pour l'environnement ou la santé publique.

Limites prescrites:

"Les substances nucléaires évacuées dans la décharge municipale doivent être sous forme solide et distribuées uniformément dans les déchets; la concentration doit être inférieure aux limites indiquées dans la colonne 2.

Les limites indiquées à la colonne 3 s'appliquent à la forme liquide (hydrosoluble) de chaque substance nucléaire qui peut être évacuée par an et par bâtiment.

Substance nucléaire	Solide (quantité au kg)	Liquides (quantité par année)
Carbone 14	3,7 MBq	10 000 MBq
Chrome 51	3,7 MBq	100 MBq
Cobalt 57	0,37 MBq	1000 MBq
Gallium 67	0,037 MBq	100 MBq
Hydrogène 3	37 MBq	1 000 000 MBq
Iode 123	3,7 MBq	1000 MBq
Iode 125	0,037 MBq	500 MBq
Iode 131	0,037 MBq	10 MBq
Phosphore 32	0,37 MBq	1000 MBq
Phosphore 33	1 MBq	100 MBq
Soufre 35	0,37 MBq	1000 MBq
Technétium 99m	3,7 MBq	1000 MBq
Thallium 201	0,037 MBq	100 MBq

8.4.2 Les déchets de courte demi-vie peuvent être gardés pour décroissance dans des salles d'entreposage prévues à cette fin dans chacun des hôpitaux. Tous les déchets provenant des départements de médecine nucléaire et les déchets de phosphore-32 et de phosphore-33 provenant des laboratoires de recherche font partie de cette catégorie. Ces déchets sont éliminés comme déchets réguliers ou biomédicaux selon le cas après une période correspondant à 10 demi-vies de l'isotope en question.

8.4.3 Les déchets destinés à l'enfouissement sont recueillis pour disposition par une firme extérieure.

8.5 Contrôle des déchets pour disposition régulière

8.5.1 Déchets provenant des laboratoires cliniques ou de recherche:

L'utilisateur responsable doit :

- a) déterminer avec le plus de précision possible l'activité totale présente dans les contenants de déchets et s'assurer qu'elle est inférieure aux limites permises et distribuée uniformément ;
- b) vérifier qu'aucun symbole de mise en garde contre les rayonnements ne se trouve parmi ces déchets destinés à la disposition générale ;
- c) mesurer le débit de dose en surface; il doit être inférieur à 2,5 $\mu\text{Sv/h}$.

8.5.2 Déchets provenant des unités de soins ou d'autres départements des hôpitaux:

Pour les cas où du matériel contaminé provenant de patients hospitalisés se retrouverait dans les déchets réguliers des unités de soins ou d'autres départements (mouchoirs, pansements légèrement contaminés etc) des détecteurs de rayonnement sont installés près du lieu de disposition central.

Tout contenant de déchet ayant un débit de dose supérieur aux limites sera intercepté et conservé pour décroissance radioactive dans les salles désignées jusqu'à ce que le niveau soit acceptable pour la disposition finale.

Annexe 7 (suite)

Procédures pour la collecte des déchets — Hôpital Saint-Luc

Les déchets provenant du service de médecine nucléaire:

Les technologues sont responsables de tout matériel radioactif utilisé dans leur salle. Chaque salle est dotée d'une boîte plombée.

Les poubelles rigides contenues dans ces boîtes sont, une fois remplies, acheminées dans le laboratoire de radio-isotopes salle 3202.

Tous les déchets produits en médecine nucléaire sont déposés dans des sacs BLANCS et inspectés au compteur tous les soirs. Ils sont gardés en décroissance pour une période correspondant à environ 10 demi-vies de l'isotope utilisé.

Les déchets provenant des laboratoires cliniques et de recherche:

Ils sont déposés dans des contenants rigides et acheminés au local d'entreposage du pavillon Édouard Asselin, sous la responsabilité du personnel de ces laboratoires.

Les déchets provenant des unités de soins:

Déchets provenant d'un patient sous traitement à l'iode.

Tout objet utilisé par le patient et considéré comme déchet est jeté dans un sac à ordures blanc.

Ils sont acheminés au local de la morgue par le personnel de l'entretien sanitaire.

L'activité est vérifiée par les employés du service de médecine nucléaire.

Ils sont acheminés aux différents points d'élimination après vérification de la décroissance radioactive.

Déchets généraux provenant de la collecte par le personnel d'entretien sanitaire.

Les déchets généraux sont acheminés à la salle du compacteur (local 0217). L'employé qui s'occupe de l'élimination doit placer les déchets devant la sonde du détecteur de rayonnement pour une période de 3 secondes. Le taux de radioactivité ne doit en aucun cas dépasser 1000 comptes par minute. (Normes établies par le service de physique et génie biomédical et correspondant à environ $2,5 \mu\text{Sv/hr}$).

Si ce niveau est atteint, ils sont identifiés radioactifs et doivent être acheminés au local 0106A. L'employé responsable doit contacter le service de médecine nucléaire (281-2121 poste 4860).

La vérification de décroissance est sous la responsabilité de l'équipe technique de médecine nucléaire.

Points de transit pour les déchets radioactifs

Salle 3202 (médecine nucléaire)

Salle 01 06A... sert de décroissance pour certains produits radioactifs.

Chaque utilisateur est responsable de la propreté des locaux et doit avertir le responsable de médecine nucléaire de toute trace de contamination.

Identification des déchets radioactifs

Tous les déchets radioactifs apportés au point de transit doivent être identifiés et emballés de façon propre et sécuritaire.


Emballage

Les déchets solides (fioles, seringues, aiguilles) sont jetés dans des contenants rigides. Ils ne doivent pas être remplis plus qu'aux trois quarts de leur volume maximal.

Les contenants sont identifiés:


- le nom de l'isotope
 - la date
 - l'activité
-

Gestion des déchets radioactifs




514 412 7613 P.23/25

Emballage des déchets radioactifs



S14 412 7613 P.24/25



UNIT UNIT NUIRE-DHIE

514 412 7613 P. 25/25

ANNEXE J

Rapports de forage

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Projet: Hopital Saint-Luc		No. de projet: 603841		Technicien: G. Brossoit	
Localisation: Rue La Gauchetière, Montréal (Québec)		Date: 28 juillet 2004		Approuvé par: P. Lavoie Gagnon	
Méthode de forage: Tarière évidée / Carottier diamanté HQ		Foreuse: Type de foreuse			
Méthode d'échantillonnage: CF <input checked="" type="checkbox"/> TS <input type="checkbox"/> CD <input checked="" type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/>		Types d'essais AC Analyses chimiques		IPH: Indice de présence d'hydrocarbures	
Dimension: Longueur: 61 cm Diamètre: 51 mm		en laboratoire: AG Analyses granulométriques			
Profondeur totale: 17,27 m		Coordonnées: (en surface):		Remarque:	
Élévation du sol: 20,30 m		Élev. géodésique: <input checked="" type="checkbox"/> Arbitraire: <input type="checkbox"/>		- Aucune odeur	
		Est (x): 300326,87 m		- Aucune infiltration d'eau	
		Nord (y): 5041289,47 m			
Niveau d'eau:					
Prof.: --		Élev.: --		Date: --	

Prof. (m)	Profil stratigraphique	Description	Niveau d'eau (m)	Prof. (m)	États	Numéro laboratoire	% Récupération	N/RQD	Essai en labo.	IPH Observ. olfactives			IPH Observ. visuelles		
										0	1	2	0	1	2
0		Silt argileux brun avec 5 % de débris (brique, charbon), sec et compact.		0,61	X										
1	1,22	Sable silteux beige avec traces d'oxydation, humide et lâche.		1,22	X	CF-1	75	7	AC	•			•		
2	2,44	Silt avec un peu d'argile grise, humide et compact.		1,83	X	CF-2	67	18	AC	•			•		
3	3,66	Blocs.		2,44	X	CF-3	67	18	AC	•			•		
4	4,04	Sable silteux, un peu de gravier, traces d'argile, cailloux et blocs occasionnels, dense à très dense.		3,05	X	CF-4	75	17	AC	•			•		
5				3,66	X	CF-5	71	23	AC	•			•		
6				4,04	X	CF-6	46	33	AC	•			•		
7				4,27	X										
8				4,57	X	CF-7	67	36	AC	•			•		
9				5,18	X	CF-8	71	35	AC	•			•		
10				5,79	X	CF-9	66	11/1"	AC	•			•		
11				6,10	X	CF-10	75	30	AC	•			•		
12				6,71	X	CF-11	67	24	AC	•			•		
13				7,32	X	CF-12	79	53	AC	•			•		
14				7,92	X	CF-13	58	27/6"	AC	•			•		
15				7,95	X										
16				8,53	X	CF-14	83	50/4"	AC	•			•		
17				8,94	X	CF-15	83	50/2"	AC	•			•		
18				9,14	X										
19				9,50	X	CF-16	50	68/4"	AC	•			•		
20				9,75	X										
21				10,01	X	CF-17	42	50/3"	AC	•			•		
22				10,36	X										
23				10,59	X	CF-18	33	50/4"	AC	•			•		
24				10,97	X										
25				11,23	X										
26				12,19	X	CF-19	29	53/3"	AC	•			•		
27				12,80	X	CF-20	25	50/3"	AC	•			•		
28				12,90	X										
29				13,41	X	CF-21	17	50/4"	AC	•			•		
30				14,02	X										
31		Roches: Shale argileux noir finement lité renferment des bandes (ou laminations) calcaireuses plus roche de qualité moyenne à excellente.		14,02		CD-1	98	63							
32				15,32											
33				16,84		CD-2	80	60							
34				17,27		CD-3	100	100							
35		17,27 - Fin du forage		17,27											

12-08-2004 H:\PROJ\603841\Carrot\AutoCAD\Logs\CHUM-04-01.dwg



Projet: Hôpital Saint-Luc		No. de projet: 603841	Technicien: G. Brossoit
Localisation: Rue La Gauchetière, Montréal (Québec)		Date: 30 juillet 2004	Approuvé par: P. Lavoie Gagnon
Méthode de forage: Tarière évidée / Carottier diamanté HQ		Foreuse: Type de foreuse	
Méthode d'échantillonnage: CF <input checked="" type="checkbox"/> TS <input type="checkbox"/> CD <input checked="" type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/>		Types d'essais AC Analyses chimiques IPH: Indice de présence en laboratoire: AG Analyses granulométriques d'hydrocarbures	
Dimension: Longueur: 61 cm Diamètre: 51 mm		Remarque: - Aucune odeur - Aucune infiltration d'eau	
Profondeur totale: 16,26 m Élévation du sol: 18,64 m		Coordonnées: (en surface): Élev. géodésique: <input checked="" type="checkbox"/> Arbitraire: <input type="checkbox"/> Est (x): 300344,14 m Nord (y): 5041245,84 m	
Niveau d'eau:			
Prof.: --	Élev.: --	Date: --	

Prof. (m)	Profil stratigraphique	Description	Niveau d'eau (m)	Prof. (m)	États	Numéro laboratoire	% Récupération	N/RQD	Essai en labo.	IPH Observ. offactives			IPH Observ. visuelles		
										0	1	2	0	1	2
0		Remblai de sable et gravier gris-noir et un peu de silt. Présence de débris (5-10%) de brique, asphalte, métal. Faible odeur de métal.		0,61											
1				1,22		CF-1	50	23	AC						
1,83				1,83		CF-2	21	9	AC						
2		Sable silteux beige fin, sec et compact.		1,93		CF-3	4	50/4"	AC						
2,44				2,44											
3				3,05		CF-4	79	9	AC						
3,23				3,23		CF-5	21	50/1"	AC						
4		Sable silteux, un peu de gravier, traces d'argile, cailloux et blocs occasionnels, dense à très dense.		3,66											
4,06				4,06		CF-6	50	50/4"	AC						
4,27				4,27											
5				4,88		CF-7	83	93	AC						
5,00				5,00		CF-8	21	50/5"	AC						
5,49				5,49											
5,56				5,56		CF-9	4	50/3"	AC						
6				6,10											
6,20				6,20		CF-10	8	50/4"	AC						
6,71				6,71											
6,83				6,83		CF-11	21	50/5"	AC						
7				7,32											
7,44				7,44		CF-12	21	50/5"	AC						
7,92				7,92											
8				8,00		CF-13	8	50/3"	AC						
8,53				8,53											
8,71				8,71		CF-14	33	50/1"	AC						
10															
11															
12															
13				13,11											
14		Roches: Shale argileux noir finement lité renferment des bandes (ou laminations) calcaireuses plus pâles. Roche de qualité très mauvaise jusqu'à 13,7 m de profondeur et de qualité moyenne par la suite.		13,11		CD-1	83	0							
15				13,72											
15,24				15,24		CD-2	98	75							
16				16,26		CD-3	83	72							
16,26		Fin du forage		16,26											
17															


12-08-2004 H:\PROJ\603841\CarrotAutoCAD\Logs\CHUM-04-02.dwg



Projet: Hôpital Saint-Luc	No. de projet: 603841	Technicien: M. Soupras
Localisation: Rue La Gauchetière, Montréal (Québec)	Date: 2 août 2004	Approuvé par: P. Lavoie Gagnon
Méthode de forage: Tarière évidée / Carottier diamanté HQ	Foreuse: Type de foreuse	

Méthode d'échantillonnage: CF ■ TS □ CD ■ T □	Types d'essais AC Analyses chimiques	IPH: Indice de présence d'hydrocarbures
Dimension: Longueur: 61 cm Diamètre: 51 mm	en laboratoire: AG Analyses granulométriques	

Profondeur totale: 18,67 m	Coordonnées (en surface):	Détails supplémentaires					
Élévation du sol: 22,46 m	Élev. géodésique: ■ Arbitraire: □	Tubage		Crépine			
Élévation du tubage PVC: 22,35 m	Est (x): 300303,14 m	Type	Diamètre	Schedule	Longueur	Diamètre	Ouverture
Élévation du tubage protecteur: 22,46 m	Nord (y): 5041371,99 m	PVC	51 mm	40	--	51 mm	0,25
Niveau d'eau:							
Prof.: 7,58 m	Élev.: 14,88 m	Date: 5 août 2004					



Notes:

H:\PROJ\603841\Carrot\AutoCAD\Log\CHUM-04-PO-03.dwg 12-08-2004



Projet: Hopital Saint-Luc		No. de projet: 603841		Technicien: M. Soupras	
Localisation: Rue La Gauchetière, Montréal (Québec)		Date: 2 août 2004		Approuvé par: P. Lavoie Gagnon	
Méthode de forage: Tarière évidée / Carottier diamanté HQ		Foreuse: Type de foreuse			
Méthode d'échantillonnage: CF <input checked="" type="checkbox"/> TS <input type="checkbox"/> CD <input checked="" type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/>		Types d'essais AC Analyses chimiques IPH: Indice de présence d'hydrocarbures			
Dimension: Longueur: 61 cm Diamètre: 51 mm		en laboratoire: AG Analyses granulométriques			
Profondeur totale: 18,67 m		Coordonnées: (en surface):			
Élévation du sol: 22,46 m		Élev. géodésique: <input checked="" type="checkbox"/> Arbitraire: <input type="checkbox"/>			
Élévation du tubage PVC: 22,35 m		Est (x): 300303,14 m			
Élévation du tubage protecteur: 22,46 m		Nord (y): 5041371,99 m			
Niveau d'eau:					
Prof.: 7,58 m		Élev.: 14,88 m		Date: 5 août 2004	
		Type		Diamètre	
		PVC		51 mm	
		Schedule		40	
		Longueur		--	
		Diamètre		51 mm	
		Ouverture		0,25	

Prof. (m)	Prof. stratigraphique	Description	Niveau d'eau (m)	Prof. (m)	États	Numéro laboratoire	% Récupération	N/RQD	Essai en laboratoire	IPH Observ. olfactives			IPH Observ. visuelles		
										0	1	2	0	1	2
15				15,47		CD-5	10	-							
16		Roches: Shale argileux noir finement lité referment des bandes (ou laminations) calcaireuses plus pâles. Roche de qualité très mauvaise jusqu'à 16,3 m et de qualité moyenne par la suite.		15,47		CD-6	91	0							
17				16,26		CD-7	90	74							
18				17,15		CD-8	99	59							
19		Fin du forage		18,67											

15,47

16

17

18

18,67

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

15,29

Sable filtrant

Forage au carottier diamanté HQ, Ø89 mm

Bouchon de bentonite

18,67

H:\PROJ\603841\CarroAutoCAD\Logs\CHUM-04-PO-03.dwg 12-08-2004

Notes:

ANNEXE K

**Certificats d'analyses de laboratoire et
historique de contamination**

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

SNC LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.
455, boul. René-Lévesque Ouest
Montreal, PQ
Canada H2Z 1Z3

Attention: Pascale L. Gagnon

Date du rapport: 2004/08/18
Rapport: NM-123432

Votre # du projet: 603742
Chantier: HOPITAL ST-LUC
Votre # Bordereau: 92314

CERTIFICAT D'ANALYSE

DE DOSSIER MAXXAM: A413559
Reçu: 2004/07/30, 18:20

Matrice: LIXIVIAT
Nombre d'échantillons reçus: 2

Analyses	Quantité	Date de l' extraction	Date d'analyse	Méthode de laboratoire	Méthode d'analyse
Mercure par vapeur froide AA	2	2004/08/12	2004/08/13	Que SOP-0036:Rev13	AA vapeur froide
Métaux par ICP	2	2004/08/12	2004/08/12	Que SOP-0032:Rev19	ICP
Huiles et Graisses Totales	2	2004/08/12	2004/08/13	Que SOP-0099:Rev12	Gravimétrie
Phenols totaux par 4-AAP	2	2004/08/12	2004/08/12	Que SOP- 0195:Rev2	Colorimétrie

Matrice: SOL
Nombre d'échantillons reçus: 7

Analyses	Quantité	Date de l' extraction	Date d'analyse	Méthode de laboratoire	Méthode d'analyse
Hydrocarbures Pétroliers (C10-C50)	7	2004/08/11	2004/08/11	Que SOP-0099:Rev12	GC/FID
Métaux	7	2004/08/11	2004/08/12	Que SOP-0032:Rev19	Digestion/ICP
Hydrocarbures aromatiques polycycliques	1	2004/08/11	2004/08/11	Que SOP-0084:Rev11	GC/MS SIM
BPC Totaux	2	2004/08/10	2004/08/10	Que SOP-0110:Rev3	GCMS (SIM)
Procédure de lixiviation pour toxicité	2	2004/08/11	2004/08/12	Que SOP-0068:Rev2	TCLP

SNC LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.
455, boul. René-Lévesque Ouest
Montreal, PQ
Canada H2Z 1Z3

Attention: Pascale L. Gagnon

Date du rapport: 2004/08/18
Rapport: NM-123432

Votre # du projet: 603742
Chantier: HOPITAL ST-LUC
Votre # Bordereau: 92314

CERTIFICAT D'ANALYSE

-2-

MAXXAM ANALYTIQUE INC.

JEAN-PASCAL D'IONNE, B.Sc., chimiste
Représentant technique

LORENA DI BENEDETTO, B.Sc., chimiste
Directrice aux opérations

JPD/mm
encl.



MÉTAUX (LIXIVIAT)

ID Maxxam		701139	701143		
Date d'échantillonnage		2004/07/28	2004/07/30		
	Unités	CHUM-04-01-CF-1	CHUM-04-02-CF-1	LD	Lot CQ

MÉTAUX					
Mercure (Hg)	mg/L	ND	ND	0.0002	263991
Cadmium (Cd)	mg/L	ND	ND	0.05	263995
Chrome (Cr)	mg/L	ND	ND	0.05	263995
Cuivre (Cu)	mg/L	ND	0.87	0.05	263995
Plomb (Pb)	mg/L	ND	0.64	0.05	263995
Nickel (Ni)	mg/L	ND	ND	0.05	263995
Zinc (Zn)	mg/L	ND	3.1	0.1	263995

ND = Non Détecté
LD = Limite de Détection
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
Veuillez consulter le tableau de commentaires

PARAMETRES CONVENTIONNELS (LIXIVIAT)

ID Maxxam		701139	701143		
Date d'échantillonnage		2004/07/28	2004/07/30		
	Unités	CHUM-04-01-CF-1	CHUM-04-02-CF-1	LD	Lot CQ

CONVENTIONNELS					
Phénol-4AAP	mg/L	ND	ND	0.02	264021

ND = Non Détecté
LD = Limite de Détection
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
Veuillez consulter le tableau de commentaires

HYDROCARBURES LOURDS (LIXIVIAT)

ID Maxxam		701139	701143		
Date d'échantillonnage		2004/07/28	2004/07/30		
	Unités	CHUM-04-01-CF-1	CHUM-04-02-CF-1	LD	Lot CQ

HUILES ET GRAISSES					
Huiles et graisses totales	mg/L	ND	ND	3	263883

ND = Non Détecté
LD = Limite de Détection
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
Veuillez consulter le tableau de commentaires

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Maxxam					701143		
Date d'échantillonnage					2004/07/30		
# Bordereau					92314		
	Unités	A	B	C	CHUM-04-02-CF-1	LD	Lot CQ

% Humidité	%	-	-	-	7	N/A	N/A
HAP							
Acénaphène	mg/kg	0.1	10	100	0.7	0.1	263700
Acénaphthylène	mg/kg	0.1	10	100	1.1	0.1	263700
Anthracène	mg/kg	0.1	10	100	2.4	0.1	263700
Benzo(a)anthracène	mg/kg	0.1	1	10	7.0	0.1	263700
Benzo(a)pyrène	mg/kg	0.1	1	10	6.3	0.1	263700
Benzo(b+j+k)fluoranthène	mg/kg	0.1	1	10	9.7	0.1	263700
Benzo(c)phénanthrène	mg/kg	0.1	1	10	0.9	0.1	263700
Benzo(ghi)pérylène	mg/kg	0.1	1	10	4.1	0.1	263700
Chrysène	mg/kg	0.1	1	10	7.3	0.1	263700
Dibenz(a,h)anthracène	mg/kg	0.1	1	10	1.1	0.1	263700
Dibenzo(a,i)pyrène	mg/kg	0.1	1	10	0.3	0.1	263700
Dibenzo(a,h)pyrène	mg/kg	0.1	1	10	0.2	0.1	263700
Dibenzo(a,l)pyrène	mg/kg	0.1	1	10	1.8	0.1	263700
7,12-Diméthylbenzanthracène	mg/kg	0.1	1	10	0.1	0.1	263700
Fluoranthène	mg/kg	0.1	10	100	16	0.1	263700
Fluorène	mg/kg	0.1	10	100	0.7	0.1	263700
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	mg/kg	0.1	1	10	3.4	0.1	263700
3-Méthylcholanthrène	mg/kg	0.1	1	10	ND	0.1	263700
Naphtalène	mg/kg	0.1	5	50	0.6	0.1	263700
Phénanthrène	mg/kg	0.1	5	50	11	0.1	263700
Pyrène	mg/kg	0.1	10	100	14	0.1	263700
2-Méthylnaphtalène	mg/kg	0.1	1	10	0.3	0.1	263700
1-Méthylnaphtalène	mg/kg	0.1	1	10	0.2	0.1	263700
1,3-Diméthylnaphtalène	mg/kg	0.1	1	10	0.2	0.1	263700
2,3,5-Triméthylnaphtalène	mg/kg	0.1	1	10	ND	0.1	263700
Récupération des Surrogates (%)							
D10-Anthracène	%	-	-	-	74	N/A	263700
D10-Pyrène	%	-	-	-	91	N/A	263700
D12-Benzo(a)pyrène	%	-	-	-	89	N/A	263700
D8-Naphtalène	%	-	-	-	82	N/A	263700

ND = Non Détecté
N/A = Non Applicable
LD = Limite de Détection
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
Veuillez consulter le tableau de commentaires

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

ID Maxxam					701139	701140		
Date d'échantillonnage					2004/07/28	2004/07/28		
# Bordereau					92314	92314		
	Unités	A	B	C	CHUM-04-01-CF-1	CHUM-04-01-CF-4	LD	Lot CQ

% Humidité	%	-	-	-	15	17	N/A	N/A
HYDRO. PÉTROLIERS TOTAUX								
Hydrocarbures Pétroliers (C10-C50)	mg/kg	300	700	3500	ND	ND	100	263701
Récupération des Surrogates (%)								
1-Chlorooctadécane	%	-	-	-	92	92	N/A	263701

ND = Non Détecté
N/A = Non Applicable
LD = Limite de Détection
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
Veuillez consulter le tableau de commentaires

ID Maxxam					701141	701141		
Date d'échantillonnage					2004/07/29	2004/07/29		
# Bordereau					92314	92314		
	Unités	A	B	C	CHUM-04-01-CF-10	CHUM-04-01-CF-10 Dup	LD	Lot CQ

% Humidité	%	-	-	-	15	15	N/A	N/A
HYDRO. PÉTROLIERS TOTAUX								
Hydrocarbures Pétroliers (C10-C50)	mg/kg	300	700	3500	ND	ND	100	263701
Récupération des Surrogates (%)								
1-Chlorooctadécane	%	-	-	-	99	100	N/A	263701

ND = Non Détecté
N/A = Non Applicable
LD = Limite de Détection
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
Veuillez consulter le tableau de commentaires

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

ID Maxxam					701142	701143		
Date d'échantillonnage					2004/07/29	2004/07/30		
# Bordereau					92314	92314		
	Unités	A	B	C	CHUM-04-01-CF-16	CHUM-04-02-CF-1	LD	Lot CQ

% Humidité	%	-	-	-	13	7	N/A	N/A
HYDRO. PÉTROLIERS TOTAUX								
Hydrocarbures Pétroliers (C10-C50)	mg/kg	300	700	3500	130	280	100	263701
Récupération des Surrogates (%)								
1-Chlorooctadécane	%	-	-	-	96	100	N/A	263701

N/A = Non Applicable
LD = Limite de Détection
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
Veuillez consulter le tableau de commentaires

ID Maxxam					701144	701145		
Date d'échantillonnage					2004/07/30	2004/07/30		
# Bordereau					92314	92314		
	Unités	A	B	C	CHUM-04-02-CF-6	CHUM-04-02-CF-14	LD	Lot CQ

% Humidité	%	-	-	-	5	9	N/A	N/A
HYDRO. PÉTROLIERS TOTAUX								
Hydrocarbures Pétroliers (C10-C50)	mg/kg	300	700	3500	ND	ND	100	263701
Récupération des Surrogates (%)								
1-Chlorooctadécane	%	-	-	-	92	98	N/A	263701

ND = Non Détecté
N/A = Non Applicable
LD = Limite de Détection
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
Veuillez consulter le tableau de commentaires

MÉTAUX (SOL)

ID Maxxam					701139	701139	701140		
Date d'échantillonnage					2004/07/28	2004/07/28	2004/07/28		
# Bordereau					92314	92314	92314		
	Unités	A	B	C	CHUM-04-01-CF-1	CHUM-04-01-CF-1 Dup	CHUM-04-01-CF-4	LD	Lot CQ

% Humidité	%	-	-	-	15	15	17	N/A	N/A
MÉTAUX									
Argent (Ag)	mg/kg	2	20	40	ND	ND	ND	2	263677
Arsenic (As)	mg/kg	6	30	50	ND	ND	ND	6	263677
Baryum (Ba)	mg/kg	200	500	2000	100	100	28	5	263677
Cadmium (Cd)	mg/kg	1.5	5	20	ND	ND	ND	0.5	263677
Cobalt (Co)	mg/kg	15	50	300	8.5	8.4	11	2	263677
Chrome (Cr)	mg/kg	85	250	800	17	17	17	2	263677
Cuivre (Cu)	mg/kg	40	100	500	27	27	35	2	263677
Etain (Sn)	mg/kg	5	50	300	ND	ND	ND	5	263677
Manganèse (Mn)	mg/kg	770	1000	2200	460	450	670	1	263677
Molybdène (Mo)	mg/kg	2	10	40	ND	ND	ND	2	263677
Nickel (Ni)	mg/kg	50	100	500	19	18	30	1	263677
Plomb (Pb)	mg/kg	50	500	1000	120	110	ND	5	263677
Zinc (Zn)	mg/kg	110	500	1500	100	99	87	10	263677

ND = Non Détecté
N/A = Non Applicable
LD = Limite de Détection
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
Veuillez consulter le tableau de commentaires

MÉTAUX (SOL)

ID Maxxam					701141	701142	701143		
Date d'échantillonnage					2004/07/29	2004/07/29	2004/07/30		
# Bordereau					92314	92314	92314		
	Unités	A	B	C	CHUM-04-01-CF-10	CHUM-04-01-CF-16	CHUM-04-02-CF-1	LD	Lot CQ

% Humidité	%	-	-	-	15	13	7	N/A	N/A
MÉTAUX									
Argent (Ag)	mg/kg	2	20	40	ND	ND	ND	2	263677
Arsenic (As)	mg/kg	6	30	50	ND	ND	7.1	6	263677
Baryum (Ba)	mg/kg	200	500	2000	110	75	330	5	263677
Cadmium (Cd)	mg/kg	1.5	5	20	ND	ND	ND	0.5	263677
Cobalt (Co)	mg/kg	15	50	300	9.6	7.0	6.0	2	263677
Chrome (Cr)	mg/kg	85	250	800	12	13	15	2	263677
Cuivre (Cu)	mg/kg	40	100	500	35	31	91	2	263677
Etain (Sn)	mg/kg	5	50	300	ND	ND	22	5	263677
Manganèse (Mn)	mg/kg	770	1000	2200	620	440	260	1	263677
Molybdène (Mo)	mg/kg	2	10	40	ND	ND	ND	2	263677
Nickel (Ni)	mg/kg	50	100	500	20	17	15	1	263677
Plomb (Pb)	mg/kg	50	500	1000	ND	ND	840	5	263677
Zinc (Zn)	mg/kg	110	500	1500	84	80	580	10	263677

ND = Non Détecté
N/A = Non Applicable
LD = Limite de Détection
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
Veuillez consulter le tableau de commentaires

MÉTAUX (SOL)

ID Maxxam					701144	701145		
Date d'échantillonnage					2004/07/30	2004/07/30		
# Bordereau					92314	92314		
	Unités	A	B	C	CHUM-04-02-CF-6	CHUM-04-02-CF-14	LD	Lot CQ

% Humidité	%	-	-	-	5	9	N/A	N/A
MÉTAUX								
Argent (Ag)	mg/kg	2	20	40	ND	ND	2	263677
Arsenic (As)	mg/kg	6	30	50	ND	ND	6	263677
Baryum (Ba)	mg/kg	200	500	2000	38	99	5	263677
Cadmium (Cd)	mg/kg	1.5	5	20	ND	ND	0.5	263677
Cobalt (Co)	mg/kg	15	50	300	6.5	7.6	2	263677
Chrome (Cr)	mg/kg	85	250	800	8.8	12	2	263677
Cuivre (Cu)	mg/kg	40	100	500	24	23	2	263677
Etain (Sn)	mg/kg	5	50	300	ND	ND	5	263677
Manganèse (Mn)	mg/kg	770	1000	2200	390	410	1	263677
Molybdène (Mo)	mg/kg	2	10	40	ND	ND	2	263677
Nickel (Ni)	mg/kg	50	100	500	14	17	1	263677
Plomb (Pb)	mg/kg	50	500	1000	ND	ND	5	263677
Zinc (Zn)	mg/kg	110	500	1500	65	72	10	263677

ND = Non Détecté
N/A = Non Applicable
LD = Limite de Détection
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
Veuillez consulter le tableau de commentaires

BPC CONGÉNÈRES (SOL)

ID Maxxam					701139	701143		
Date d'échantillonnage					2004/07/28	2004/07/30		
# Bordereau					92314	92314		
	Unités	A	B	C	CHUM-04-01-CF-1	CHUM-04-02-CF-1	LD	Lot CQ

% Humidité	%	-	-	-	15	7	N/A	N/A
BPC								
BPC Totaux	mg/kg	0.05	1	10	ND	ND	0.01	263632
Récupération des Surrogates (%)								
2,3,3',4,6-Pentachlorobiphényle	%	-	-	-	75	83	N/A	263632
2',3,5-Trichlorobiphényle	%	-	-	-	68	81	N/A	263632
22'33'44'566'-Nonachlorobiphényle	%	-	-	-	68	71	N/A	263632

ND = Non Détecté
N/A = Non Applicable
LD = Limite de Détection
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
Veuillez consulter le tableau de commentaires

REMARQUES GÉNÉRALES

État des échantillons à l'arrivée: BON

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

A,B,C: Selon l'Annexe 2 du "Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés" intitulée "Les critères génériques pour les sols et pour les eaux souterraines (eau de surface et égouts)". ENVIRODOQ EN980478. Pour toutes les analyses organiques, le critère A désigne toute concentration inférieure à la valeur indiquée. Ces références ne sont rapportées qu'à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées dans aucun autre contexte.

- = Ce composé ne fait pas parti de la réglementation.

MÉTAUX (LIXIVIAT)

Veillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité. Veillez noter que les résultats ont été corrigés pour le blanc.

Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.

PARAMETRES CONVENTIONNELS (LIXIVIAT)

Veillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité. Veillez noter que les résultats ont été corrigés pour le blanc.

Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons. Veillez noter que les résultats ci-dessus ont été corrigés pour le blanc de lixiviat.

HYDROCARBURES LOURDS (LIXIVIAT)

Veillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité. Veillez noter que les résultats ont été corrigés pour le blanc.

HAP PAR GCMS (SOL)

Veillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour le pourcentage de récupération du spike et le pourcentage de récupération des surrogates. Veillez noter que les résultats ont été corrigés pour les valeurs du blanc de laboratoire.

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

Veillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité (spike et surrogates). Veillez noter que les résultats ont été corrigés pour le blanc.

MÉTAUX (SOL)

Veillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité. Veillez noter que les résultats ont été corrigés pour le blanc.

BPC CONGÉNÈRES (SOL)

Veillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour le pourcentage de récupération du spike. Veillez noter que les résultats ont été corrigés pour les valeurs du blanc de laboratoire et le pourcentage de récupération des surrogates.

Les résultats s'appliquent seulement pour les paramètres analysés.

Ce rapport en date du 2004/08/18 remplace tous les rapports antérieurs.

Rapport Assurance Qualité
 Dossier Maxxam: A413559

Lot AQ/CQ	Date d'analyse	Paramètre	Valeur Récupération	Unités			
Num Init	aaaa/mm/jj						
263632 FA	2004/08/10	SPIKE	84	%			
		2,3,3',4,6-Pentachlorobiphényle	73	%			
		2',3,5-Trichlorobiphényle	68	%			
		22'33'44'566'-Nonachlorobiphényle	71	%			
		BPC Totaux	84	%			
		BLANC	2004/08/10	2,3,3',4,6-Pentachlorobiphényle	73	%	
			2004/08/10	2',3,5-Trichlorobiphényle	68	%	
			2004/08/10	22'33'44'566'-Nonachlorobiphényle	84	%	
			2004/08/10	BPC Totaux	73	%	
			2004/08/10	BPC Totaux	68	%	
263677 MCL	2004/08/12	ÉTALON CQ	ND	mg/kg			
		Argent (Ag)	94	%			
		Arsenic (As)	94	%			
		Baryum (Ba)	94	%			
		Cadmium (Cd)	94	%			
		Cobalt (Co)	103	%			
		Chrome (Cr)	101	%			
		Cuivre (Cu)	93	%			
		Etain (Sn)	120	%			
		Manganèse (Mn)	99	%			
		Molybdène (Mo)	97	%			
		Nickel (Ni)	100	%			
		Plomb (Pb)	96	%			
		Zinc (Zn)	101	%			
		BLANC	2004/08/12	Argent (Ag)	ND	mg/kg	
			2004/08/12	Arsenic (As)	ND	mg/kg	
			2004/08/12	Baryum (Ba)	ND	mg/kg	
			2004/08/12	Cadmium (Cd)	ND	mg/kg	
			2004/08/12	Cobalt (Co)	ND	mg/kg	
			2004/08/12	Chrome (Cr)	ND	mg/kg	
			2004/08/12	Cuivre (Cu)	ND	mg/kg	
			2004/08/12	Etain (Sn)	ND	mg/kg	
			2004/08/12	Manganèse (Mn)	ND	mg/kg	
			2004/08/12	Molybdène (Mo)	ND	mg/kg	
			2004/08/12	Nickel (Ni)	ND	mg/kg	
			2004/08/12	Plomb (Pb)	ND	mg/kg	
			2004/08/12	Zinc (Zn)	ND	mg/kg	
			263700 FA	2004/08/11	SPIKE	86	%
					D10-Anthracène	100	%
					D10-Pyrène	103	%
		D12-Benzo(a)pyrène			88	%	
		D8-Naphtalène			103	%	
Acénaphène	102	%					
Acénaphylène	99	%					
Anthracène	95	%					
Benzo(a)anthracène	98	%					
Benzo(a)pyrène	104	%					
Benzo(b+j+k)fluoranthène	97	%					
Benzo(ghi)pérylène	104	%					
Chrysène	95	%					
Dibenz(a,h)anthracène	72	%					
Dibenzo(a,i)pyrène	54	%					
Dibenzo(a,h)pyrène	88	%					
Dibenzo(a,l)pyrène	70	%					
7,12-Diméthylbenzanthracène	101	%					
Fluoranthène	99	%					
Fluorène	98	%					
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	77	%					
3-Méthylcholanthrène	96	%					
Naphtalène							

Rapport Assurance Qualité (Suite)

Dossier Maxxam: A413559

Lot AQ/CQ Num Init	Type CQ	Paramètre	Date d'analyse aaaa/mm/jj	Valeur Récupération	Unités	
263700 FA	SPIKE	Phénanthrène	2004/08/11	98	%	
		Pyrène	2004/08/11	106	%	
		2-Méthylnaphtalène	2004/08/11	104	%	
	BLANC		1-Méthylnaphtalène	2004/08/11	90	%
			1,3-Diméthylnaphtalène	2004/08/11	120	%
			2,3,5-Triméthylnaphtalène	2004/08/11	112	%
			D10-Anthracène	2004/08/11	71	%
			D10-Pyrène	2004/08/11	97	%
			D12-Benzo(a)pyrène	2004/08/11	70	%
			D8-Naphtalène	2004/08/11	98	%
			Acénaphène	2004/08/11	ND	mg/kg
			Acénaphthylène	2004/08/11	ND	mg/kg
			Anthracène	2004/08/11	ND	mg/kg
			Benzo(a)anthracène	2004/08/11	ND	mg/kg
			Benzo(a)pyrène	2004/08/11	ND	mg/kg
			Benzo(b+j+k)fluoranthène	2004/08/11	ND	mg/kg
			Benzo(c)phénanthrène	2004/08/11	ND	mg/kg
			Benzo(ghi)pérylène	2004/08/11	ND	mg/kg
			Chrysène	2004/08/11	ND	mg/kg
			Dibenz(a,h)anthracène	2004/08/11	ND	mg/kg
			Dibenzo(a,i)pyrène	2004/08/11	ND	mg/kg
			Dibenzo(a,h)pyrène	2004/08/11	ND	mg/kg
			Dibenzo(a,l)pyrène	2004/08/11	ND	mg/kg
			7,12-Diméthylbenzanthracène	2004/08/11	ND	mg/kg
			Fluoranthène	2004/08/11	ND	mg/kg
			Fluorène	2004/08/11	ND	mg/kg
			Indéno(1,2,3-cd)pyrène	2004/08/11	ND	mg/kg
			3-Méthylcholanthrène	2004/08/11	ND	mg/kg
			Naphtalène	2004/08/11	ND	mg/kg
			Phénanthrène	2004/08/11	ND	mg/kg
	Pyrène	2004/08/11	ND	mg/kg		
	2-Méthylnaphtalène	2004/08/11	ND	mg/kg		
	1-Méthylnaphtalène	2004/08/11	ND	mg/kg		
1,3-Diméthylnaphtalène	2004/08/11	ND	mg/kg			
2,3,5-Triméthylnaphtalène	2004/08/11	ND	mg/kg			
263701 TE	SPIKE	1-Chlorooctadécane	2004/08/11	87	%	
		Hydrocarbures Pétroliers (C10-C50)	2004/08/11	95	%	
	BLANC	1-Chlorooctadécane	2004/08/11	90	%	
263883 OS	BL. LIXIVIAT	Hydrocarbures Pétroliers (C10-C50)	2004/08/11	ND	mg/kg	
		Hydrocarbures Pétroliers (C10-C50)	2004/08/13	ND	mg/L	
	BL. LIXIVIAT DUP	Huiles et graisses totales	2004/08/13	ND	mg/L	
	SPIKE	Huiles et graisses totales	2004/08/13	59	%	
	BLANC	Huiles et graisses totales	2004/08/13	ND	mg/L	
263991 MCL	BL. LIXIVIAT	Mercuré (Hg)	2004/08/13	ND	mg/L	
		Mercuré (Hg)	2004/08/13	86	%	
	ÉTALON CQ	Mercuré (Hg)	2004/08/13	ND	mg/L	
263995 MCL	BL. LIXIVIAT	Cadmium (Cd)	2004/08/12	ND	mg/L	
		Chrome (Cr)	2004/08/12	ND	mg/L	
		Cuivre (Cu)	2004/08/12	ND	mg/L	
		Plomb (Pb)	2004/08/12	ND	mg/L	
		Nickel (Ni)	2004/08/12	ND	mg/L	
		Zinc (Zn)	2004/08/12	ND	mg/L	
		ÉTALON CQ	Cadmium (Cd)	2004/08/12	92	%
		Chrome (Cr)	2004/08/12	96	%	
		Cuivre (Cu)	2004/08/12	93	%	
	Plomb (Pb)	2004/08/12	93	%		

Rapport Assurance Qualité (Suite)

Dossier Maxxam: A413559

Lot AQ/CQ Num Init	Type CQ	Paramètre	Date d'analyse aaaa/mm/jj	Valeur Récupération	Unités		
263995 MCL	ÉTALON CQ	Nickel (Ni)	2004/08/12	95	%		
		Zinc (Zn)	2004/08/12	100	%		
	BLANC	Cadmium (Cd)	2004/08/12	ND		mg/L	
		Chrome (Cr)	2004/08/12	ND		mg/L	
		Cuivre (Cu)	2004/08/12	ND		mg/L	
		Plomb (Pb)	2004/08/12	ND		mg/L	
		Nickel (Ni)	2004/08/12	ND		mg/L	
		Zinc (Zn)	2004/08/12	ND		mg/L	
		264021 VJ	BL. LIXIVIAT	Phénol-4AAP	2004/08/12	0.12	mg/L
			ÉTALON CQ	Phénol-4AAP	2004/08/12	97	%
BLANC	Phénol-4AAP		2004/08/12	ND	mg/L		

ND = Non Détecté
 Étalon CQ = Étalon Contrôle Qualité
 SPIKE = Échantillon Fortifié

SNC LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.
 455, boul. René-Lévesque Ouest
 Montreal, PQ
 Canada H2Z 1Z3

Attention: Pascale L. Gagnon

Date du rapport: 2004/08/18
Rapport: NM-123408

Votre # du projet: 603742
 Chantier: HOPITAL ST-LUC
 Votre # Bordereau: 92403

CERTIFICAT D'ANALYSE

DE DOSSIER MAXXAM: A413613
Reçu: 2004/08/05, 17:30

Matrice: EAU SOUTERRAINE
 Nombre d'échantillons reçus: 1

Analyses	Quantité	Date de l'extraction	Date d'analyse	Méthode de laboratoire	Méthode d'analyse
Composés organiques volatils	1	N/A	2004/08/10	Que SOP-0092:Rev16	"Purge/Trap" GC/MS
Anions	1	2004/08/12	2004/08/12	Que SOP-0052:Rev12	Chrom. Ionique
Hydrocarbures Pétroliers (C10-C50)	1	2004/08/10	2004/08/12	Que SOP-0099:Rev12	GC/FID
Cyanures totaux et oxydables	1	2004/08/12	2004/08/12	Que SOP-0076:Rev3	Colorimétrie
Conductivité	1	2004/08/16	2004/08/16	Que SOP-0046:Rev9	Conductivimètre
Fluorures	1	2004/08/12	2004/08/12	Que SOP-0045:Rev6	Electrode ion-spec
Mercuré par vapeur froide AA	1	2004/08/11	2004/08/12	Que SOP-0036:Rev13	AA vapeur froide
Métaux par ICP	1	2004/08/12	2004/08/12	Que SOP-0032:Rev19	ICP
Azote ammoniacale	1	2004/08/12	2004/08/12	Que SOP-0194:Rev2	Colorimétrie
Nitrate et/ou Nitrite	1	2004/08/11	2004/08/11	Que SOP-0052:Rev12	Chrom. ionique
Hydrocarbures aromatiques polycycliques	1	2004/08/11	2004/08/12	Que SOP-0084:Rev12	GC/MS SIM
BPC Totaux	1	2004/08/13	2004/08/16	Que SOP-0110:Rev3	GC/MS SIM
pH	1	2004/08/10	2004/08/10	Que SOP-0054:Rev9	pH mètre
Phosphore total	1	2004/08/11	2004/08/11	Que SOP-0080:Rev3	Colorimétrie
Potentiel Redox (o)	1	N/A	2004/08/10		
Anions sulfures (S=)	1	2004/08/11	2004/08/11	Que SOP-0065:Rev6	spectro/Colorimétrie

(1) Cette analyse a été effectuée par Bodycote- Pte.Claire

SNC LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.
455, boul. René-Lévesque Ouest
Montreal, PQ
Canada H2Z 1Z3

Attention: Pascale L. Gagnon

Date du rapport: 2004/08/18
Rapport: NM-123408

Votre # du projet: 603742
Chantier: HOPITAL ST-LUC
Votre # Bordereau: 92403

CERTIFICAT D'ANALYSE

-2-


MAXXAM ANALYTIQUE INC.


JEAN-PASCAL DIONNE, B.Sc., chimiste
Représentant technique



LORENA DI BENEDETTO, B.Sc., chimiste
Directrice aux opérations

JPD/mm
encl.

HAP PAR GCMS (EAU SOUTERRAINE)

ID Maxxam		701521		
Date d'échantillonnage		2004/08/05 16:00		
# Bordereau		92403		
	Unités	CHUM-04-PO-3	LD	Lot CQ

HAP				
Acénaphène	ug/L	ND	0.05	263847
Anthracène	ug/L	ND	0.03	263847
Benzo(a)anthracène	ug/L	ND	0.02	263847
Benzo(b+j+k)fluoranthène	ug/L	ND	0.04	263847
Benzo(a)pyrène	ug/L	ND	0.01	263847
Chrysène	ug/L	ND	0.03	263847
Dibenz(a,h)anthracène	ug/L	ND	0.02	263847
Fluoranthène	ug/L	ND	0.01	263847
Fluorène	ug/L	ND	0.01	263847
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	ug/L	ND	0.01	263847
Naphtalène	ug/L	ND	0.03	263847
Phénanthrène	ug/L	ND	0.01	263847
Pyrène	ug/L	ND	0.01	263847
Acénaphthylène	ug/L	ND	0.5	263847
7,12-Diméthylbenzanthracène	ug/L	ND	0.1	263847
3-Méthylcholanthrène	ug/L	ND	0.1	263847
Benzo(ghi)pérylène	ug/L	ND	0.1	263847
Dibenzo(a,i)pyrène	ug/L	ND	0.1	263847
Dibenzo(a,h)pyrène	ug/L	ND	0.1	263847
Dibenzo(a,l)pyrène	ug/L	ND	0.1	263847
Benzo(c)phénanthrène	ug/L	ND	0.1	263847
2-Méthylnaphtalène	ug/L	ND	0.1	263847
1-Méthylnaphtalène	ug/L	ND	0.1	263847
1,3-Diméthylnaphtalène	ug/L	ND	0.1	263847
2,3,5-Triméthylnaphtalène	ug/L	ND	0.1	263847
Récupération des Surrogates (%)				
D10-Anthracène	%	82	N/A	263847
D10-Pyrène	%	90	N/A	263847
D12-Benzo(a)pyrène	%	90	N/A	263847
D8-Naphtalène	%	67	N/A	263847
ND = Non Détecté N/A = Non Applicable LD = Limite de Détection Lot CQ = Lot Contrôle Qualité Veuillez consulter le tableau de commentaires				

HYDROCARBURES PAR GCFID (EAU SOUTERRAINE)

ID Maxxam		701521		
Date d'échantillonnage		2004/08/05 16:00		
# Bordereau		92403		
	Unités	CHUM-04-PO-3	LD	Lot CQ

HYDRO. PÉTROLIERS TOTAUX				
Hydrocarbures Pétroliers (C10-C50)	ug/L	ND	100	263607
Récupération des Surrogates (%)				
1-Chlorooctadécane	%	101	N/A	263607

ND = Non Détecté
N/A = Non Applicable
LD = Limite de Détection
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
Veuillez consulter le tableau de commentaires

COV PAR PT-GC/MS (EAU SOUTERRAINE)

ID Maxxam		701521		
Date d'échantillonnage		2004/08/05 16:00		
# Bordereau		92403		
	Unités	CHUM-04-PO-3	LD	Lot CQ

VOLATILS				
Benzène	ug/L	ND	0.2	263612
Chlorobenzène	ug/L	ND	0.2	263612
1,2-Dichlorobenzène	ug/L	ND	0.2	263612
1,3-Dichlorobenzène	ug/L	ND	0.1	263612
1,4-Dichlorobenzène	ug/L	ND	0.2	263612
Ethylbenzène	ug/L	ND	0.1	263612
Styrène	ug/L	ND	0.1	263612
Toluène	ug/L	0.3	0.1	263612
Xylènes Totaux	ug/L	ND	0.4	263612
Chloroforme	ug/L	0.5	0.2	263612
Chlorure de vinyle	ug/L	ND	0.2	263612
1,2-Dichloroéthane	ug/L	ND	0.1	263612
1,1-Dichloroéthylène	ug/L	ND	1	263612
cis-1,2-Dichloroéthylène	ug/L	ND	0.2	263612
trans-1,2-Dichloroéthylène	ug/L	ND	0.2	263612
Dichlorométhane	ug/L	ND	0.9	263612
1,2-Dichloropropane	ug/L	ND	0.1	263612
1,3-Dichloropropane	ug/L	ND	0.1	263612
1,3-Dichloropropène (cis+trans)	ug/L	ND	0.1	263612
1,1,2,2-Tétrachloroéthane	ug/L	ND	0.1	263612
Tétrachloroéthylène	ug/L	ND	0.2	263612
Tétrachlorure de Carbone	ug/L	ND	0.2	263612
1,1,1-Trichloroéthane	ug/L	ND	0.2	263612
1,1,2-Trichloroéthane	ug/L	ND	0.1	263612
Trichloroéthylène	ug/L	ND	0.1	263612
Pentachloroéthane	ug/L	ND	0.4	263612
Hexachloroéthane	ug/L	ND	0.1	263612
Récupération des Surrogates (%)				
4-Bromofluorobenzène	%	87	N/A	263612
D4-1,2-Dichloroéthane	%	92	N/A	263612
D8-Toluène	%	97	N/A	263612
ND = Non Détecté N/A = Non Applicable LD = Limite de Détection Lot CQ = Lot Contrôle Qualité Veuillez consulter le tableau de commentaires				

MÉTAUX (EAU SOUTERRAINE)

ID Maxxam		701521		
Date d'échantillonnage		2004/08/05 16:00		
# Bordereau		92403		
	Unités	CHUM-04-PO-3	LD	Lot CQ

MÉTAUX				
Mercure (Hg)	mg/L	ND	0.0002	263765
Argent (Ag)	mg/L	ND	0.0003	263996
Arsenic (As)	mg/L	0.018	0.002	263996
Baryum (Ba)	mg/L	0.26	0.03	263996
Cadmium (Cd)	mg/L	ND	0.001	263996
Chrome (Cr)	mg/L	ND	0.03	263996
Cobalt (Co)	mg/L	ND	0.03	263996
Cuivre (Cu)	mg/L	ND	0.003	263996
Plomb (Pb)	mg/L	ND	0.001	263996
Manganèse (Mn)	mg/L	0.20	0.003	263996
Molybdène (Mo)	mg/L	ND	0.03	263996
Nickel (Ni)	mg/L	ND	0.01	263996
Sélénium (Se)	mg/L	ND	0.001	263996
Zinc (Zn)	mg/L	0.016	0.003	263996
Etain (Sn)	mg/L	ND	0.05	263996

ND = Non Détecté
LD = Limite de Détection
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
Veuillez consulter le tableau de commentaires

PARAMETRES CONVENTIONNELS (EAU SOUTERRAINE)

ID Maxxam		701521		
Date d'échantillonnage		2004/08/05 16:00		
# Bordereau		92403		
	Unités	CHUM-04-PO-3	LD	Lot CQ

CONVENTIONNELS				
Anions sulfures (S=)	mg/L	ND	0.02	263691
Azote ammoniacale (N-NH3)	mg/L	0.9	0.2	263879
CN oxydables	mg/L	ND	0.02	263911
Conductivité	mmhos/cm	6.6	N/A	264319
Cyanures Totaux	mg/L	ND	0.02	263911
Fluorure (F)	mg/L	ND	0.2	263957
Nitrates (N-NO3-)	mg/L	ND	0.01	263680
Nitrites (N-NO2-)	mg/L	ND	0.01	263680
pH	pH	7.1	N/A	263663
Phosphore total	mg/L	0.3	0.1	263693
Chlorures (Cl)	mg/L	2000	5	263875
Sulfates (SO4)	mg/L	340	10	263875

ND = Non Détecté
LD = Limite de Détection
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
Veuillez consulter le tableau de commentaires

Dossier Maxxam: A413613.
Date du rapport: 2004/08/18

BPC CONGÉNÈRES (EAU SOUTERRAINE)

ID Maxxam		701521		
Date d'échantillonnage		2004/08/05 16:00		
# Bordereau		92403		
	Unités	CHUM-04-PO-3	LD	Lot CQ

BPC				
BPC Totaux	ug/L	ND	0.03	264257
Récupération des Surrogates (%)				
2,3,3',4,6-Pentachlorobiphényle	%	92	N/A	264257
2',3,5-Trichlorobiphényle	%	81	N/A	264257
22'33'44'566'-Nonachlorobiphényle	%	95	N/A	264257
ND = Non Détecté N/A = Non Applicable LD = Limite de Détection Lot CQ = Lot Contrôle Qualité Veuillez consulter le tableau de commentaires				

REMARQUES GÉNÉRALES

État des échantillons à l'arrivée: BON excepté pour
Nitrate et/ou Nitrite: Délai maximum de conservation déjà dépassé.: 701521
pH: Délai maximum de conservation déjà dépassé.: 701521

HAP PAR GCMS (EAU SOUTERRAINE)

Veillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour le pourcentage de récupération du spike et le pourcentage de récupération des surrogates. Veillez noter que les résultats ont été corrigés pour les valeurs du blanc de laboratoire.

HYDROCARBURES PAR GCFID (EAU SOUTERRAINE)

Veillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité (spike et surrogates). Veillez noter que les résultats ont été corrigés pour le blanc.

COV PAR PT-GC/MS (EAU SOUTERRAINE)

Veillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour le pourcentage de récupération du spike et le pourcentage de récupération des surrogates.

Les résultats des volatils sont corrigés par le blanc. Un blanc de laboratoire est analysé quotidiennement pour mesurer le bruit de fond du laboratoire.

MÉTAUX (EAU SOUTERRAINE)

Veillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité. Veillez noter que les résultats ont été corrigés pour le blanc.

PARAMETRES CONVENTIONNELS (EAU SOUTERRAINE)

Veillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité. Veillez noter que les résultats ont été corrigés pour le blanc.
Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.

BPC CONGÉNÈRES (EAU SOUTERRAINE)

Veillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour le pourcentage de récupération du spike. Veillez noter que les résultats ont été corrigés pour les valeurs du blanc de laboratoire et le pourcentage de récupération des surrogates.

Les résultats s'appliquent seulement pour les paramètres analysés.

Ce rapport en date du 2004/08/18 remplace tous les rapports antérieurs.

Rapport Assurance Qualité
 Dossier Maxxam: A413613

Lot AQ/CQ Num Init	Type CQ	Paramètre	Date d'analyse aaaa/mm/jj	Valeur	Récupération	Unités	
263607 TE	SPIKE	1-Chlorooctadécane	2004/08/12		102	%	
		Hydrocarbures Pétroliers (C10-C50)	2004/08/12		78	%	
	BLANC	1-Chlorooctadécane	2004/08/12		108	%	
263612 NTD	SPIKE	Hydrocarbures Pétroliers (C10-C50)	2004/08/12	100		ug/L	
		4-Bromofluorobenzène	2004/08/10		90	%	
		D4-1,2-Dichloroéthane	2004/08/10		91	%	
		D8-Toluène	2004/08/10		99	%	
		Benzène	2004/08/10		90	%	
		Chlorobenzène	2004/08/10		92	%	
		1,2-Dichlorobenzène	2004/08/10		90	%	
		1,3-Dichlorobenzène	2004/08/10		88	%	
		1,4-Dichlorobenzène	2004/08/10		75	%	
		Ethylbenzène	2004/08/10		84	%	
		Styrène	2004/08/10		87	%	
		Toluène	2004/08/10		86	%	
		Xylènes Totaux	2004/08/10		90	%	
		Chloroforme	2004/08/10		96	%	
		Chlorure de vinyle	2004/08/10		89	%	
		1,2-Dichloroéthane	2004/08/10		99	%	
		1,1-Dichloroéthylène	2004/08/10		84	%	
		cis-1,2-Dichloroéthylène	2004/08/10		59	%	
		trans-1,2-Dichloroéthylène	2004/08/10		80	%	
		Dichlorométhane	2004/08/10		83	%	
		1,2-Dichloropropane	2004/08/10		93	%	
		1,3-Dichloropropène (cis+trans)	2004/08/10		81	%	
		1,1,2,2-Tétrachloroéthane	2004/08/10		91	%	
		Tétrachloroéthylène	2004/08/10		141	%	
		Tétrachlorure de Carbone	2004/08/10		79	%	
		1,1,1-Trichloroéthane	2004/08/10		91	%	
		1,1,2-Trichloroéthane	2004/08/10		100	%	
		Trichloroéthylène	2004/08/10		96	%	
		Pentachloroéthane	2004/08/10		27	%	
		Hexachloroéthane	2004/08/10		68	%	
		BLANC	4-Bromofluorobenzène	2004/08/10		88	%
			D4-1,2-Dichloroéthane	2004/08/10		87	%
			D8-Toluène	2004/08/10		100	%
			Benzène	2004/08/10	ND		ug/L
			Chlorobenzène	2004/08/10	ND		ug/L
			1,2-Dichlorobenzène	2004/08/10	ND		ug/L
			1,3-Dichlorobenzène	2004/08/10	ND		ug/L
1,4-Dichlorobenzène	2004/08/10		ND		ug/L		
Ethylbenzène	2004/08/10		ND		ug/L		
Styrène	2004/08/10		ND		ug/L		
Toluène	2004/08/10		ND		ug/L		
Xylènes Totaux	2004/08/10		ND		ug/L		
Chloroforme	2004/08/10		ND		ug/L		
Chlorure de vinyle	2004/08/10		ND		ug/L		
1,2-Dichloroéthane	2004/08/10		ND		ug/L		
1,1-Dichloroéthylène	2004/08/10		ND		ug/L		
cis-1,2-Dichloroéthylène	2004/08/10		ND		ug/L		
trans-1,2-Dichloroéthylène	2004/08/10		ND		ug/L		
Dichlorométhane	2004/08/10		3.1		ug/L		
1,2-Dichloropropane	2004/08/10		ND		ug/L		
1,3-Dichloropropane	2004/08/10		ND		ug/L		
1,3-Dichloropropène (cis+trans)	2004/08/10		ND		ug/L		
1,1,2,2-Tétrachloroéthane	2004/08/10		ND		ug/L		

Rapport Assurance Qualité (Suite)

Dossier Maxxam: A413613

Lot AQ/CQ	Type CQ	Paramètre	Date d'analyse aaaa/mm/jj	Valeur Récupération	Unités
263612 NTD	BLANC	Tétrachloroéthylène	2004/08/10	ND	ug/L
		Tétrachlorure de Carbone	2004/08/10	ND	ug/L
		1,1,1-Trichloroéthane	2004/08/10	ND	ug/L
		1,1,2-Trichloroéthane	2004/08/10	ND	ug/L
		Trichloroéthylène	2004/08/10	ND	ug/L
		Pentachloroéthane	2004/08/10	ND	ug/L
		Hexachloroéthane	2004/08/10	ND	ug/L
263663 VB	ÉTALON CQ	pH	2004/08/10	99	%
263680 DG1	ÉTALON CQ	Nitrates (N-NO3-)	2004/08/11	89	%
		Nitrites (N-NO2-)	2004/08/11	98	%
	BLANC	Nitrates (N-NO3-)	2004/08/11	ND	mg/L
		Nitrites (N-NO2-)	2004/08/11	ND	mg/L
263691 MH1	ÉTALON CQ	Anions sulfures (S=)	2004/08/11	92	%
	BLANC	Anions sulfures (S=)	2004/08/11	ND	mg/L
263693 MH1	ÉTALON CQ	Phosphore total	2004/08/11	89	%
	BLANC	Phosphore total	2004/08/11	ND	mg/L
263765 MCL	ÉTALON CQ	Mercure (Hg)	2004/08/12	93	%
	BLANC	Mercure (Hg)	2004/08/12	ND	mg/L
263847 AR	SPIKE	D10-Anthracène	2004/08/12	72	%
		D10-Pyrène	2004/08/12	84	%
		D12-Benzo(a)pyrène	2004/08/12	84	%
		D8-Naphtalène	2004/08/12	66	%
		Acénaphène	2004/08/12	63	%
		Anthracène	2004/08/12	68	%
		Benzo(a)anthracène	2004/08/12	76	%
		Benzo(b+j+k)fluoranthène	2004/08/12	78	%
		Benzo(a)pyrène	2004/08/12	70	%
		Chrysène	2004/08/12	80	%
		Dibenz(a,h)anthracène	2004/08/12	90	%
		Fluoranthène	2004/08/12	78	%
		Fluorène	2004/08/12	63	%
		Indéno(1,2,3-cd)pyrène	2004/08/12	81	%
		Naphtalène	2004/08/12	63	%
		Phénanthrène	2004/08/12	65	%
		Pyrène	2004/08/12	82	%
		Acénaphylène	2004/08/12	59	%
		7,12-Diméthylbenzanthracène	2004/08/12	57	%
		3-Méthylcholanthrène	2004/08/12	65	%
		Benzo(ghi)pérylène	2004/08/12	82	%
		Dibenzo(a,i)pyrène	2004/08/12	68	%
		Dibenzo(a,h)pyrène	2004/08/12	61	%
		Dibenzo(a,l)pyrène	2004/08/12	83	%
		2-Méthylnaphtalène	2004/08/12	69	%
		1-Méthylnaphtalène	2004/08/12	60	%
		1,3-Diméthylnaphtalène	2004/08/12	66	%
		2,3,5-Triméthylnaphtalène	2004/08/12	68	%
	BLANC	D10-Anthracène	2004/08/12	64	%
		D10-Pyrène	2004/08/12	83	%
		D12-Benzo(a)pyrène	2004/08/12	78	%
		D8-Naphtalène	2004/08/12	56	%
		Acénaphène	2004/08/12	ND	ug/L
		Anthracène	2004/08/12	ND	ug/L
		Benzo(a)anthracène	2004/08/12	ND	ug/L
		Benzo(b+j+k)fluoranthène	2004/08/12	ND	ug/L
		Benzo(a)pyrène	2004/08/12	ND	ug/L
		Chrysène	2004/08/12	ND	ug/L

Rapport Assurance Qualité (Suite)

Dossier Maxxam: A413613

Lot AQ/CQ Num Init	Type CQ	Paramètre	Date d'analyse aaaa/mm/jj	Valeur Récupération	Unités
263847 AR	BLANC	Dibenz(a,h)anthracène	2004/08/12	ND	ug/L
		Fluoranthène	2004/08/12	ND	ug/L
		Fluorène	2004/08/12	ND	ug/L
		Indéno(1,2,3-cd)pyrène	2004/08/12	ND	ug/L
		Naphtalène	2004/08/12	ND	ug/L
		Phénanthrène	2004/08/12	ND	ug/L
		Pyrène	2004/08/12	ND	ug/L
		Acénaphtylène	2004/08/12	ND	ug/L
		7,12-Diméthylbenzantracène	2004/08/12	ND	ug/L
		3-Méthylcholanthrène	2004/08/12	ND	ug/L
		Benzo(ghi)pérylène	2004/08/12	ND	ug/L
		Dibenzo(a,i)pyrène	2004/08/12	ND	ug/L
		Dibenzo(a,h)pyrène	2004/08/12	ND	ug/L
		Dibenzo(a,l)pyrène	2004/08/12	ND	ug/L
		Benzo(c)phénanthrène	2004/08/12	ND	ug/L
		2-Méthylnaphtalène	2004/08/12	ND	ug/L
		1-Méthylnaphtalène	2004/08/12	ND	ug/L
1,3-Diméthylnaphtalène	2004/08/12	ND	ug/L		
2,3,5-Triméthylnaphtalène	2004/08/12	ND	ug/L		
263875 DG1	ÉTALON CQ	Chlorures (Cl)	2004/08/12		100 %
		Sulfates (SO4)	2004/08/12		111 %
	BLANC	Chlorures (Cl)	2004/08/12	ND	mg/L
263879 VJ	ÉTALON CQ	Azote ammoniacale (N-NH3)	2004/08/12		93 %
		BLANC	Azote ammoniacale (N-NH3)	2004/08/12	ND
263911 DG1	ÉTALON CQ	CN oxydables	2004/08/12		94 %
		Cyanures Totaux	2004/08/12		94 %
	BLANC	CN oxydables	2004/08/12	ND	mg/L
263957 EW	ÉTALON CQ	Cyanures Totaux	2004/08/12	ND	mg/L
		BLANC	Fluorure (F)	2004/08/12	106 %
263996 EW	ÉTALON CQ	Fluorure (F)	2004/08/12	ND	mg/L
		Argent (Ag)	2004/08/12		91 %
BLANC	BLANC	Arsenic (As)	2004/08/12		93 %
		Baryum (Ba)	2004/08/12		87 %
		Cadmium (Cd)	2004/08/12		89 %
		Chrome (Cr)	2004/08/12		96 %
		Cobalt (Co)	2004/08/12		93 %
		Cuivre (Cu)	2004/08/12		91 %
		Plomb (Pb)	2004/08/12		102 %
		Manganèse (Mn)	2004/08/12		98 %
		Molybdène (Mo)	2004/08/12		86 %
		Nickel (Ni)	2004/08/12		90 %
		Sélénium (Se)	2004/08/12		95 %
		Zinc (Zn)	2004/08/12		97 %
		Etain (Sn)	2004/08/12		98 %
		Argent (Ag)	2004/08/12	ND	mg/L
		Arsenic (As)	2004/08/12	ND	mg/L
		Baryum (Ba)	2004/08/12	ND	mg/L
		Cadmium (Cd)	2004/08/12	ND	mg/L
Chrome (Cr)	2004/08/12	ND	mg/L		
Cobalt (Co)	2004/08/12	ND	mg/L		
Cuivre (Cu)	2004/08/12	ND	mg/L		
Plomb (Pb)	2004/08/12	ND	mg/L		
Manganèse (Mn)	2004/08/12	ND	mg/L		
Molybdène (Mo)	2004/08/12	ND	mg/L		
Nickel (Ni)	2004/08/12	ND	mg/L		

Rapport Assurance Qualité (Suite)

Dossier Maxxam: A413613

Lot AQ/CQ Num Init	Type CQ	Paramètre	Date d'analyse aaaa/mm/jj	Valeur Récupération	Unités
263996 EW	BLANC	Sélénium (Se)	2004/08/12	ND	mg/L
		Zinc (Zn)	2004/08/12	ND	mg/L
		Etain (Sn)	2004/08/12	ND	mg/L
264257 FA	SPIKE	2,3,3',4,6-Pentachlorobiphényle	2004/08/16		79 %
		2',3,5-Trichlorobiphényle	2004/08/16		75 %
		22'33'44'566'-Nonachlorobiphényle	2004/08/16		85 %
		BPC Totaux	2004/08/16		79 %
	BLANC	2,3,3',4,6-Pentachlorobiphényle	2004/08/16		86 %
		2',3,5-Trichlorobiphényle	2004/08/16		73 %
		22'33'44'566'-Nonachlorobiphényle	2004/08/16		97 %
264319 EW	ÉTALON CQ	BPC Totaux	2004/08/16	ND	ug/L
		Conductivité	2004/08/16		102 %

ND = Non Détecté
 Étalon CQ = Étalon Contrôle Qualité
 SPIKE = Échantillon Fortifié

121 BOUL. HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUÉBEC CANADA H9R 1E6 • TÉL: (514) 697-3273 • FAX: (514) 697-2090

Certificat d'analyse

Numéro de demande d'analyse: **04-187980**

Demande d'analyse reçue le: 10 août, 2004

Date d'émission du certificat: 13 août, 2004

Numéro de version du certificat: 01

- Certificat d'analyse officiel
 Certificat d'analyse préliminaire

Requérant

MAXXAM ANALYTIQUE INC

9420 COTE DE LIESSE
LACHINE, Québec, Canada
H8T 1A1

Bon de commande	Votre Projet	Chargé de Projet
NA	A413613	JEAN-PASCAL DIONNE

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant.
ND : non-détecté NA : information non-fournie et/ou non-applicable

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel. Si vous n'êtes pas le destinataire, soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez nous en informer immédiatement. / This document is intended for the addressee only and is considered confidential. If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited. If you have received this document by error, please notify us immediately.

Certificat no. 117496 - Page 1 de 2

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les échantillons mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

121 BOUL. HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUÉBEC CANADA H9R 1E6 • TÉL: (514) 697-3273 • FAX: (514) 697-2090

Certificat d'analyse

Numéro de demande: **04-187980**

Client: **MAXXAM ANALYTIQUE INC**

Bon de commande	Votre Projet	Chargé de Projet
NA	A413613	JEAN-PASCAL DIONNE

Échantillon(s)

No Labo.	881860
Votre Référence	CHUM-04-PO-3
Matrice	Eau s-terrain
Prélevé par	G.B.
Lieu de prélèvement	NA
Prélevé le	2004-08-05
Reçu Labo	2004-08-10

Paramètre(s)

Méthode	
Référence	
Potentiel oxydo-réduction	Préparation 2004-08-12
Potentiel d'oxydo-réduction (pH-mètre)	Analyse 2004-08-12
12-070-95 (REF: ASTM D-1498)	No séquence: 68014
Potentiel oxydo-réduction	mV 180

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionnés.



Chimiste



ESSAIS DE MATÉRIAUX CANADA INC.

www.na.bodycote-mt.com

121 BOUL. HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUÉBEC CANADA H9R 1E6 • TÉL: (514) 697-3273 • FAX: (514) 697-2090

Certificat d'analyse

Numéro de demande: **04-187980**

Client: **MAXXAM ANALYTIQUE INC**

Bon de commande	Votre Projet	Chargé de Projet
NA	A413613	JEAN-PASCAL DIONNE

Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres (No. Séquence)	Unité	LDR	Blanc	Contrôle certifié	
				Valeur Obtenu	Écart acceptable
Potentiel oxydo-réduction No Séquence: 68014	NA	NA	NA	471	380 - 570
Potentiel oxydo-réduction					

Commentaires CQ

Annexe 1 du certificat no.117496 - Page 1 de 1

Ce certificat ne doit pas être reproduit, même en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les échantillons mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.



121 BOUL. HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUÉBEC CANADA H9R 1E6 • TÉL: (514) 697-3273 • FAX: (514) 697-2090

Certificat d'analyse

Numéro de demande: **04-187980**

Client: **MAXXAM ANALYTIQUE INC**

Bon de commande	Votre Projet	Chargé de Projet
NA	A413613	JEAN-PASCAL DIONNE

Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres (No. Séquence)	Unité	Duplicata		écart %	Ajout Dosé	
		Valeur 1	Valeur 2		Valeur éch	éch. fortifié
Potentiel oxydo-réduction No Séquence: 66014	(No éch) mV	160	(881860) 160	0.0		
Potentiel oxydo-réduction						

Commentaires CQ



"Lavoie Gagnon,
Pascale"
<Pascale.LavoieGagnon@snclavalin.com>

To: "jdionne@qc.maxxam.ca" <jdionne@qc.maxxam.ca>
cc:
Subject: Re: Échantillonnage d'un puits

2004/08/09 02:44 PM

J'ai encore tombé sur la boîte vocale alors voici: la liste des paramètres à analyser pour les eaux vous avait été transmise par email la semaine dernière.

Pour la notation des échantillons, svp utilisez les no plutôt que les profondeurs, il y a dû avoir un problème de transcription.

Merci de bien vouloir procéder aux analyses.

Pascale Lavoie-Gagnon, ing., M.G.P.
SNC-Lavalin Environnement inc.
514-393-1000 poste 7762

-----Original Message-----

From: Lavoie Gagnon, Pascale
Sent: Wednesday, August 04, 2004 2:35 PM
To: 'jdionne@qc.maxxam.ca'
Subject: RE: Échantillonnage d'un puits

Les métaux:

~~Ag, As, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Sn, Mn, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Zn~~

il y aura filtration sur le chantier.

Merci!

Pascale

-----Original Message-----

From: jdionne@qc.maxxam.ca [mailto:jdionne@qc.maxxam.ca]
Sent: Wednesday, August 04, 2004 2:20 PM
To: Lavoie Gagnon, Pascale
Subject: Re: Échantillonnage d'un puits

Bonjour Mme Gagnon,

Je vous confirme que les bouteilles seront prêtes en fin d'après midi. Cependant je voudrais savoir quel sont les métaux compris dans votre metal scan ainsique si vous allez filtrer les métaux de votre échantillon sur votre chantier.

Merci

Bonne journée

Jean-Pascal Dionne, B.Sc., chimiste/chemist
Chargé de projet/ Project manager
Tel.: (514) 636-6218 ext. 251
Tél. sans frais/Toll free: 1- 877-4Maxxam(462-9926)
Courrier élec./E-mail: jean-pascal.dionne@maxxamalytics.com

"Lavoie Gagnon, Pascale"

<Pascale.LavoieGagnon@sncia
"Jean-Pascal.Dionne@maxxamalytics.com"
valin.com>
<Jean-Pascal.Dionne@maxxamalytics.com>

To:

cc:

2004/09/04 02:00 PM

Subject:

Échantillonnage d'un puits

Bonjour,

Pouvez-vous svp préparer des pots d'échantillons pour les eaux souterraines d'un seul puits concernant les paramètres suivants .

Michel Soupras passera les chercher dans peu de temps.

Merci!

- D*
- pH, Electrical conductivity, Redox potential ✓
 - Inorganic scan (NH4, Cl, NO3, NO2, F, P, H2S, SO4, CN tot + oxy) ✓
 - Métal Scan *vs mit + HAs*
 - Petroleum Hydrocarbons C10-C50 ✓
 - Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH's) ✓
 - VOC (EPA 624) ✓
 - Polychlorinated Byphenils (PCB's) ✓

Pascale Lavoie-Gagnon, ing., M.G.P.
SNC-Lavalin Environnement inc.
514-393-1000 poste 7762

SNC LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.
 455, boul. René-Lévesque Ouest
 Montreal, PQ
 Canada H2Z 1Z3

Attention: PASCALE L. GAGNON

Date du rapport: 2004/08/17
Rapport: NM-123296

Votre # du projet: 603742
 Chantier: HOPITAL ST-LUC
 Votre # Bordereau: 71102

CERTIFICAT D'ANALYSE

DE DOSSIER MAXXAM: A413558
Reçu: 2004/08/03, 15:30

Matrice: LIXIVIAT
 Nombre d'échantillons reçus: 1

Analyses	Quantité	Date de l' extraction	Date d'analyse	Méthode de laboratoire	Méthode d'analyse
Mercure par vapeur froide AA	1	2004/08/12	2004/08/13	Que SOP-0036:Rev13	AA vapeur froide
Métaux par ICP	1	2004/08/12	2004/08/12	Que SOP-0032:Rev19	ICP
Huiles et Graisses Totales	1	2004/08/12	2004/08/13	Que SOP-0099:Rev12	Gravimétrie
Phenols totaux par 4-AAP	1	2004/08/12	2004/08/12	Que SOP- 0195:Rev2	Colorimétrie

Matrice: SOL
 Nombre d'échantillons reçus: 10

Analyses	Quantité	Date de l' extraction	Date d'analyse	Méthode de laboratoire	Méthode d'analyse
Hydrocarbures Pétroliers (C10-C50)	10	2004/08/10	2004/08/11	Que SOP-0099:Rev12	GC/FID
Métaux	10	2004/08/11	2004/08/12	Que SOP-0032:Rev19	Digestion/ICP
BPC Totaux	1	2004/08/11	2004/08/12	Que SOP-0110:Rev3	GCMS (SIM)
pH	1	2004/08/10	2004/08/10	Que SOP-0054:Rev9	pH mètre
Procédure de lixiviation pour toxicité	1	2004/08/11	2004/08/12	Que SOP-0068:Rev2	TCLP

SNC LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.
455, boul. René-Lévesque Ouest
Montreal, PQ
Canada H2Z 1Z3

Attention: PASCALE L. GAGNON

Date du rapport: 2004/08/17
Rapport: NM-123296

Votre # du projet: 603742
Chantier: HOPITAL ST-LUC
Votre # Bordereau: 71102

CERTIFICAT D'ANALYSE

-2-


MAXXAM ANALYTIQUE INC.

~~JEAN-PASCAL DIONNE, B.Sc., chimiste~~
Représentant technique

~~LORENA DI BENEDETTO, B.Sc., chimiste~~
Directrice aux opérations

JPD/sb3
encl.



MÉTAUX (LIXIVIAT)

ID Maxxam		701324		
Date d'échantillonnage		2004/08/02		
	Unités	PO-03-04 (4'-6')	LD	Lot CQ

MÉTAUX				
Mercuré (Hg)	mg/L	ND	0.0002	263991
Cadmium (Cd)	mg/L	ND	0.05	263995
Chrome (Cr)	mg/L	ND	0.05	263995
Cuivre (Cu)	mg/L	ND	0.05	263995
Plomb (Pb)	mg/L	ND	0.05	263995
Nickel (Ni)	mg/L	ND	0.05	263995
Zinc (Zn)	mg/L	ND	0.1	263995

ND = Non Détecté
LD = Limite de Détection
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
Veuillez consulter le tableau de commentaires

PARAMETRES CONVENTIONNELS (LIXIVIAT)

ID Maxxam		701324		
Date d'échantillonnage		2004/08/02		
	Unités	PO-03-04 (4'-6')	LD	Lot CQ

CONVENTIONNELS				
Phénol-4AAP	mg/L	ND	0.02	264023

ND = Non Détecté
LD = Limite de Détection
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
Veuillez consulter le tableau de commentaires

HYDROCARBURES LOURDS (LIXIVIAT)

ID Maxxam		701324		
Date d'échantillonnage		2004/08/02		
	Unités	PO-03-04 (4'-6')	LD	Lot CQ

HUILES ET GRAISSES				
Huiles et graisses totales	mg/L	ND	3	263883

ND = Non Détecté
LD = Limite de Détection
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
Veuillez consulter le tableau de commentaires

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

ID Maxxam					701138	701323	701324	701325		
Date d'échantillonnage					2004/08/02	2004/08/02	2004/08/02	2004/08/02		
# Bordereau					71102	71102	71102	71102		
	Unités	A	B	C	PO-03-01 (0-2')	PO-03-02 (2'-4')	PO-03-04 (4'-6')	PO-03-05 (6'-8')	LD	Lot CQ

% Humidité	%	-	-	-	9	10	14	11	N/A	N/A
HYDRO. PÉTROLIERS TOTAUX										
Hydrocarbures Pétroliers (C10-C50)	mg/kg	300	700	3500	ND	ND	ND	ND	100	263672
Récupération des Surrogates (%)										
1-Chlorooctadécane	%	-	-	-	98	104	95	92	N/A	263672

ND = Non Détecté
N/A = Non Applicable
LD = Limite de Détection
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
Veuillez consulter le tableau de commentaires

ID Maxxam					701326	701327	701328	701329		
Date d'échantillonnage					2004/08/02	2004/08/02	2004/08/02	2004/08/02		
# Bordereau					71102	71102	71102	71102		
	Unités	A	B	C	PO-03-06 (8'-8'11")	PO-03-07 (10'-10'10")	PO-03-08 (15'-15'11")	PO-03-09 (20'-20'11")	LD	Lot CQ

% Humidité	%	-	-	-	7	10	10	11	N/A	N/A
HYDRO. PÉTROLIERS TOTAUX										
Hydrocarbures Pétroliers (C10-C50)	mg/kg	300	700	3500	ND	ND	ND	ND	100	263672
Récupération des Surrogates (%)										
1-Chlorooctadécane	%	-	-	-	95	95	98	100	N/A	263672

ND = Non Détecté
N/A = Non Applicable
LD = Limite de Détection
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
Veuillez consulter le tableau de commentaires

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

ID Maxxam					701330	701331		
Date d'échantillonnage					2004/08/02	2004/08/02		
# Bordereau					71102	71102		
	Unités	A	B	C	PO-03-10 (25'-26'4")	PO-03-11 (30'-30'9")	LD	Lot CQ

% Humidité	%	-	-	-	14	9	N/A	N/A
HYDRO. PÉTROLIERS TOTAUX								
Hydrocarbures Pétroliers (C10-C50)	mg/kg	300	700	3500	ND	ND	100	263672
Récupération des Surrogates (%)								
1-Chlorooctadécane	%	-	-	-	94	96	N/A	263672

ND = Non Détecté
N/A = Non Applicable
LD = Limite de Détection
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
Veuillez consulter le tableau de commentaires

MÉTAUX (SOL)

ID Maxxam					701138	701138	701323	701324	701325		
Date d'échantillonnage					2004/08/02	2004/08/02	2004/08/02	2004/08/02	2004/08/02		
# Bordereau					71102	71102	71102	71102	71102		
	Unités	A	B	C	PO-03-01 (0-2')	PO-03-01 (0-2') Dup	PO-03-02 (2'-4')	PO-03-04 (4'-6')	PO-03-05 (6'-8')	LD	Lot CQ

% Humidité	%	-	-	-	9	9	10	14	11	N/A	N/A
MÉTAUX											
Argent (Ag)	mg/kg	2	20	40	ND	ND	ND	ND	ND	2	263592
Arsenic (As)	mg/kg	6	30	50	ND	ND	ND	ND	ND	6	263592
Baryum (Ba)	mg/kg	200	500	2000	100	110	78	59	54	5	263592
Cadmium (Cd)	mg/kg	1.5	5	20	ND	ND	ND	ND	ND	0.5	263592
Cobalt (Co)	mg/kg	15	50	300	5.6	5.6	5.9	8.3	8.4	2	263592
Chrome (Cr)	mg/kg	85	250	800	19	19	12	12	13	2	263592
Cuivre (Cu)	mg/kg	40	100	500	70	70	27	34	33	2	263592
Etain (Sn)	mg/kg	5	50	300	ND	ND	ND	ND	ND	5	263592
Manganèse (Mn)	mg/kg	770	1000	2200	280	290	350	600	560	1	263592
Molybdène (Mo)	mg/kg	2	10	40	ND	ND	ND	ND	ND	2	263592
Nickel (Ni)	mg/kg	50	100	500	14	15	14	20	20	1	263592
Plomb (Pb)	mg/kg	50	500	1000	53	52	15	ND	ND	5	263592
Zinc (Zn)	mg/kg	110	500	1500	140	130	68	78	75	10	263592

ND = Non Détecté
N/A = Non Applicable
LD = Limite de Détection
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
Veuillez consulter le tableau de commentaires

MÉTAUX (SOL)

ID Maxxam					701326	701327	701328	701329	701330		
Date d'échantillonnage					2004/08/02	2004/08/02	2004/08/02	2004/08/02	2004/08/02		
# Bordereau					71102	71102	71102	71102	71102		
	Unités	A	B	C	PO-03-06 (8'-8'11")	PO-03-07 (10'-10'10")	PO-03-08 (15'-15'11")	PO-03-09 (20'-20'11")	PO-03-10 (25'-26'4")	LD	Lot CQ

% Humidité	%	-	-	-	7	10	10	11	14	N/A	N/A
MÉTAUX											
Argent (Ag)	mg/kg	2	20	40	ND	ND	ND	ND	ND	2	263592
Arsenic (As)	mg/kg	6	30	50	ND	ND	ND	ND	ND	6	263592
Baryum (Ba)	mg/kg	200	500	2000	95	81	79	91	92	5	263592
Cadmium (Cd)	mg/kg	1.5	5	20	ND	ND	ND	ND	ND	0.5	263592
Cobalt (Co)	mg/kg	15	50	300	7.8	7.7	8.1	6.2	7.0	2	263592
Chrome (Cr)	mg/kg	85	250	800	12	11	13	9.7	10	2	263592
Cuivre (Cu)	mg/kg	40	100	500	33	34	37	28	36	2	263592
Etain (Sn)	mg/kg	5	50	300	ND	ND	ND	ND	ND	5	263592
Manganèse (Mn)	mg/kg	770	1000	2200	530	560	580	480	540	1	263592
Molybdène (Mo)	mg/kg	2	10	40	ND	ND	ND	ND	ND	2	263592
Nickel (Ni)	mg/kg	50	100	500	19	18	20	15	17	1	263592
Plomb (Pb)	mg/kg	50	500	1000	ND	ND	ND	ND	ND	5	263592
Zinc (Zn)	mg/kg	110	500	1500	78	89	84	80	91	10	263592

ND = Non Détecté
N/A = Non Applicable
LD = Limite de Détection
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
Veuillez consulter le tableau de commentaires

MÉTAUX (SOL)

ID Maxxam					701331		
Date d'échantillonnage					2004/08/02		
# Bordereau					71102		
	Unités	A	B	C	PO-03-11 (30'-30'9")	LD	Lot CQ

% Humidité	%	-	-	-	9	N/A	N/A
MÉTAUX							
Argent (Ag)	mg/kg	2	20	40	ND	2	263592
Arsenic (As)	mg/kg	6	30	50	ND	6	263592
Baryum (Ba)	mg/kg	200	500	2000	90	5	263592
Cadmium (Cd)	mg/kg	1.5	5	20	ND	0.5	263592
Cobalt (Co)	mg/kg	15	50	300	7.6	2	263592
Chrome (Cr)	mg/kg	85	250	800	11	2	263592
Cuivre (Cu)	mg/kg	40	100	500	29	2	263592
Etain (Sn)	mg/kg	5	50	300	ND	5	263592
Manganèse (Mn)	mg/kg	770	1000	2200	460	1	263592
Molybdène (Mo)	mg/kg	2	10	40	ND	2	263592
Nickel (Ni)	mg/kg	50	100	500	18	1	263592
Plomb (Pb)	mg/kg	50	500	1000	ND	5	263592
Zinc (Zn)	mg/kg	110	500	1500	73	10	263592

ND = Non Détecté
N/A = Non Applicable
LD = Limite de Détection
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
Veuillez consulter le tableau de commentaires

PARAMETRES CONVENTIONNELS (SOL)

ID Maxxam		701324		
Date d'échantillonnage		2004/08/02		
# Bordereau		71102		
	Unités	PO-03-04 (4'-6')	LD	Lot CQ

% Humidité	%	14	N/A	N/A
CONVENTIONNELS				
pH	pH	8.9	N/A	263538

N/A = Non Applicable
LD = Limite de Détection
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
Veuillez consulter le tableau de commentaires

BPC CONGÉNÈRES (SOL)

ID Maxxam					701324		
Date d'échantillonnage					2004/08/02		
# Bordereau					71102		
	Unités	A	B	C	PO-03-04 (4'-6')	LD	Lot CQ

% Humidité	%	-	-	-	14	N/A	N/A
BPC							
BPC Totaux	mg/kg	0.05	1	10	ND	0.01	263696
Récupération des Surrogates (%)							
2,3,3',4,6-Pentachlorobiphényle	%	-	-	-	92	N/A	263696
2',3,5-Trichlorobiphényle	%	-	-	-	91	N/A	263696
22'33'44'566'-Nonachlorobiphényle	%	-	-	-	101	N/A	263696

ND = Non Détecté
N/A = Non Applicable
LD = Limite de Détection
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
Veuillez consulter le tableau de commentaires

REMARQUES GÉNÉRALES

État des échantillons à l'arrivée: BON

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

A,B,C: Selon l'Annexe 2 du "Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés" intitulée "Les critères génériques pour les sols et pour les eaux souterraines (eau de surface et égouts)". ENVIRODOQ EN980478. Pour toutes les analyses organiques, le critère A désigne toute concentration inférieure à la valeur indiquée. Ces références ne sont rapportées qu'à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées dans aucun autre contexte.

- = Ce composé ne fait pas parti de la réglementation.

MÉTAUX (LIXIVIAT)

Veillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité. Veillez noter que les résultats ont été corrigés pour le blanc.

Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.

PARAMETRES CONVENTIONNELS (LIXIVIAT)

Veillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité. Veillez noter que les résultats ont été corrigés pour le blanc.

Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons. Veillez noter que les résultats ci-dessus ont été corrigés pour le blanc de lixiviat.

HYDROCARBURES LOURDS (LIXIVIAT)

Veillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité. Veillez noter que les résultats ont été corrigés pour le blanc.

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

Veillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité (spike et surrogates). Veillez noter que les résultats ont été corrigés pour le blanc.

MÉTAUX (SOL)

Veillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité. Veillez noter que les résultats ont été corrigés pour le blanc.

PARAMETRES CONVENTIONNELS (SOL)

Veillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité. Veillez noter que les résultats ont été corrigés pour le blanc.

BPC CONGÉNÈRES (SOL)

Veillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour le pourcentage de récupération du spike. Veillez noter que les résultats ont été corrigés pour les valeurs du blanc de laboratoire et le pourcentage de récupération des surrogates.

Les résultats s'appliquent seulement pour les paramètres analysés.

Ce rapport en date du 2004/08/17 remplace tous les rapports antérieurs.

Rapport Assurance Qualité

Dossier Maxxam: A413558

Lot AQ/CQ	Type CQ	Paramètre	Date d'analyse aaaa/mm/jj	Valeur Récupération	Unités
263538 VB	ÉTALON CQ	pH	2004/08/10	99	%
263592 MCL	ÉTALON CQ	Argent (Ag)	2004/08/12	85	%
		Arsenic (As)	2004/08/12	91	%
		Baryum (Ba)	2004/08/12	95	%
		Cadmium (Cd)	2004/08/12	89	%
		Cobalt (Co)	2004/08/12	96	%
		Chrome (Cr)	2004/08/12	97	%
		Cuivre (Cu)	2004/08/12	94	%
		Etain (Sn)	2004/08/12	99	%
		Manganèse (Mn)	2004/08/12	96	%
		Molybdène (Mo)	2004/08/12	93	%
		Nickel (Ni)	2004/08/12	95	%
		Plomb (Pb)	2004/08/12	92	%
		Zinc (Zn)	2004/08/12	99	%
	BLANC	Argent (Ag)	2004/08/12	ND	mg/kg
		Arsenic (As)	2004/08/12	ND	mg/kg
		Baryum (Ba)	2004/08/12	ND	mg/kg
		Cadmium (Cd)	2004/08/12	ND	mg/kg
		Cobalt (Co)	2004/08/12	ND	mg/kg
		Chrome (Cr)	2004/08/12	ND	mg/kg
		Cuivre (Cu)	2004/08/12	ND	mg/kg
		Etain (Sn)	2004/08/12	ND	mg/kg
		Manganèse (Mn)	2004/08/12	ND	mg/kg
		Molybdène (Mo)	2004/08/12	ND	mg/kg
		Nickel (Ni)	2004/08/12	ND	mg/kg
		Plomb (Pb)	2004/08/12	ND	mg/kg
		Zinc (Zn)	2004/08/12	ND	mg/kg
263672 MS8	SPIKE	1-Chlorooctadécane	2004/08/11	96	%
		Hydrocarbures Pétroliers (C10-C50)	2004/08/11	91	%
	BLANC	1-Chlorooctadécane	2004/08/11	105	%
		Hydrocarbures Pétroliers (C10-C50)	2004/08/11	ND	mg/kg
263696 FA	SPIKE	2,3,3',4,6-Pentachlorobiphényle	2004/08/12	92	%
		2',3,5-Trichlorobiphényle	2004/08/12	96	%
		22'33'44'566'-Nonachlorobiphényle	2004/08/12	65	%
		BPC Totaux	2004/08/12	81	%
	BLANC	2,3,3',4,6-Pentachlorobiphényle	2004/08/12	96	%
		2',3,5-Trichlorobiphényle	2004/08/12	89	%
		22'33'44'566'-Nonachlorobiphényle	2004/08/12	116	%
		BPC Totaux	2004/08/12	ND	mg/kg
263883 OS	BL. LIXIVIAT	Huiles et graisses totales	2004/08/13	ND	mg/L
	BL. LIXIVIAT DUP	Huiles et graisses totales	2004/08/13	ND	mg/L
	SPIKE	Huiles et graisses totales	2004/08/13	59	%
	BLANC	Huiles et graisses totales	2004/08/13	ND	mg/L
263991 MCL	BL. LIXIVIAT	Mercure (Hg)	2004/08/13	ND	mg/L
	ÉTALON CQ	Mercure (Hg)	2004/08/13	86	%
	BLANC	Mercure (Hg)	2004/08/13	ND	mg/L
263995 MCL	BL. LIXIVIAT	Cadmium (Cd)	2004/08/12	ND	mg/L
		Chrome (Cr)	2004/08/12	ND	mg/L
		Cuivre (Cu)	2004/08/12	ND	mg/L
		Plomb (Pb)	2004/08/12	ND	mg/L
		Nickel (Ni)	2004/08/12	ND	mg/L
		Zinc (Zn)	2004/08/12	ND	mg/L
	ÉTALON CQ	Cadmium (Cd)	2004/08/12	92	%
		Chrome (Cr)	2004/08/12	96	%
		Cuivre (Cu)	2004/08/12	93	%
		Plomb (Pb)	2004/08/12	93	%

Rapport Assurance Qualité (Suite)

Dossier Maxxam: A413558

Lot AQ/CQ Num Init	Type CQ	Paramètre	Date d'analyse aaaa/mm/jj	Valeur Récupération	Unités
263995 MCL	ÉTALON CQ	Nickel (Ni)	2004/08/12	95	%
		Zinc (Zn)	2004/08/12	100	%
	BLANC	Cadmium (Cd)	2004/08/12	ND	mg/L
		Chrome (Cr)	2004/08/12	ND	mg/L
		Cuivre (Cu)	2004/08/12	ND	mg/L
		Plomb (Pb)	2004/08/12	ND	mg/L
		Nickel (Ni)	2004/08/12	ND	mg/L
		Zinc (Zn)	2004/08/12	ND	mg/L
264023 VJ	BL. LIXIVIAT	Phénol-4AAP	2004/08/12	0.09	mg/L
	ÉTALON CQ	Phénol-4AAP	2004/08/12	97	%
	BLANC	Phénol-4AAP	2004/08/12	ND	mg/L

ND = Non Détecté
 Étalon CQ = Étalon Contrôle Qualité
 SPIKE = Échantillon Fortifié



RECOMMANDÉ

Montréal, le 7 janvier 1993

AVIS D'INFRACTION

Hôpital Saint-Luc
1058, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)
H2X 3J4

N/Référence : 7610-06-01-0125801

Objet : Gestion des déchets biomédicaux
au 1058, rue Saint-Denis, Montréal

Recu/Envoyé le:	
NOM:	CHUM
NO:	603742
COPIES:	3.9
DISTRIBUTION	

Mesdames,
Messieurs,

À la suite de l'inspection effectuée le 17 décembre 1992, par un fonctionnaire dûment autorisé de notre direction régionale, nous avons constaté les infractions suivantes :

1. Absence d'un permis d'exploitation pour l'entreposage de déchets biomédicaux hors du lieu de production.
2. Absence d'un permis d'exploitation pour le transport de déchets biomédicaux.
3. Registre hebdomadaire de production de déchets biomédicaux non disponible.
4. Registre quotidien pour l'entreposage des déchets biomédicaux non disponible.
5. Registre quotidien pour le transport des déchets biomédicaux non disponible.

.../2

AVIS D'INFRACTION

- 2 -

N/Référence : 7610-06-01-0125801

Le 7 janvier 1993

6. Lieu d'entreposage des déchets biomédicaux non cadenassé ou non verrouillé.
7. Le déchargement des déchets biomédicaux ne s'effectue pas directement du véhicule de transport au bâtiment.
8. Les déchets biomédicaux ne sont pas réfrigérés à moins de 4°C pendant le transport.

Vous contrevenez donc à la loi et au règlement ci-après :

Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2)

1. Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2), art. 55.
2. Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2), art. 55.
3. Règlement sur les déchets biomédicaux (Q-2, r.3.01), art. 12.
4. Règlement sur les déchets biomédicaux (Q-2, r.3.01), art. 13.
5. Règlement sur les déchets biomédicaux (Q-2, r.3.01), art. 14.
6. Règlement sur les déchets biomédicaux (Q-2, r.3.01), art. 17.
7. Règlement sur les déchets biomédicaux (Q-2, r.3.01), art. 31.
8. Règlement sur les déchets biomédicaux (Q-2, r.3.01), art. 40.

Nous vous demandons donc de nous soumettre d'ici trois (3) semaines un plan des correctifs avec un échéancier de réalisation.

Pour toute information additionnelle, vous pourrez communiquer avec monsieur André Dufresne, au (514) 873-7258.

.../3

AVIS D'INFRACTION

- 3 -

N/Référence : 7610-06-01-0125801

Le 7 janvier 1993

À défaut de vous conformer à cet avis d'infraction, nous aurons à prendre les mesures appropriées.

Le présent avis, ni le fait de vous y conformer, ne nous prive du droit d'exercer les recours disponibles à l'égard des infractions qui ont été observées.

Veillez agir en conséquence.

Le directeur régional adjoint,

AM/md

PIERRE ROBERT

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Environnement
et de la Faune
Direction régionale de Montréal

Le 9 avril 1997

Monsieur Martin Lavertu
Chef du service des installations matérielles
Hôpital Saint-Luc
Centre Hospitalier affilié à l'Université de Montréal
1058, rue St-Denis
Montréal (Québec)
H2X 3J4

N/Réf. : 7610-06-01-0125801

Objet : Gestion des huiles et des équipements électriques
contaminés par des BPC en concentration inférieure
ou égale à 10 000 mg/kg

Monsieur,

Nous avons bien reçu votre lettre du 1^{er} avril 1997 et vous informons
que l'information transmise sera versée au dossier.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec la
soussignée au (514) 873-3636, poste 228.

Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations.

DP/II

Danièle Poulin, technicienne
Service industriel



Hôpital Saint-Luc

Centre hospitalier
affilié à l'Université de Montréal

58, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)
H2X 3J4

(514) 281 2121

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DE LA FAUNE

7 - AVR. 1997

SERVICE INDUSTRIEL
DIRECTION RÉGIONALE DE MONTRÉAL

Montréal, le 1^{er} avril 1997

Monsieur Gérard Cusson
Ministère de l'environnement et de la faune
Direction régionale de Montréal
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860
MONTRÉAL (Québec)
H1T 3X9

Référence : 7610-06-01-0125801

OBJET : Obligation d'éliminer les huiles et les équipements électriques
contaminés par des BPC et concentration inférieure ou égale à
10000mg/kg

Monsieur Cusson,

Pour faire suite à votre lettre du 22 janvier dernier, concernant l'obligation d'éliminer les huiles et les équipements électriques contaminés par des BPC. Je vous confirme que nous n'avons pas de baril d'huile ou d'équipements électriques contaminés en entreposage dans l'hôpital.

Par contre, nous avons quinze (15) condensateurs en utilisation qui pourraient contenir des BPC. Le fabricant Beaupré Engineering n'a pu nous le confirmer avec certitude lors d'une demande en 1987. Mais par prudence, le ministère de l'environnement nous avait demandés de les identifier avec des numéros qu'il nous a fournis, voir liste ci-dessous.

CONDENSATEUR # SÉRIE	CAPACITÉ KVAR	NUMÉRO ENVIRONNEMENT CANADA
982	20	QR 42872
983	20	QR 42873
984	20	QR 42874
979	20	QR 42868
980	20	QR 42867
981	20	QR 42866
985	20	QR 42875
986	20	QR 42876
987	20	QR 42877

CONDENSATEUR # SÉRIE	CAPACITÉ KVAR	NUMÉRO ENVIRONNEMENT CANADA
988	20	QR 42871
989	20	QR 42870
990	20	QR 42869
301	30	QR 07436
303	30	QR 07438
304	30	QR 07439

Espérant le tout conforme à votre demande, veuillez agréer, Monsieur Cusson, mes salutations distinguées.

Martin Lavertu
 Chef du service des installations matérielles

ML/lc

c.c. : M. Gaétan Lemay, directeur des services techniques HSL

Word\Martin\lettres\BPC ministère environnement



Le 22 janvier 1997

Hôpital St-Luc
1058, rue St-Denis
Montréal (Québec)
H2X 3J4

N/Réf.: 7610-06-01-0125801

Objet : Obligation d'éliminer les huiles et les équipements électriques contaminés par des BPC en concentration inférieure ou égale à 10 000 mg/kg

Mesdames,
Messieurs,

Pour faire suite à l'annonce faite le 11 mai 1996 par le ministre de l'Environnement et de la Faune, monsieur David Cliche, nous vous rappelons votre obligation de vous conformer à l'article 53 du Règlement sur les déchets dangereux concernant l'élimination de vos huiles et équipements électriques contaminés par des BPC en concentration inférieure ou égale à 10 000 mg/kg.

Vous voudrez bien nous faire part de vos intentions face à cette obligation et nous transmettre au plus tard le **24 février 1997**, les informations suivantes :

- un plan d'action incluant un calendrier des activités d'élimination;
- un inventaire des BPC entreposés et leur concentration par type de déchet;
- l'identification de la ou des entreprises à qui l'élimination des BPC sera confiée (si vous ne possédez pas cette information au moment de votre réponse, nous aviser lorsqu'elle sera disponible).

...2

Une liste des éliminateurs de BPC qui ont déjà été autorisés à faire des travaux similaires sur d'autres sites ou ayant les autorisations requises pour effectuer l'élimination chez-eux, est jointe à la présente à titre d'information.

Il est à noter que le Ministère pourra en tout temps utiliser les pouvoirs légaux lui étant conférés pour faire appliquer les dispositions relatives à l'élimination de BPC.

Pour toute information concernant la présente, vous pouvez contacter madame Danièle Poulin au (514) 873-0716.

Veillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

Le chef du Service industriel,

Gérard Cusson

GC/II

p. j.

**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MONTREAL
SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE**

IDENTIFICATION

No fiche GTC : 2666

No MEF Lieu : 12729703

Ancien no GTC : 0658

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Hôpital Saint-Luc du CHUM

NOM DE LA FICHE GTC : Hôpital Saint-Luc

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Parapublic

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

1058, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)

MUNICIPALITÉ

Montréal

MRC

Ville de Montréal

CODE POSTAL

H2X 3J4

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,5118932874

LONGITUDE : -73,5579646763

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (RPP)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	1600		
TRAITÉS / EXCAVÉS	0	0	0
RÉSIDUELS (*)	1600		

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 625

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS (*) : >C

(*) APRÈS RÉHABILITATION

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PRÉSENCE D'UNE PHASE LIBRE

PROGRAMME DE SUIVI

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MONTREAL
SYSTEME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINES
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

No fiche GTC : 2666

No MEF Lieu : 12729703

Ancien no GTC : 0658

TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS LÉGAL AVIS DE RESTRICTION D'UTILISATION ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE : 1994
ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE :

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1994
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

RÉHABILITATION IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Boivin, Philippe

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2000-08-04

ANNOTATION DE LA FICHE

Annuaire 7
98.04.30

Tra. 98.04.24.01

Le réservoir #3 n'a pas de joints,
puisque le niveau se maintient
et que la consommation est normale
parce qu'il utilise le magout #5
pour combustible et appairé (en cas
d'interruption de gaz métropolitain).

M. Roger de Diamanan nous informe
que le 98.04.29 au total ils ont
reçu: 350 gal (1575 l.) de magout sur
± 14 000 l. de mélange pompe.

17:30 je quitte le site

98.05.01

09:50 Conversation avec M. Helbert
explique que Mme Benzeguia a
besoin d'être conseillée pour
l'installation de produit pétrolier

10:55 Connexion avec Mme Benzeguia elle
m'explique que le premier lot de
tranche sera pompé en surface.

Au niveau du système de récupération
du magout dans le sol elle veut
constamment réajuster le niveau.

Reçu/Envoyé le:	24 mai 2004
	603742
	CHUM
Quantité:	3.9
DISTRIBUTION	
S. Dionne	
Pascale Lévesque-Cayron	
je	
les	



ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

T. 06-98-04-29-51 (X)

N° Référence : _____

Date de l'événement : _____ Heure : _____ h _____ min N° de photos : _____
 Organisme impliqué : Hopital St-Luc (CHUM) Tél. : (____) _____
 Adresse : 1058 St-Denis Poste: [] _____
 Ville : Montréal Code postal: _____
 Endroit de l'événement : Même Code S.P.: _____
Stationsnement intérieur
 Ville de l'événement : Montréal N° de ville: 66025
 Produit en cause : huile à chauffage No 5 État du produit L/S/G: (L)

NON CLASSE	CLASSE	UNI	CAB
	<u>3.2</u>	<u>1202</u>	

Quantité: Approx.: () Imp.: 13500
 Précise: () Dév.: 13500
 Sans Dév.: () Réc.: 2000

Aspects humains
 Sans Objet:
 Évacués: _____ N°re: _____
 Blessés: _____ N°re: _____
 Traités imm.: _____ N°re: _____
 Hospitalisés: _____ N°re: _____
 Décédés: _____ N°re: _____

SECTEUR: Aéroportuaire () Commercial () Forestier ()
 Industriel () Minier () Mixte ()
 Portuaire () Résidentiel () Rural () Autres ()

IMPACT: Air () Cours d'eau () Infrastructure d'Intérieur ()
 Infrastructure Souterraine () Infrastructure de Surface () Milieu Naturel () Aucun ()

TYPE D'ÉVÉNEMENT: Aérien () Bris d'équipement () Déversement illégal () Ferroviaire () Incendie ()
 Manutention () Maritime () Réservoir () Routier () Travaux illégaux () Autres ()

Sommaire (causes de l'événement): Conduite précipitée entre le réservoir et la chaudière

Signalé par: GALINA BENZEGUIR Origine M. E. F. (O/N): N
 Organisme: Com. Env. CHUM Appel reçu à: 11 h 40 min
 Tél.: (514) 281-6000 [5076] Date: 98-04-29 Fin de la conversation: 11 h 50 min

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie: Oui ou Non ()
 Urgence-Environnement: Sylvain Fagnant Rendu sur les lieux à: 14 h 00 min
 Organisme impliqué: M. Charbon chef. serv. Tech. B. T. Quitte les lieux à: 17 h 30 min
i tel: 281-6154 p. 5981 Temps total: 660 min
 Responsables municipaux: Sylvain Dufourc SPIM N°re de sorties: 2
Président tel 572-3791 Catégorie: (1) (2) _____ (3) _____
Darry Spence président. SPIM Demande d'exécution de travaux (O/N) N
 Autres: Claude Levesque C. A. M. tel 280-4337 Émissions 115.1 (O/N) N
 Transféré à (serv. ou code): IND Zone (M.T.M.): _____ X: _____ Y: _____
 Fonds d'urgence (O/N) N Coût _____
 Pér. de traitement: Int () Ext () Comb ()

Sommaire (Interventions): Une mazout est retrouvée dans les
puisards ainsi que dans la tranchée
de la conduite. Une compagnie de récupération
a été demandée. Voir AR-06-98-01-29-98 Voir Annexe 1
Voit T-06-98-04-08-21

Signature: Sylvain Fagnant Date: 98-04-29

Annexe 2

T.06-98-04-29-51

98-04-29

11:40 Conversation avec Mme GALINA BENZEGUI
Tel 281-6000 poste 3026 Cour. env. CHUM
Elle nous informe qu'il y a un problème
de mazout dans la franchise
et la compagnie qui gère le réservoir
qui équipe ont le cloisonnage.

Le mazout s'est accumulé dans
les puits de stationnement et
jusque dans l'éclairage de la ville.

La compagnie Drainmaster a été demandée
pour faire le nettoyage. Nous
commencerons de nous rencontrer ce
P.M. aujourd'hui.

14:00 Rencontre Mme Benzegui et M. Charon, CHUM
M. Dupont et M. Spence pour visiter SPM
M. Charon nous informe que les installations
datent de 1958 il y a 3 réservoirs de mazout
de dimensions 58' (longueur) x 22' (largeur) x 6' (profondeur).
Les réservoirs 1 et 2 ont été abandonnés à
cause de fuite, seulement le réservoir 3 est
en opération et contient du mazout #5.

Il s'est avéré que depuis la franchise nous
avons des plaintes d'odeur à l'extérieur et aussi
à des problèmes avec la pompe de mazout qui
provient de l'air.

04.30 Annexe 4

T. 06.98.09.29.51

9:20

Observation avec M. Charrier, J.C. miniforce
qui ils sont arrivés, la conduite rejoint lui
(entree d'air). Le mâtage de la
tranche se poursuit de manière la
zone bitumée, sur mâtage avec une
dégrossure. Je pourrai entrer le
jeunes dans la tranche.

Je lui suggère de bien vérifier les
plans de construction du bâtiment. Il
peut y avoir une zone de
mâtage assez profonde près du
bâtiment dans la tranche. C'est
dans cette zone qu'il devra creuser
plus profond.

98.04.30

11:45 Observation avec Mme Benzeguir
elle miniforce qui ils sont passés
à l'école. L'ensemble des piézoètres des
secteur. Elle se rendra sur place aujourd'hui
en P.M.

Annexe 5
98 04 30



T-06-78-04-29-21

Au niveau de la zone de glacier dans la
tranche des travaux de récupération
se feront que sur le glacier
contaminé par la fuite de surface,
puisque il y a déjà une migration
de contaminants dans le sol (voir
note de 1984 (évaluation de réserves
perce)).

À l'époque il fut décidé de récupérer
le mazout ^{du} la partie du plafond
des pompes de drains de ventilation
du bâtiment. L'eau et le mazout étaient
joints avec une des réserves (#1 ou #2
déjà perce) puis pompé par une cuve
de récupération. D'après M. Charon
ce système de récupération aurait été
accepté par le MEF.

J'ai informé M. Charon qu'il devrait
se questionner au niveau de la fiabilité
de ses installations de produits pétroliers
(réservoir de béton), ainsi que sur la fiabilité
son système de récupération de mazout
par rapport à la migration de
mazout dans le sol.

M. Charon prétend que ses installations
sont en bon état et que



Piezometre (= 20' profond, présence d'eau et mouvant)
 3 piezometre qui contiennent
 de l'eau

Réservoir #1
 abaissement
 plan d'eau

Réservoir #2
 abaissement
 pièce

Réservoir #3
 opération
 ouvrage #5

• piezometre
 : sec

[x]

[x]

[x]

sacculièrement
 fermé

bougant
 relié
 avec les
 chaudières

Zone de tambe en
 béton

Zone de tambe en
 gravier jusqu'au bâtiment

piezometre (15'2'' profond, 3' d'eau)

Bâtiment de
 centrale
 thermique

tous pour éviter que les aveugles ne tombent sur la voie.

La situation de la ligne bleu (No 5) est bien différente, le train n'étant constitué que de six wagons aux heures de pointe et de trois seulement en période creuse ou en fin de semaine.

« La ligne No 5 est difficile pour les handicapés visuels, mentionne

présenté à la station. À Jean Talon, le tram stationne de 10 à 15 minutes à la station, mais nous ne pouvons mettre de barrière à une des extrémités, car nous bloquons la sortie. »

Les aveugles dénoncent régulièrement la STCUM en raison des problèmes de sécurité qu'ils rencontrent dans le métro. L'an dernier, Pierre Ferland est tombé entre

pendant sur le quai.

En juillet 1994, à la station Longueuil, Louise Brissette était elle aussi tombée entre deux voitures. Mais elle avait été broyée lorsque le métro s'était mis en marche. À la STCUM, on indique qu'il s'agit là d'un problème fort différent que celui de la station Jean-Talon. Mais la STCUM n'a pu encore le régler.

une des extrémités n'est pas le train est plus normal.

plainte à la situation ne se confie.

le train des li-

Amorce 8 S sur e-Marie

ure d'une voie sur deux sur l'Est pour la A-720 Est au niveau Turcot, sauf aux heures de matin ;

ure en alternance des sorties At et de la Montagne à compter de jusqu'en août prochain ;

ure de l'entrée Saint-Jacques sauf autobus ;

ure de l'entrée Green.

en commun

sion de ces travaux, Transports effectué diverses simulations des conditions de circulation qui prévaudront. Compte tenu des fermetures permanentes, la capacité de l'autoroute sera réduite de moitié, de sorte que les usagers doivent s'attendre à un allongement des files d'attente sur l'ensemble du réseau routier dans ce secteur.

Pour faciliter les déplacements et éviter les congestions, Transports Québec recommande fortement d'utiliser le transport en commun ou de pratiquer le covoiturage.

À cet effet, plusieurs lignes de train de banlieue convergent vers le centre-ville. C'est le cas, notamment, des lignes de train Montréal—Deux-Montagnes et Montréal—Rigaud. Dans ce dernier cas, la ligne présente une capacité de réserve, même aux heures de pointe.

Si on a trait à la ligne Montréal—Deux-Montagnes, les trains sont particulièrement bondés avant 8 h le matin. Il est possible de modifier l'horaire de ses déplacements. Enfin, les stations offrent grand stationnement permettant l'intermodalité.

La population de la région des Laurentides peut également utiliser la gare de Montréal.

Il existe 600 places gratuites stationnement à la station de métro et 400 autres places payantes, à Grignon.

Lapresse 98-04-30



PHOTO ANDRÉE FORTIN - LA PRESSE

Fuite d'huile à Saint-Luc

De 2000 à 3000 gallons d'huile lourde se sont échappés des canalisations alimentant la chaufferie du campus Saint-Luc du CHUM, hier matin, forçant l'intervention des pompiers de Montréal et d'employés du service des travaux publics de la Ville. L'huile s'est amassée dans un bassin de rétention souterrain, dans la cour de l'hôpital, avant de s'écouler dans les égouts.

Instructions: Détacher et conserver la partie jaune.
Expédier la blanche et la rose à votre correspondant qui vous répondra sur la partie rose.

Expéditeur	<i>Service des affaires municipales</i>	Service	<i>1100-1100</i>
------------	---	---------	------------------

Destinataire:	<i>M. G. Gagnon</i>	Date	<i>98-04-01</i>
		Objet	<i>T.M. 94 04-03-11</i>

Message

*Voilà mon rapport d'audit sur le statut
de municipalité de Montréal
sur votre demande.*

Réponse

8- 169294	Réponse de	Date
-----------	------------	------



référence :

ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

T-06-94-04-08-71

Date de l'événement : _____ Heure : _____ h _____ min Nombre de photos : _____
 Organisme impliqué : Hôpital St-Luc
 Adresse : 1058 St-Denis Tél : (514) 781-7171
 Endroit de l'événement : dans la cour près de l'Hôpital
 Ville : Montréal No de ville : 66075

Principal produit en cause : État du produit L/S/G (L) Quantité : Précise () Approximative (L)
BUKKER #5 Imp. : 20000 Dév. : 20000
 Non classé Classe UN : Réc. : 0 Sans dév. : ()
3.3 NA :

CONTAMINATION		
EAU	AIR	SOL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sommaire (contamination) : M. Montpetit nous informe que c'est des bukkers #5 qui sont dans la cour près de l'hôpital St-Luc.

TYPE D'ÉVÉNEMENT

Routier () Ferroviaire () Maritime () Aérien () Réservoir (X) Déversement illégal () Autre ()
 Sommaire (causes de l'événement) : Le M.C.R. a déjà eu un accident à l'Hôpital en cours pour nuire et s'avancer et le remplir de sable.

Signalé par : M. André Montpetit Appel reçu à : 15 h 12 min
 Fin de la conversation : 15 h 18 min
 Organisme : C. V. M. Tél : (514) 780-4300 Date : 94-04-08

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie : Oui ou Non (N) Émission d'un certificat d'urgence ()
 Représentant d'Urgence-Environnement : _____ Rendu sur les lieux à : _____ h _____ min
 Représentant de l'organisme impliqué : La personne venant à l'hôpital est M. Roger
 Responsables municipaux : _____ 781-7171
 Autres : _____

Transféré à : IND No cir. : _____ No de man. : _____ Période de traitement
 Zone (M.T.M.) : _____ X : _____ Y : _____ Int. (L) Ext. () Comb. ()

Sommaire (interventions) : Un déblaiement a été fait et du sable a été enlevé; il semble certain que ce produit de l'hôpital
 Coûts estimés : _____

alors la partie libre pour les garde-fous pour éviter que les aveugles ne tombent sur la voie.

La situation de la ligne bleue (No 5) est bien différente; le train n'étant constitué que de six wagons aux heures de pointe et de trois seulement en période creuse ou en fin de semaine.

« La ligne No 5 est difficile pour les handicapés visuels, mentionne

peuvent se présenter. À Longueuil, le train stationne dans le milieu de la station, mais nous ne pouvons mettre de barrière à une des extrémités, car nous bloquerions la sortie. »

Les aveugles dénoncent régulièrement la STCUM en raison des problèmes de sécurité qu'ils rencontrent dans le métro. L'an dernier, Pierre Ferland est tombé entre

uniquement sur le quai.

En juillet 1994, à la station Longueuil, Louise Brissette était elle aussi tombée entre deux voitures. Mais elle avait été broyée lorsque le métro s'était mis en marche. À la STCUM, on indique qu'il s'agit là d'un problème fort différent que celui de la station Jean-Talon. Mais la STCUM n'a pu encore le régler.

Sur -Marie

d'une voie sur deux sur l'autoroute pour la A-720 Est au niveau de Turcot, sauf aux heures de pointe;

en alternance des sorties At-de la Montagne à compter de la fin de l'été prochain;

de l'entrée Saint-Jacques sauf aux heures de pointe;

de l'entrée Green.

commun

En raison de ces travaux, Transports Québec a effectué diverses simulations des conditions de circulation qui prévaldront. Compte tenu des fermetures permanentes, la capacité de l'autoroute sera réduite de moitié, de sorte que les usagers doivent s'attendre à un allongement des files d'attente sur l'ensemble du réseau routier dans ce secteur.

Pour faciliter les déplacements et éviter les congestions, Transports Québec recommande fortement d'utiliser le transport en commun ou de pratiquer le covoiturage.

À cet effet, plusieurs lignes de train de banlieue convergent vers le centre-ville. C'est le cas, notamment, des lignes de train Montréal—Deux-Montagnes et Montréal—Rigaud. Dans ce dernier cas, la ligne présente une capacité de réserve, même aux heures de pointe.

En ce qui a trait à la ligne Montréal—Deux-Montagnes, les trains sont particulièrement fréquents avant 8 h le matin. Il est possible de modifier l'horaire de ses déplacements. Enfin, les stations offrent grand stationnement permettant l'arrêt. La population de la région des Deux-Montagnes peut également utiliser la station de métro de l'île-Montréal.

Il existe 600 places gratuites et 400 autres places payantes à la station de métro de l'île-Montréal.



La Presse, 30 avril 1998

PHOTO ANDRÉ FORGET. La Presse

Fuite d'huile à Saint-Luc


De 2000 à 3000 gallons d'huile lourde se sont échappés des canalisations alimentant la chaufferie du campus Saint-Luc du CHUM, hier matin, forçant l'intervention des pompiers de Montréal et d'employés du service des travaux publics de la Ville. L'huile s'est amassée dans un bassin de rétention souterrain, dans la cour de l'hôpital, avant de s'écouler dans les égouts.



Le 22 mai 1998

Direction des services techniques
Téléphone : 281-6014 Télécopieur : 896-4767

Monsieur Gérard Cusson
Chef du Service industriel
Direction régionale de Montréal
Ministère de l'Environnement et de la Faune
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec)
H1T 3X9



**Objet : Fuite de mazout au campus Saint-Luc
du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)
Votre lettre/référence 7610-06-01-0125800**

Monsieur,

Suite à la constatation d'une fuite de produit pétrolier survenue le 29 avril 1998 au campus Saint-Luc du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (1058, rue Saint-Denis) les actions suivantes ont été prises conformément au *Règlement sur les matières dangereuses* :

- Arrêt immédiat de la pompe de circulation d'huile afin de cesser les pertes causées par le bris d'un conduit du système de chauffage d'huile.
- Signalement à l'Urgence Environnement du MEF. Monsieur Sylvain Fagnant de votre direction régionale a été, dès l'après-midi de la même journée, sur place.
- Nettoyage de l'huile répandue dans la tranchée en béton et dans les égouts de la ville sur la rue Saint-Élisabeth entre le territoire du campus Saint-Luc et la rue Viger.
- Installation d'un ballon gonflable dans la conduite d'un des puisards sur les terrains du CHUM afin de prévenir l'écoulement du mazout dans les égouts de la ville.
- 5.9 tonnes de gravier contaminé dans la tranchée fut enlevé le 12 mai 1998.

Afin de réévaluer la faisabilité technique de décontamination de nos terrains M. Daniel Labbé, conseiller technique en ingénierie à la direction des services techniques - construction, a été désigné pour actualiser ce dossier.

...2/

En ce qui concerne nos installations endommagées, nous envisageons deux possibilités :

1. Réparation de la tuyauterie.
2. Installation provisoire d'un nouveau réservoir hors terre.

Soyez assuré, que nous vous informerons de toutes nos démarches dans ce dossier.

Pour toute information additionnelle, n'hésitez pas à me contacter au (514) 281-6000, poste 5076.

Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Monsieur, nos sincères salutations.

Galina Benzeguir, chimiste
Conseillère en environnement
Direction des services techniques

GB/

c.c. MM. Gaétan Lemay, directeur des services techniques par intérim
Donald Cossette, coordonnateur des technologies du bâtiment
Daniel Labbé, conseiller technique, construction



Gouvernement du Québec
Ministère de l'Environnement et de la Faune
Direction régionale de Laval
Direction régionale de Montréal
Urgence-Environnement

ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

N° Référence: _____

T-06-99-07-09-211

Date de l'événement :	<u>9 juillet 1999</u>	Heure :	_____ h _____ min	N° de photos :	_____
Organisme impliqué :	<u>022 Métropolitain</u>	Tél. :	<u>(514) 598 3550</u>	Poste :	<u>1</u>
Adresse :	<u>1717 rue du Havre</u>	Code postal :	<u>H2K 2J</u>	Code S.P. :	_____
Ville :	<u>Montréal</u>	N° de ville :	<u>46025</u>	État du produit USIG :	<u>(L)</u>
Endroit de l'événement :	<u>interception de boul. René Levesque et la rue Sanguinet</u>				
Ville de l'événement :	<u>Montréal</u>				
Produit en cause :	<u>Huile à chauffage</u>				

UN CLASSE	CLASSE	NUM
	<u>3.9</u>	<u>1202</u>
		CAR

Quantité: Approx.: Imp.: 40
Précise: Dév.: 40
Sans Dév.: Réc.: 40

Aspects humains
Sans Objet:
Évacués: _____ N°w: _____
Blessés: _____ N°w: _____
Traités imm.: _____ N°w: _____
Hospitalisés: _____ N°w: _____
Décédés: _____ N°w: _____

SECTEUR: Aéroportuaire () Commercial Forestier ()
Industriel () Minier () Mixte ()
Portuaire () Résidentiel () Rural () Autres ()

IMPACT: Air () Cours d'eau () Infrastructure d'Intérieur ()
Infrastructure Souterraine Infrastructure de Surface () Milieu Naturel () Aucun ()

TYPE D'ÉVÈNEMENT: Aérien () Bris d'équipement Déversement illégal () Ferroviaire () Incendie ()
Manutention () Maritime () Réservoir () Routier () Travaux illégaux () Autres ()

Sommaire (causes de l'événement): bris d'un conduite désaffectée de Gaz Métra dans laquelle il y a

Signalé par: Francine Letelier / accumulé un mélange Origine M. E.F (O/N): 0

Organisme: SOS / 1^{er} deau et de l'huile Appel reçu à: 18 h 00 min

Tél.: (418) 643-5678 Date: 9 juillet 99 Fin de la conversation: 18 h 02 min

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie: Oui ou Non <u>0</u>		Rendu sur les lieux à: <u>20 h 02</u> min
Urgence-Environnement:	<u>Henrik Amirian</u>	Quitte les lieux à: <u>02 h 40</u> min
Organisme impliqué:	<u>Serge Letang 514 598-3802</u>	Temps total: <u>630</u> min
Responsables municipaux:	<u>Michel Latoeur 514 598-3098</u>	N° de sorties: <u>1</u>
Autres:	<u>Mongrain</u>	Catégorie: (1) <u>L</u> (2) _____ (3) _____
	<u>Jean Meccier 514 872-2201</u>	Demande d'exécution de travaux (O/N) <u>N</u>
	<u>(Surintendant)</u>	Émissions 115.1 (O/N) <u>N</u>
	<u>Police, service des incendies</u>	Fonds d'urgence (O/N) <u>N</u> Coût _____
Transféré à (serv. ou code):	<u>Zone (M.T.M): _____ X: _____ Y: _____</u>	Pér. de traitement: Int () Ext <input checked="" type="checkbox"/> Comb ()
Sommaire:	<u>Voir A.R. 06-99-07-09-906</u>	
(Interventions):	<u>(voir annexes) 99-07-12-926</u>	

06-99-07-09-211

1
PAI

18:00 Appel de répartitrice





18:02 Retour d'appel. Francine Letellier me demande d'appeler Michel Damata de Gaz Métro au (514) 598-3152.

18:04 J'appel au 598-3152. Monsieur Damata est parti ~~à~~ pour souper. Monsieur Roger Guilbeault, répartiteur de Gaz Métro me dit que leur technicien a constaté l'arrivée de l'huile à chauffage dans une excavation effectué par les travaux publics de ville de Montréal pour réparer une conduite d'eau au coin de René-Levesque et Sanguinet.

18:12 J'appel au central téléphonique de service des incendies au 872-4422. L'opérateur Va me demande d'appeler au 872-3774. J'appel à ce numéro et je parle à Yves Proulx officier de service. Il me dit qu'il n'est pas au courant mais que le 7 juillet il y avait un odeur de gaz dans cet secteur et ils ont avisé Gaz Métro.

18:20 J'appel au service des Travaux Publics au 872-4567. J parle à Mme Diane Jolicœur chef d'équipe. Elle n'est pas au courant de l'événement. Elle me dit aussi qu'il y avait une odeur de gaz dans ce secteur le 7 juillet et qu'ils ont avisé Gaz Métro. Elle me dit qu'elle va envoyer quelqu'un sur place pour faire une vérification. Elle me rappellera par la suite pour me tenir au courant.

06-99-07-07-211





Gouvernement du Québec
Ministère de l'Environnement
et de la Faune

DIRECTION RÉGIONALE DE LAVAL
1, Place Laval, bureau 205, Laval (Québec) H7N 1A1
Téléphone : (450) 662-2616 Télécopieur : (450) 662-3089
Internet : meflaval@mef.gouv.qc.ca

SERVICE URGENCE
REÇU LE

12 JUIL. 1999

DIRECTION RÉGIONALE
DE MONTRÉAL

TRANSMISSION PAR TÉLÉCOPIEUR

DESTINATAIRE : _____

NO TÉLÉCOPIEUR : _____ NO TÉLÉPHONE : _____

EXPÉDITEUR : Henrik Amirias

NOMBRE DE PAGE(S) : _____ DATE : 12 juillet 1999
(incluant note de transmission)

MESSAGE : Rapports 06-99-07-09-211

06-99-07-09-212

ORIGINAL PAR LA POSTE : OUI NON

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
L'information apparaissant dans ce message télécopié est de nature légalement privilégiée et confidentielle, destiné à l'usage exclusif de la personne identifiée ci-dessous. Si vous n'êtes pas le destinataire, veuillez téléphoner immédiatement à l'expéditeur au numéro indiqué ci-contre. Merci de votre collaboration.



T-06-99-07-09-211.

04 99/07/12

SOS: Stephane Mathieu - Sami Modile.
(514) 213-3295 (cell).

07 M. Mathieu - Sami Modile m'informe que l'excavation était remplie d'eau ce matin. Il prévoit un pompage et demande notre autorisation de creuser dans le réseau d'égout l'eau pompé.

Le Service des Travaux publics est sur place et recherche les joints d'aqueduc afin d'identifier la réparation et permettre à Bay Métropolitain de boucher la conduite.

La quantité d'eau à la surface de l'excavation est très faible, la pompe sera installée dans le joint et lorsque le niveau sera atteint, le résidu sera pompé dans le puits permanent.

Lors de l'opération du 9 juillet 99, Sami Modile avait pompé environ 3500 gallons (eau + huile) dont ± 15 gallons d'huile. M. Mathieu confirmera ces données dès qu'il sera disponible.

Il doit me téléphoner d'ici 16³⁰ heures pour l'opération en cours.

40 SOS. M. Stéphane Mathieu - Sami Modile.

Impossible pour Bay Métropolitain de polluer le site sur le fond de la conduite tant que les T.P. de Bay Mét. n'arrivent pas.



Gouvernement du Québec
Ministère de l'Environnement

SERVICE ENVOI la Faune
REÇU LE Direction régionale de Québec

COMPTE RENDU D'APPEL

A.R. 06 9907-12 -926 ()

12 JUL 1999

DIRECTION RÉGIONALE DE MONTRÉAL

ALERTE

Région par: SOS Heure que le service téléphonique vous a appelé : ___ h ___ min
Date: 990712 Heure que vous avez rappelé le service téléphonique : ___ h ___ min

MESSAGE DU SERVICE TÉLÉPHONIQUE

Nom: Stephane Mathieu Fonction: _____
Organisme: Sani-Mobile Adresse: _____
No téléphone: (514) 213-3395 Ville: Montréal
Message: Cellulaire

TYPE D'ÉVÉNEMENT

Aérien Bris d'équipement Carcasse Déversement illégal
Ferroviaire Glissement de terrain Incendie Inondation embâcle
Inondation eau claire Inondation Frasil Manutention Maritime
Pluie diluvienne Réservoir Routier Tornade
Travaux illégaux Autres
Explication: Vent fort à la personne de garde pour
Nom de la ville: Montréal No de la ville: 66025

TRAITEMENT DE L'ÉVÉNEMENT

Heure que le plaignant vous a appelé : Début: 10 h 01 min Fin: 10 h 03 min
Explications additionnelles: le cas de vendredi au coin de
Rue Lévesque et Sanguinette. Il y drocarbure
dans l'excavation de gaz métrigolite

TRANSFERT (O/N) Immédial: Différé: Autre:

No de région: 06 Heure que vous avez appelé: 10 h 04 min
Nom de la personne: _____ Heure du retour d'appel: 10 h 06 min
Transféré à (service ou code): URC
Commentaires: _____

TRAITEMENT TERMINÉ A 10 h 07 min Période de traitement: 06 Ex: 0 Comb: 0

Signature: [Signature] Date: 990712

9530, rue de la Faune
C.P. 7200
Charlesbourg, Qc
G1G 5H9

Téléphone (418) 644-8844
Télécopieur (418) 622-3014



Gouvernement du Québec
Ministère de l'Environnement
et de la Faune
Direction régionale de Québec

COMPTE RENDU D'APPEL

A.R.06-99-07-09, 906 ()

ALERTE			
Reçue par : <u>SOS</u>	Heure que le service téléphonique vous a appelé : _____ h _____ min		
Date <u>99-07-09</u>	Heure que vous avez rappelé le service téléphonique : _____ h _____ min		
MESSAGE DU SERVICE TÉLÉPHONIQUE			
Nom : <u>Michel DAMATO</u>	Fonction : _____		
Organisme : <u>33 Métropolitain</u>	Adresse : _____		
No téléphone : <u>(514) 598-3152</u>	Ville : <u>Montréal</u>		
Message : _____			
TYPE D'ÉVÈNEMENT			
Aérien <input type="checkbox"/>	Bris d'équipement <input type="checkbox"/>	Carcasse <input type="checkbox"/>	Déversement illégal <input type="checkbox"/>
Ferroviaire <input type="checkbox"/>	Glissement de terrain <input type="checkbox"/>	Incendie <input type="checkbox"/>	Inondation embâcle <input type="checkbox"/>
Inondation eau claire <input type="checkbox"/>	Inondation Frasli <input type="checkbox"/>	Manutention <input type="checkbox"/>	Maritime <input type="checkbox"/>
Pluie diluvienne <input type="checkbox"/>	Réservoir <input type="checkbox"/>	Routier <input type="checkbox"/>	Tornado <input type="checkbox"/>
Travaux illégaux <input type="checkbox"/>	Autres <input checked="" type="checkbox"/>		
Explication : _____			
Nom de la ville : <u>Montréal</u>		No de la ville : <u>66025</u>	
TRAITEMENT DE L'ÉVÈNEMENT			
Heure que le plaignant vous a appelé :		Début : <u>17 h 59 min</u>	Fin : <u>18 h 02 min</u>
Explications additionnelles : <u>Rqs d'urgence intervention sur les employés de 33 Métro ont a perscu les fumeurs d'entra à chauffez dans un bus scolaire par suite de 903 au sein del Meur Lévesque et Pinguet</u>			
TRANSFERT (O/N) <input type="checkbox"/> Immédiat <input type="checkbox"/> Différé <input type="checkbox"/> Date : _____			
No de région : <u>06</u>		Heure que vous avez appelé : <u>18 h 02 min</u>	
Nom de la personne : _____		Heure du retour d'appel : <u>18 h 05 min</u>	
Transféré à (service ou code) : <u>ULG</u>			
Commentaires _____			
TRAITEMENT TERMINÉ A <u>18 h 07 min</u> Période de traitement Int : _____ Ext : <input checked="" type="checkbox"/> Comb : _____			

Signature :

Date : 99-09-09

9530, rue de la Faune
C.P. 7200
Charlesbourg, Qc
G1G 5H9

Téléphone (418) 644-8844
Télécopieur (418) 622-3014



Gouvernement du Québec
Ministère de l'Environnement
et de la Faune

DIRECTION RÉGIONALE DE LAVAL
1, Place Laval, bureau 205, Laval (Québec) H7N 1A1
Téléphone : (450) 662-2616 Télécopieur : (450) 662-3089
Internet : meflaval@mef.gouv.qc.ca

TRANSMISSION PAR TÉLÉCOPIEUR

DESTINATAIRE : Sylvain Fagnant

NO TÉLÉCOPIEUR : 514/873-5662 NO TÉLÉPHONE :

EXPÉDITEUR : Henri Le Amirien

NOMBRE DE PAGE(S) : 3 DATE : 11 août 1999
(incluant note de transmission)

MESSAGE : les certificats d'analyses (deux) pour les
échantillons prélevés dans le cadre
d'intervention d'urgence 06-99-07-211 - S.V
remettre une copie au service industriel pour
le suivre.

ORIGINAL PAR LA POSTE : OUI NON

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

L'information apparaissant dans ce message télécopié est de nature légalement privilégiée et confidentielle, destiné à l'usage exclusif de la personne identifiée ci-dessous. Si vous n'êtes pas le destinataire, veuillez téléphoner immédiatement à l'expéditeur au numéro indiqué ci-contre. Merci de votre collaboration.





CENTRE D'EXPERTISE EN ANALYSE
ENVIRONNEMENTALE DU QUÉBEC

LABORATOIRE DES POLLUTIONS INDUSTRIELLES
850, boul. Venier, Lével, Québec, H7C 2M7
Tél: (514) 864-1760, Fax: (514) 861-8312

CERTIFICAT D'ANALYSE
CHIMIE ORGANIQUE

NUMÉRO DE LABORATOIRE: 36412

CLIENT: Urgence environnement
Direction régionale de Montréal
1999-6611-103 Urgence 06-99-07-9211
PROJET:
RESPONSABLE: Henrik Amirian
PRÉLEVEUR: Henrik Amirian
DATE DE PRÉLEVEMENT: 1999/07/09
DATE DE RÉCEPTION: 1999/07/12
ENDROIT PRÉLEVEMENT: Fond d'excavation
NATURE: Résidu liquide organique
TEMPS (HRE): 4.66 Hres BOUTEILLE NO : 1-2

ANALYSE DEMANDÉE: IDENTIFICATION DES PRODUITS PÉTROLIERS

Cet échantillon a été analysé par chromatographie en phase gazeuse couplée à un détecteur à flamme ionisante afin d'identifier les produits pétroliers présents. Le chromatogramme obtenu nous indique la présence de produits pétroliers de la famille des diesels/huiles à chauffage peu altérés.

Certificat émis le : 1999.08.05

J'atteste avoir formellement constaté ces faits.

LINDA LECOURS, CHIMISTE, M. SC.

page 1 de 1

Ce certificat ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.



CENTRE D'EXPERTISE EN ANALYSE
ENVIRONNEMENTALE DU QUÉBEC

LABORATOIRE DES POLLUTIONS INDUSTRIELLES
660, boul. Vanier, Laval, Québec, H7C 2M7
TÉL: (514) 664-1750, Fax: (514) 661-8512

CERTIFICAT D'ANALYSE
CHIMIE ORGANIQUE

NUMÉRO DE LABORATOIRE: 36411

CLIENT: Urgence environnement
Direction régionale de Montréal
1999-6611-103 Urgence 06-99-07-9211
PROJET:
RESPONSABLE: Henrik Amirian
PRÉLEVEUR: Henrik Amirian
DATE DE PRÉLEVEMENT: 1999/07/09
DATE DE RÉCEPTION: 1999/07/12
ENDROIT PRÉLEVEMENT: Réseau G.M.
NATURE: Résidu liquide
TEMPS (HRE): 4.66 Hres

BOUTEILLE NO : 1-1

ANALYSE DEMANDÉE: IDENTIFICATION DES PRODUITS PÉTROLIERS

Cet échantillon a été analysé par chromatographie en phase gazeuse couplée à un détecteur à flamme ionisante afin d'identifier les produits pétroliers présents. Le chromatogramme obtenu nous indique la présence de produits pétroliers de la famille des diesels/huiles à chauffage peu altérés.

Certificat émis le : 1999.08.05

J'atteste avoir formellement constaté ces faits.

LINDA LECOURS, CHIMISTE, M.SC.

page 1 de 1

Ce certificat ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.



Le 22 septembre 1999

Monsieur Raymond Carignan
Directeur général par intérim
Centre hospitalier de l'Université de Montréal
Campus Hôtel-Dieu
Siège social
3840 rue Saint-Urbain
Montréal (Québec) H2W 1T8

N/Réf : 7610-06-01-0204400

Objet : Campus Saint-Luc
Écoulement de produits pétroliers dans le réseau d'égout de la ville
de Montréal

Monsieur,

La direction régionale de Montréal du ministère de l'Environnement voudrait vous informer d'une situation qui prévaut actuellement au campus Saint-Luc du Centre hospitalier de l'Université de Montréal.

Depuis le mois d'avril 1994, trois événements liés à des écoulements de produits pétroliers ont été signalés dans le réseau d'égout de la ville de Montréal situé à proximité de l'institution.

Un premier écoulement est à l'origine de la production d'un rapport de caractérisation qui a montré que les sols contaminés au pourtour des équipements pétroliers du campus Saint-Luc étaient fortement contaminés et que les risques de contamination des terrains voisins étaient importants. Des produits pétroliers en phase libre avaient aussi été décelés et les eaux souterraines sont contaminées. Les équipements pétroliers servant au chauffage de l'établissement ont été désignés comme responsables des fuites de produits. Ils sont vétustes et datent des années 50.

Le rapport de caractérisation ne nous ayant été transmis qu'au mois de juillet 1996, nous demandions alors au personnel de l'hôpital, en octobre 1996, de nous soumettre des propositions concrètes et permanentes pour régulariser la situation. En mars 1997, nous avons été informé que le

Direction régionale de Montréal
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9

Téléphone : (514) 873-3636
Télécopieur : (514) 873-5662

financement associé à la réalisation des travaux correcteurs n'était pas disponible.

Depuis lors, deux autres écoulements ont mobilisé le personnel d'urgence de la ville de Montréal et du ministère de l'Environnement, soit en avril 1998 et plus récemment en juillet 1999.

Nous croyons nécessaire que des actions permanentes soient prises immédiatement afin d'éviter qu'un nouvel écoulement de produits pétroliers se produise dans le réseau d'égout de la ville de Montréal et ce, en contravention avec l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'Environnement. (L.R.Q. chap. Q-2) et l'article 8 du Règlement sur les matières dangereuses adopté en vertu de cette loi.

Nous vous demandons donc de nous informer des actions que vous entendez prendre pour régler cette situation.

Comptant sur votre collaboration, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

ORIGINAL SIGNÉ PAR:

Jean Rivet
Directeur régional

c.c. Monsieur Guy Daigneault, Régie régionale de la santé et des services sociaux, Montréal-Centre
c.c. Madame Johanne Falcon, Ville de Montréal

NOTE AU DOSSIER

OBJET : Historique du dossier « Hôpital Saint-Luc »

DATE : 99-09-07

N° DOSSIER : 7610-06-01-0125800

En avril 1994, les autorités de l'hôpital Saint-Luc ont été informés, par des représentants de la ville de Montréal, que des traces d'huile lourde, provenant du site de l'institution, ont été notées dans le réseau d'égout municipal.

À cette époque, un représentant du ministère de l'Énergie et des Ressources a envoyé à l'institution une demande pour réaliser une étude de caractérisation environnementale.

Le ministère de l'Environnement a écrit au représentant technique de l'hôpital, en date du 26 avril 1994, pour lui demander une copie de l'étude produite.

Le 3 juillet 1996, nous demandions verbalement à l'institution de nous fournir le rapport de caractérisation.

Le 9 juillet 1996, nous recevions l'étude en question avec une lettre de présentation et des copies de deux lettres provenant de la Régie régionale de la santé et des services sociaux. L'étude du consultant (Biogénie, août 1994) a démontré, d'une part, un haut niveau de contamination des sols sur le terrain de l'hôpital et d'autre part, des risques de contamination des terrains avoisinants. Les deux lettres de la Régie constituant une forme d'accord de principe pour les travaux d'enlèvement des réservoirs souterrains et de restauration des sols alors que la lettre de présentation, signée par le directeur des services techniques, mentionnait que « malheureusement le ministère (de la Santé) n'a pas donné suite au projet ».

Le ministère de l'Environnement et de la Faune en date du 8 octobre 1996 et en rappel le 14 février 1997, demandait aux autorités de l'hôpital de soumettre un ministère des propositions correctrices accompagnées d'un échéancier de réalisation de travaux.

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Environnement
Direction régionale de Montréal

Le 24 mars 1997, le directeur des services techniques nous écrivait pour nous informer des moyens pris par l'hôpital pour minimiser l'impact du problème. Afin de régler définitivement la situation une somme de 1,3 million est estimée.

Le terrain est mis à l'inventaire des dossiers de terrains contaminés (inventaire GTC).

Le 30 avril 1998, nouvelle fuite de produits pétroliers dans le réseau d'égout de la ville. Selon le journal LaPresse de 2000 à 3000 gallons d'huile lourde se sont échappés des canalisations alimentant la chaufferie du campus St-Luc du CHUM.

Rapport du Service de l'urgence du MEF. (98-05-01)

Le 6 mai 1998, le Ministère demande de connaître les travaux que l'hôpital entend réaliser pour faire cesser les déversements et de réhabiliter le site en vertu de la *Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés*.

Le 22 mai 1998, la conseillère en environnement de l'institution nous écrit pour faire état des démarches réalisées pour contrer le déversement et annoncer qu'un membre du service technique a été mandaté pour actualiser le dossier.

Le 22 juillet 1998, le ministère réitère sa demande du 6 mai 1998, pour connaître les travaux correcteurs permanents projetés avec échéancier.

Le 18 août 1998, les autorités de l'hôpital propose une actualisation de l'étude de caractérisation déjà produite avec des avenues possibles de restauration.

Le 27 janvier 1999, l'institution dépose une actualisation de l'étude de caractérisation de BIOGÉO. SNC-Lavalin est le nouveau consultant au dossier. Le 1^{er} février 1999, le ministère commente le rapport de SNC-Lavalin et demande qu'un rapport sur les travaux projetés lui soit envoyé.

Le 12 juillet 1999, nouvel épisode d'un déversement de mélange eau-huile dans le réseau d'égout de la ville de Montréal au coin des rues Sanguinet et René-Lévesque. (Rapport du service d'urgence du ministère ; 10 juillet 1999)



DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Téléphone : 281-2134 Télécopieur : 281-2519

Le 6 octobre 1999

Monsieur Jean Rivet
Directeur régional
Ministère de l'environnement
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec)
H1T 3X9

**Objet : Hôpital Saint-Luc du CHUM
Présence sols contaminés – Produits pétroliers
Référence : 7610-06-01-0125800**

Monsieur,

En suivi de la lettre que vous adressiez à Dr Raymond Carignan, directeur général du CHUM, je vous informe que nos trois réservoirs d'huile lourde sont maintenant condamnés et inutilisés.

Deux de ces réservoirs avaient été condamnés suite aux événements et à l'étude de caractérisation de 1994. La décision concernant le troisième réservoir vient d'être prise à la lumière des résultats des relevés de niveaux de combustible que nous effectuons quotidiennement.

Nous procéderons donc à la conversion de l'huile lourde à l'huile légère dans les prochaines semaines afin de nous munir d'une source d'énergie d'appoint au gaz naturel.

Le problème de contamination des sols demeure toutefois entier.

Cependant, l'étude de caractérisation des sols que nous avons faite à l'automne 1998, en suivi de celle de 1994, a démontré que le problème était confiné à notre propriété et que les mesures prises avaient permis d'en limiter l'étendue.

Les événements plus récents mentionnés dans votre lettre étaient reliés à des problèmes différents et ponctuels qui ont été corrigés dès qu'ils se sont présentés.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DE LA FAUNE
REÇU LE :
10-01
12 OCT. 1999
DIRECTION REGIONALE DE
MONTREAL

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DE LA FAUNE
13 OCT. 1999
SERVICE INDUSTRIEL
DIRECTION REGIONALE DE MONTREAL

...2/

CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

HÔTEL-DIEU
3840, rue Saint-Urbain
Montréal (Québec)
H2W 1T8

HÔPITAL NOTRE-DAME
1560, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)
H2L 4M1

HÔPITAL SAINT-LUC
1058, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)
H2X 3J4

Nous ne croyons pas qu'il y ait eu d'écoulement dans le réseau d'égout de la ville de Montréal depuis plusieurs mois puisque nous travaillons étroitement avec le service des travaux publics sur une base régulière concernant cette problématique.

La solution au problème de décontamination du sous-sol exige des déboursés de l'ordre de 1,9 M\$. Ce dossier a été acheminé aux autorités concernées dès 1994-95, malheureusement les crédits requis ne sont pas facilement disponibles.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments.

Le directeur des services techniques,

Gaétan Lemay, ing., MBA

GL/ccd

c.c. Dr Raymond Carignan, directeur général, CHUM
M. Guy Daigneault, chef du service de construction p.i., RSSSMC
M. Herman Bigras, directeur de la construction, MSSS
Mme Johanne Falcon, Ville de Montréal
M. Philippe Boivin, géologue, ME

RÉGIE RÉGIONALE DE MONTRÉAL-CENTRE
COMMISSION DES IMMOBILISATIONS C.H.

Page 1 de 2

DÉPÔT DE PROJET
CONSTRUCTION 1996 - 1997

Établissement: HÔPITAL SAINT-LUC	Priorité no: 6
Titre du projet: REMPLACEMENT DES RÉSERVOIRS D'HUILE/DÉCONTAMINATION 47-C-40485	
Coût d'immobilisation: 1 300 000 \$	Coût de fonctionnement: Nil \$/an

No		†	T	C	Fr	D	V

DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA DEMANDE

1. Situation existante et problématique;
2. Solution préconisée et alternative;
3. Impact sur le permis, les services à la clientèle, le personnel, la nature et le volume d'activités;
4. Coûts afférents: immobilisations et fonctionnement;
5. Sources de financement.

Nous avons déposé, en 1994, un dossier complet à ce sujet.

Il s'agit de procéder à la décontamination des sols, au remplacement des réservoirs d'huile lourde et de modifier nos installations afin d'utiliser

REPLACEMENT DES RÉSERVOIRS SOUTERRAINS ET DÉCONTAMINATION DES SOLS

HISTORIQUE

L'hôpital Saint-Luc possède trois (3) réservoirs souterrains en béton d'une capacité de 204 570 litres chacun. Ces réservoirs contiennent du mazout lourd qui sert de combustible d'appoint lorsque l'approvisionnement en gaz naturel est interrompu.

Deux (2) de ces réservoirs ne sont plus utilisés; soit le réservoir no. 1 depuis quelques années et le réservoir no. 2 depuis avril 1994.

En avril 1994 nous avons été informé par les autorités de la ville de Montréal que des traces d'huile lourde provenant de chez-nous avaient été identifiées dans le réseau d'égout. Ces traces étaient faibles et provenaient du bassin de récupération dans lequel se déverse le drain français entourant nos réservoirs.

À cette même date nous avons eu la visite d'un représentant du ministère de l'énergie et des ressources qui nous a remis les avis de correction nous demandant de vider le réservoir no. 2 et de procéder à une étude de caractérisation des impacts environnementaux (document ci-joint).

LA DÉMARCHE À CE JOUR:

Nos assureurs ont été informés de notre dossier dès la date de l'incident et ce sont eux qui ont mandaté la firme Bio-Géo Environnement inc. afin de procéder à l'étude de caractérisation.

Cette étude démontre un haut niveau de contamination des sols sur notre terrain et des risques, étant donné la proximité, de contaminer les sols avoisinants.

En même temps, nous avons dû trouver une solution pour ne plus déverser d'eau contaminée dans les égouts à partir de notre bassin de récupération. Nous avons dû procéder au pompage et au nettoyage du bassin et du réservoir no. 1 que nous utilisons comme déversoir temporaire. Cette façon de faire a dû être répétée à plusieurs reprises.

ÉTAT DE LA SITUATION:

Nous suspectons que nos trois (3) réservoirs ont des fuites, qu'il nous faut les remplacer par des réservoirs d'huile légère et procéder à la modification de nos bouilloires en conséquence.



Bureau de la sous-ministre

Le 23 décembre 1999

Monsieur Pierre Roy
Sous-ministre
Ministère de la Santé et des Services sociaux
DSSM Cabinet du sous-ministre
1075, chemin Sainte-Foy, 14^e étage
Québec (Québec) G1S 2M1

Cher collègue, /

Depuis 1994, les autorités de l'hôpital Saint-Luc à Montréal (CHUM) sont aux prises avec un problème de contamination des sols découlant d'installations pétrolières déficientes. Les équipements pétroliers servant au chauffage de l'établissement ont été désignés comme responsables des fuites de produits et datent des années 50. À trois occasions, les services d'urgence du Ministère et de la Ville de Montréal ont été appelés à intervenir sur place pour circonscrire l'écoulement de produits pétroliers dans les égouts.

Deux rapports de caractérisation (1994, 1999) ont confirmé la présence de sols nettement contaminés au-delà du critère « B » de la *Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés* (MEF, 1998), soit la limite maximale acceptable pour les terrains à vocation institutionnelle.

Récemment les réservoirs ont été désaffectés mais le problème de la contamination des sols demeure. Compte tenu que cette situation comporte des impacts négatifs sur l'environnement, nous croyons nécessaire que des mesures de restauration du terrain soient envisagées. À cet effet, nous sollicitons votre collaboration afin que cette problématique fasse l'objet d'échanges entre la Direction régionale de Montréal du Ministère, le CHUM et la Régie régionale de Montréal-Centre.

Nous vous invitons à communiquer avec le directeur régional de Montréal, M. Jean Rivet, au numéro (514) 874-3636.

Comptant sur votre collaboration habituelle, je vous prie de recevoir, cher collègue, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

La sous-ministre,

Diane Jean

Édifice Marie-Guyart, 30^e étage
675, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5V7

Téléphone : (418) 521-3860
Télécopieur : (418) 643-3619
Internet : bsm@mef.gouv.qc.ca

REPLACEMENT DES RÉSERVOIRS SOUTERRAINS ET DÉCONTAMINATION DES SOLS

2

Nous devons aussi procéder à la décontamination du sol.

Ces interventions cadrent aussi avec l'obligation que nous avons de remplacer nos réservoirs étant donné leur âge (plus de 30 ans).

LA SOLUTION:

Parmi les solutions proposées par Bio-Géo, nous croyons qu'il serait préférable et moins coûteux de choisir la solution no. 3 qui consiste à détruire et remplacer les réservoirs et à procéder à la décontamination des sols résiduels par pompage. Cette forme de décontamination qui s'échelonne sur plus d'une année a l'avantage de ne pas mettre en danger les structures proches des réservoirs, en particulier la cheminée de la centrale thermique. Alors qu'une excavation trop grande et trop profonde risquerait fortement d'affecter les structures portantes avoisinantes.

LES COÛTS: (Estimé budgétaire)

Déboursés à date, pompage et nettoyage	100 000 60 000 \$
Enlèvement et décontamination (excluant le remplacement)	550 000 \$ 700 000
Installation de deux (2) réservoirs d'huile légère de 100 000 litres chacun	200 000 \$
Réfection de la tranchée et des conduits d'alimentation des chaudières	100 000 50 000 \$
Modification des chaudières à l'huile légère (pompes et brûleurs)	100 000 10 000 \$

Ces coûts peuvent varier selon la durée de la période de décontamination et des imprévus qui pourraient être rencontrés.

Total	1200 000 870 000 \$
Honoraires	30 000 \$ 100 000
Grand total	900 000 \$ 300 000

MENU-MTL-INDUSTRIEL

DATE HEURE A/DE MODE MIN/SEC PGS #TRAV. ETAT
 08 12/15 10:52 418 646 1800 UF--E 00'39" 002 201 CRC



BORDEREAU DE TRANSMISSION

Date	1999-12-15	Heure		Nombre de pages transmises (incluant celle-ci)	2
------	------------	-------	--	--	---

1- Identification du destinataire

Nom	Lapointe	Prénom	Denis	Téléphone au bureau	() - poste
Adresse				Télocopieur	(418) 646 - 1800

2- Identification de l'expéditeur ou de l'expéditrice

Nom	Drouin	Prénom	Rémi	Téléphone au bureau	(514) 873 - 3636 poste 252
Adresse	5199, rue Sherbrooke Est bureau 3860 Montréal (Québec) H1T 3X9			Télocopieur	(514) 873 - 5662

3- Commentaires

Tel que demandé, vous trouverez ci-joint la fiche synthèse concernant l'Hôpital Saint-Luc (CHUM) à Montréal

4- Avis relatif à cette télécopie

Si vous n'avez pas reçu toutes les pages, communiquez avec:					
Nom	Drouin	Prénom	Rémi	Téléphone au bureau	(514) 873 - 3636 poste 252

Le présent message télécopié peut renfermer des renseignements protégés et confidentiels à l'intention du destinataire. Si vous prenez connaissance de ce document sans en être le destinataire ou le mandataire, vous êtes avisé que tout usage (diffusion, distribution, reproduction ou autre) de cette communication est interdit. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez en aviser immédiatement une des personnes ci-dessus par téléphone et détruire cette télécopie. Votre collaboration à cet égard sera vivement appréciée.

BORDEREAU DE TRANSMISSION

Date 1999-12-15	Heure	Nombre de pages transmises (Incluant celle-ci) 2
--------------------	-------	---

1- Identification du destinataire

Nom Lapointe	Prénom Denis	Téléphone au bureau () - poste
Adresse		Télécopieur (418) 646 - 1800

2- Identification de l'expéditeur ou de l'expéditrice

Nom Drouin	Prénom Rémi	Téléphone au bureau (514) 873 - 3636 poste 252
Adresse 5199, rue Sherbrooke Est bureau 3860 Montréal (Québec) H1T 3X9		Télécopieur (514) 873 - 5662

3- Commentaires

Tel que demandé, vous trouverez ci-joint la fiche synthèse concernant l'Hôpital Saint-Luc (CHUM) à Montréal

4- Avis relatif à cette télécopie

Si vous n'avez pas reçu toutes les pages, communiquez avec :

Nom Drouin	Prénom Rémi	Téléphone au bureau (514) 873 - 3636 poste 252
---------------	----------------	---

Le présent message télécopié peut renfermer des renseignements protégés et confidentiels à l'intention du destinataire. Si vous prenez connaissance de ce document sans en être le destinataire ou le mandataire, vous êtes avisé que tout usage (diffusion, distribution, reproduction ou autre) de cette communication est interdit. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez en aviser immédiatement une des personnes ci-dessus par téléphone et détruire cette télécopie. Votre collaboration à cet égard sera vivement appréciée.

FICHE SYNTHÈSE POUR INFORMATION

Numéro de référence
(Espace réservé au secrétariat)

1- Identification

Direction générale Des opérations		Direction Régionale de Montréal	
Chargé de dossier Nom : Philippe Boivin		Cadre supérieur Nom : Gérard Cusson	Sous-ministre adjoint ou Directeur général Nom : Alain Verrault
Signature : <i>[Signature]</i>		Signature : <i>[Signature]</i>	Signature :
Date : 99-12-15		Date : 99-12-15	Date :

2- Sujet

Présence de sols contaminés à l'hôpital Saint-Luc (CHUM) à Montréal

3- Problématique (Indiquer les éléments factuels)

Depuis 1994, les autorités de l'hôpital sont au prise avec un problème de contamination des sols découlant d'installations pétrolières déficientes (système de chauffage de l'établissement). À trois occasions, les services d'urgence du ministère et de la ville de Montréal ont été appelés à intervenir sur place pour circonscrire l'écoulement de produits pétroliers dans les égouts. Deux rapports de caractérisations (1994, 1999) ont confirmé la présence de sols contaminés au-delà du critère "B" de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (MEF, 1998). Des produits pétroliers en phase libre ont été rencontrés au pourtour des réservoirs souterrains. Nous ne connaissons pas le panache occupée par les eaux souterraines contaminées. Récemment les réservoirs ont été condamnés, mais le problème de la contamination des sols demeure. Les démarches entreprises par la Direction régionale de Montréal du ministère de l'Environnement pour régulariser la situation n'ont pas porté fruits. Les autorités de l'établissement sont au fait du problème mais les ressources financières nécessaires à la restauration ne semblent pas disponibles pour l'instant.

4- Actions en cours (indiquer les impacts sur les ressources humaines et budgétaires s'il y a lieu)

Présentation de la problématique aux autorités

5- Position suggérée aux autorités

Sensibiliser les autorités du MSSS afin que les sommes nécessaires à la restauration du terrain soient débloquées par qui de droit. Un programme en plusieurs étapes pourrait être envisagé. En premier lieu, nous préconisons le pompage de la phase libre de produits pétroliers, puis faire un suivi de la qualité des eaux souterraines aux extrémités de la propriété, et enfin procéder à la décontamination des sols qui ne répondent pas aux critères d'usage tel que défini à la Politique, (MEF, 1998).

ANNEXE L

Photos des carottes de forages

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM



Photo 1: Carotte du forage CHUM-04-01



Photo 2: Carotte du forage CHUM-04-02



Photo 3: Carotte du forage CHUM-04-PO-03



SNC • LAVALIN

455, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec)
Canada H2Z 1Z3

Membre du groupe SNC-Lavalin

Téléphone : 514-393-1000
Télécopieur : 514-392-4758
Internet : www.snclavalin.com
